



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CNPJ 48.664.304/0001-80

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROTEÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE DA SANTA CRUZ - VICINAL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROTEÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE DA SANTA CRUZ - VICINAL ALPHEU BELODI									577.497,01	
1.			PROTEÇÃO DA CABECEIRA					-	577.497,01	
1.1.			CANTEIRO DE OBRA					-	24.416,53	
1.1.0.1.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	981,38	BDI 1	1.226,73	3.680,19	CP
1.1.0.2.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1.249,34	BDI 1	1.561,68	4.685,04	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	M2	100,00	99,94	BDI 1	124,93	12.493,00	CP
1.1.0.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,00	474,44	BDI 1	593,05	3.558,30	CP
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	521.221,43	
1.2.1.			ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE - BOTA FORA					-	22.021,68	
1.2.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	176,00	13,12	BDI 1	16,40	2.886,40	RA
1.2.1.2.	SINAPI	101131	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	760,00	15,93	BDI 1	19,91	15.131,60	RA
1.2.1.3.	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	176,00	7,90	BDI 1	9,88	1.738,88	RA
1.2.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	760,00	2,38	BDI 1	2,98	2.264,80	RA
1.2.2.			EMPRESTIMO					-	8.104,72	
1.2.2.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	418,20	13,12	BDI 1	16,40	6.858,48	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	418,20	2,38	BDI 1	2,98	1.246,24	RA
1.2.3.			PREPARO DO FUNDO					-	491.095,03	
1.2.3.1.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	418,20	16,30	BDI 1	20,38	8.522,92	RA
1.2.3.2.	SINAPI	105806	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA,	M2	50,00	555,15	BDI 1	693,94	34.697,00	RA
1.2.3.3.	SINAPI	92755	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF 03/2024	M2	210,00	258,16	BDI 1	322,70	67.767,00	RA
1.2.3.4.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF 03/2024	M3	280,00	693,41	BDI 1	866,76	242.692,80	RA
1.2.3.5.	SINAPI	92758	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF 03/2024	m3	136,66	675,33	BDI 1	844,16	115.362,91	RA
1.2.3.6.	SINAPI	104515	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF 01/2023	M2	690,00	25,57	BDI 1	31,96	22.052,40	RA
1.3.			GUIA, SARJETA E PASSEIO					-	28.337,11	

RECURSO
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CNPJ 48.664.304/0001-80

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROTEÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE DA SANTA CRUZ - VICINAL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROTEÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE DA SANTA CRUZ - VICINAL ALPHEU BELODI									577.497,01	
1.3.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	44,00	58,54	BDI 1	73,18	3.219,92	RP
1.3.0.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,54	666,63	BDI 1	833,29	1.283,27	RP
1.3.0.3.	CDHU	70.01.050	Defensa semimaleavel simples	M	44,00	433,34	BDI 1	541,68	23.833,92	RP
1.4.			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					-	3.521,94	
1.4.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	177,16	15,90	BDI 1	19,88	3.521,94	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CDHU 200-11/2025 - SINAPI 02/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Local
sábado, 4 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓