



PLANILHA

OBRA: ILUMINAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA – CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: RUA PADRE SABORITI, S/N
BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL DR. MARIO MARCONDES DOS REIS (NOSSO TETO I)
MUNICÍPIO: REGENTE FEIJÓ S.P.

MENU		CAIXA		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Grau de Sigilo				
BDI		Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGOV		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
CÁLCULO		1086812-10		940931		Prefeitura Municipal de Regente Feijó		Plantio de Grama e Iluminação Pública - Campo de Futebol				
EVENTOS		LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO	UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CRONO		(N/D: Referência 02-		02-26 (N DES.)		Plantio de Grama e Iluminação Pública - Campo de Futebol		Regente Feijó - SP	SP	23,90%	0,00%	0,00%
		ADICIONAR LINHAS	EXCLUIR LINHAS	FIXAR DESCRIÇÕES	PADRONIZAR UNIDADES	RECUPERAR FÓRMULAS	BUSCAR CÓDIGO	Considerar valores arredondados com (0,00)				
								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 21												
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
L	LOTE	LOTE			Plantio de Grama e Iluminação Pública - Campo de Futebol						127.609,85	
F	Meta	Meta			Plantio de Grama - Campo de Futebol						80.496,00	
F	Nível 2	Nível 2			Plantio de Grama - Campo de Futebol						80.496,00	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98504	Plantio de grama batatais em placas	m²	3.600,00	18,05	BDI 1	22,36	80.496,00	RA
F	Meta	Meta			Iluminação - Campo de Futebol						47.113,85	
F	Meta	Nível 2			Iluminação - Campo de Futebol						47.113,85	
F	Serviço	Serviço	Cotação	41.10.330	Poste Telecomônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo - Altura 10 metros	Unidade	6,00	2.589,76	BDI 1	3.208,71	19.252,26	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101659	Luminária de LED para iluminação pública, de 181W até 239W - fornecimento e instalação	Unidade	18,00	510,40	BDI 1	632,39	11.383,02	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101512	Entrada de energia elétrica aérea, trifásica com caixa de embutir, cabo 35mm e disjuntor DIN 50A (não incluso poste de concreto)	Unidade	1,00	2.842,78	BDI 1	3.522,20	3.522,20	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101918	Poste de aço galvanizado com costura: classe média; (11x10x4); com rede rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	metros	7,00	221,03	BDI 1	273,86	1.917,02	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101875	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizada, com barramento trifásico, para 12 disjuntores, DIN 100A.	Unidade	1,00	426,47	BDI 1	528,40	528,40	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101894	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 a 100A	Unidade	1,00	162,75	BDI 1	201,65	201,65	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101893	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 a 50A	Unidade	1,00	87,62	BDI 1	108,56	108,56	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93663	Disjuntor bipolar DIN, corrente nominal de 25A	Unidade	2,00	57,91	BDI 1	71,75	143,50	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	96985	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros	Unidade	2,00	90,21	BDI 1	111,77	223,54	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	104750	Conector grampo metálico, tipo olhal para SPDA para haste de aterramento 5/8"	Unidade	7,00	21,51	BDI 1	26,65	186,55	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101562	Cabo de cobre flexível isolado de 25mm², 0,6/1,0KV para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - preto/azul	Unidade	33,90	28,90	BDI 1	35,81	1.213,96	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	91928	Cabo de cobre isolado 4mm², antichama 450/750v - preto/verde	Unidade	612,30	8,48	BDI 1	10,51	6.435,27	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97667	Eletróduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, AF_12/2021	metros	150,90	10,69	BDI 1	13,24	1.997,92	RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGENTE FEIJÓ
ESTADO DE SÃO PAULO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Area for observations, highlighted in yellow.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LEANDRO SABINO VIDAL
CREA 5069924862

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL