

**PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS**

<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS E SUBSTITUIÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POÇOS DE VISITA (PV'S) DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP, DECORRENTES DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE							<b>FONTES</b>	
								<b>SABESP</b>	<b>jan/26</b>
								<b>SINAPI</b>	<b>jan/26</b>
<b>Local:</b>	<b>Diversos locais do município de Jacareí.</b>								
<b>Data:</b>	<b>18/03/2026</b>								

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
<b>1 CANTEIRO DE OBRAS</b>									
<b>LOCAÇÃO DE CONTAINERS</b>									
1.1	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (ESCRITÓRIO TÉCNICO)	MÊS	12,00	928,75	1,2076	R\$ 1.121,56	R\$ 13.458,70
<b>COMUNICAÇÃO PARA AS EQUIPES</b>									
1.2	EQ07281	SABESP	APARELHO SMARTPHONE COM ANDROID E GPS	H	2.880,00	0,86	1,0000	R\$ 0,86	R\$ 2.476,80
1.3	EQ07281	SABESP	APARELHO SMARTPHONE COM ANDROID E GPS	H	2.880,00	0,86	1,0000	R\$ 0,86	R\$ 2.476,80
<b>2 TRANSITO E SEGURANÇA</b>									
2.1	70020002	SABESP	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	20,00	R\$ 127,65	1,000	R\$ 127,65	R\$ 2.553,00
2.2	70020004	SABESP	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	M	5.500,00	R\$ 6,64	1,000	R\$ 6,64	R\$ 36.520,00
<b>3 SERVIÇOS PRELIMINARES - LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO</b>									
3.1	70090002	SABESP	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO OU BLOCO (A)	M2	50,00	R\$ 33,00	1,000	R\$ 33,75	R\$ 1.687,50
3.2	70090003	SABESP	LEVANTAMENTO DE PASSEIO CIMENTADO (A)	M2	2.500,00	R\$ 25,51	1,000	R\$ 25,51	R\$ 63.775,00
3.3	70090004	SABESP	LEVANTAMENTO DE PASSEIO DE LADRILHO HIDRAULICO (A)	M2	50,00	R\$ 33,64	1,000	R\$ 33,64	R\$ 1.682,00
3.4	70090006	SABESP	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M2	50,00	R\$ 171,76	1,000	R\$ 171,76	R\$ 8.588,00
3.5	70090007	SABESP	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	100,00	R\$ 33,00	1,000	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
3.6	70090009	SABESP	LEVANTAMENTO DE PASSEIO EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (A)	M2	50,00	R\$ 33,75	1,000	R\$ 33,75	R\$ 1.687,50
3.7	70190017	SABESP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 10 CM	m2	50,00	R\$ 59,51	1,000	R\$ 59,51	R\$ 2.975,50
3.8	70190145	SABESP	REMOÇÃO DE ENTULHO, INCL. A CARGA, TRANSP. E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTANCIA	M3	103,47	R\$ 169,13	1,000	R\$ 169,13	R\$ 17.499,88
<b>4 EXECUÇÃO DE PASSEIOS</b>									
4.1	70030038	SABESP	COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C.	M3	450,00	R\$ 5,35	1,000	R\$ 5,35	R\$ 2.407,50
4.2	70070137	SABESP	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO	KG	696,00	R\$ 11,85	1,000	R\$ 11,85	R\$ 8.247,60
4.3	70090056	SABESP	EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO (A)	M2	4.500,00	R\$ 117,81	1,000	R\$ 117,81	R\$ 530.145,00
4.4	70090057	SABESP	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO (A)	M2	1.869,00	R\$ 92,91	1,000	R\$ 92,91	R\$ 173.648,79
4.5	CV00464	SABESP	PEDRA MIRACEMA EM PLACAS * ESP=2 CM "OLHO DE POMBO"	M2	951,00	R\$ 55,04	1,000	R\$ 55,04	R\$ 52.343,04
4.6	CV07410	SABESP	PEDRA MADEIRA AMARELA EM PLACAS * ESP.=1 CM	M2	24,00	R\$ 122,11	1,000	R\$ 122,11	R\$ 2.930,64
4.7	70090058	SABESP	FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO	M2	894,00	R\$ 123,07	1,000	R\$ 123,07	R\$ 110.024,58
4.8	70090060	SABESP	FORNECIMENTO DE MOSAICO	M2	12,00	R\$ 147,84	1,000	R\$ 147,84	R\$ 1.774,08
4.9	70090059	SABESP	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (A)	M2	12,00	R\$ 65,19	1,000	R\$ 65,19	R\$ 782,28
4.10	70120011	SABESP	PISO EM REVESTIMENTO CERAMICO	M2	75,00	R\$ 138,06	1,000	R\$ 138,06	R\$ 10.354,50
<b>5 EXECUÇÃO DE COMPLEMENTOS DE PASSEIOS</b>									
5.1	70090052	SABESP	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (A)	M2	20,00	R\$ 164,57	1,000	R\$ 164,57	R\$ 3.291,40
5.2	70090053	SABESP	FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO	M2	5,00	R\$ 189,50	1,000	R\$ 189,50	R\$ 947,50
5.3	70090054	SABESP	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	30,00	R\$ 41,11	1,000	R\$ 41,11	R\$ 1.233,30

5.4	70090055	SABESP	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	10,00	R\$ 104,96	1,000	R\$ 104,96	R\$ 1.049,60
5.5	70090061	SABESP	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	200,00	R\$ 18,23	1,000	R\$ 18,23	R\$ 3.646,00
5.6	70090062	SABESP	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	300,00	R\$ 48,72	1,000	R\$ 48,72	R\$ 14.616,00
5.7	70090063	SABESP	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	17,00	R\$ 1.039,82	1,000	R\$ 1.039,82	R\$ 17.676,94
5.8	70110013	SABESP	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	M2	20,00	R\$ 154,94	1,000	R\$ 154,94	R\$ 3.098,80
5.9	70120002	SABESP	CHAPISCO	M2	20,00	R\$ 12,49	1,000	R\$ 12,49	R\$ 249,80
5.10	70120003	SABESP	EMBOÇO	M2	20,00	R\$ 61,45	1,000	R\$ 61,45	R\$ 1.229,00
6			SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE PV's						
6.1	70190017	SABESP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 10 CM	M2	50,00	R\$ 59,51	1,000	R\$ 59,51	R\$ 2.975,50
6.2	70190145	SABESP	REMOÇÃO DE ENTULHO, INCL. A CARGA, TRANSP. E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTANCIA	M3	30,00	R\$ 169,13	1,000	R\$ 169,13	R\$ 5.073,90
6.3	70070230	SABESP	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN=600 MM	UNID	50,00	R\$ 181,39	1,000	R\$ 181,39	R\$ 9.069,50
6.4	70070342	SABESP	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE TAMPA T-5	UNID	20,00	R\$ 330,18	1,000	R\$ 330,18	R\$ 6.603,60
6.5	70080342	SABESP	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TON	2,90	R\$ 150,75	1,000	R\$ 150,75	R\$ 437,18
6.6	70080343	SABESP	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TOK	14,50	R\$ 4,21	1,000	R\$ 4,21	R\$ 61,05
TOTAL									R\$ 1.122.597,76

NOTAS:  
1. Todo material será fornecido pela contratada, exceto as tampas de FoFo.  
2. Referências:  
Tabela SINAPI - Janeiro de 2026  
Tabela Sabesp - janeiro de 2026

DIMANO  
BARBOSA DE  
MELLO  
JUNIOR:1041894  
8801

Assinado de forma digital por DIMANO BARBOSA DE MELLO JUNIOR:10418948801  
Dados: 2026.03.18 14:11:31 -03'00'

ALLAN DE  
AVILA  
RODRIGUES:4  
1057552852

Assinado de forma digital por ALLAN DE AVILA RODRIGUES:41057552852  
Dados: 2026.03.18 17:07:17 -03'00'