

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JACAREÍ-SP

Código:	COMPOSIÇÃO 01	Serviço:	CANTEIRO DE OBRAS - RECOMPOSIÇÕES ASFÁLTICAS	Und:	1	Valor Unitário:	R\$ 113.326,68
Materiais	Código		Descrição	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	LOCAÇÃO DE CONTAINERS						
	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ESCRITÓRIO TÉCNICO)	MÊS	12,00	R\$ 872,50	R\$ 10.470,00
	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (ALMOXARIFADO)	MÊS	12,00	R\$ 681,64	R\$ 8.179,68
	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (REFEITÓRIO 1)	MÊS	12,00	R\$ 681,64	R\$ 8.179,68
	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (REFEITÓRIO 2)	MÊS	12,00	R\$ 681,64	R\$ 8.179,68
	SINAPI	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12,00	R\$ 990,65	R\$ 11.887,80
	CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ACOMODAÇÃO DOS AGREGADOS (BGS)						
	SABESP	100001375	ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, COM ARMAÇÃO E GROUT	M2	54,00	R\$ 279,31	R\$ 15.082,74
	SABESP	100001401	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM AMIANTO	M2	35,00	R\$ 138,07	R\$ 4.832,45
	SABESP	100000483	CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 20,0 MPA	M3	2,4	R\$ 724,94	R\$ 1.739,86
	SABESP	100001511	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO	M3	1,20	R\$ 1.039,86	R\$ 1.247,83
	SABESP	100000337	BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 25 CM	M	9,00	R\$ 151,20	R\$ 1.360,80
	SABESP	100000478	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO	KG	192,00	R\$ 11,93	R\$ 2.290,56
	SABESP	100001397	CALHA OU ÁGUA-FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24	M2	1,50	R\$ 282,79	R\$ 424,19
	SABESP	100001406	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24	M2	1,50	R\$ 407,19	R\$ 610,79
	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO DE OBRAS						
	SINAPI	93214*	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN CR	UN	1,00	R\$ 7.150,46	R\$ 7.150,46
	SINAPI	91786*	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	R\$ 37,44	R\$ 1.872,00
	SINAPI	91795*	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	R\$ 85,59	R\$ 4.279,50
	SINAPI	91790*	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	R\$ 88,98	R\$ 4.449,00
	SINAPI	101492	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	R\$ 2.111,05	R\$ 2.111,05
	COMUNICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO						
	SABESP	EQ07281	APARELHO SMARTPHONE COM ANDROID E GPS	H	2.880,00	R\$ 0,80	R\$ 2.304,00
	SABESP	EQ07281	APARELHO SMARTPHONE COM ANDROID E GPS	H	2.880,00	R\$ 0,80	R\$ 2.304,00
							R\$ 98.956,06
	Total Custo Direto						
BDI DE 11,10 % APLICADO NOS ITENS DE EQUIPAMENTOS - SABESP							
BDI DE 20,76 % APLICADO NOS ITENS SINAPI						R\$ 14.370,63	
Total						R\$ 113.326,68	

COMPREENDE:

Estabelecimento do canteiro dentro do município de Jacareí, respeitando as determinações da NR-18 do Ministério do Trabalho, maiores detalhes, vide Termo de Referência.

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO:

Por unidade.

MEDIÇÃO:

Será medido 70% do item na mobilização (1ª medição) e 30 % na última medição do período vigente

PREMISSAS:

- Almojarifado e ferramentaria;
- Pátio para veículos;
- Baías cobertas, para armazenamento de agregados (BGS)
- Sanitário e vestiário;
- Refeitório;
- Escritório técnico e administrativo.

NOTAS:

1. Todo material será fornecido pela CONTRATADA.
2. Maiores detalhes no critério de medição nº 00002
3. BDI de 20,76 % foi aplicado apenas nos itens de referência oriundos da tabela SINAPI (ACÓRDÃO TCU - PLENÁRIO Nº 2622/2013)
4. BDI de 11,10 % foi aplicado nos itens de equipamentos oriundos da tabela SABESP (ACÓRDÃO TCU - PLENÁRIO Nº 2622/2013)
5. Bases: SABESP junho 2026 e SINAPI/Não Desonerado - junho 2026

6. Composição ausente na base atual, utilizado base outubro 2022 - não desonerado e aplicado índice de 1,04256970 IGP-M (acumulado outubro 2022 a junho 2026)