

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: <b>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA EM ESPAÇO PÚBLICO</b>	TABELA: <b>SIURB</b>	<b>JAN / 2024</b>	com desoneração
LOCAL: <b>PRAÇA DOUTOR PEDRO CONDE - VILA NHOCUNÉ</b>			
PRAZO: <b>60 dias corridos</b>			
CLASSIF. BDI: <b>EDIFICAÇÃO</b>			

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
SIURB - EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$	
SIURB - INFRA	10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	60,00	R\$	
SIURB - EDIF	17-060-095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	196,00	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>2.0</b>	<b>PROJETO</b>				
SIURB - INFRA	03-053-018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>3.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
SIURB - INFRA	12-012-000	ENCARREGADO	H	80,00	R\$	
SIURB - INFRA	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	22,00	R\$	
SIURB - INFRA	12-011-000	SERVENTE	H	80,00	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>4.0</b>	<b>PASSEIOS</b>				
SIURB - EDIF	17-002-047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	2,10	R\$	R\$
SIURB - EDIF	03-003-016	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL	M3	2,10	R\$	R\$
SIURB - EDIF	13-002-047	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	13,50	R\$	R\$
SIURB - INFRA	05-016-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	30,00	R\$	R\$
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>5.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>				
SIURB - EDIF	18-003-005	GRAMA ESMERALDA	M2	27,00	R\$	R\$
SIURB - EDIF	18-012-006	IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	10,00	R\$	R\$
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
	<b>6.0</b>	<b>PLAYGROUND</b>				
SIURB - EDIF	18-014-005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	
SIURB - EDIF	18-014-044	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00	R\$	
SIURB - EDIF	18-014-045	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00	R\$	
SIURB - EDIF	18-014-048	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00	R\$	
EMOP	13.440.0030-0	REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DE BORRACHA EPDM, AGLUTINADAS C/ POLIURETANO MDI, DE ALTO IMPACTO, PARA ACADEMIAS E AFINS, COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D'ÁGUA, COM ESPESSURA MÉDIA DE 6MM. Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	39,60	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>7.0</b>	<b>GRADIL</b>				
SIURB - EDIF	17-001-033	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	200,00	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>8.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>				
SIURB - EDIF	17-050-023	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,10	R\$	
SIURB - EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
	<b>9.0</b>	<b>PINTURA</b>				
SIURB - EDIF	15-001-023	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	30,00	R\$	
SIURB - EDIF	15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	400,00	R\$	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
					<b>ORÇAMENTO PREFEITURA</b>	
					(%)	(R\$)
				<b>TOTAL SEM BDI</b>		R\$
<b>CLASSIFICAÇÃO BDI:</b>		EDIFICAÇÃO		<b>BDI</b>	25,56%	R\$
				<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>