

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CAMARA MUNICIPAL DE LINS									
R. Maestro Carlos Gomes, nº 22, Centro, Lins/SP, CEP 16400-000									
REFERENCIA: SINAPI MARÇO/2026									
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	R\$ 496,20	R\$ 506,16	R\$ 992,40	R\$ 992,40
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UM/MÊS	2,00	R\$ 931,50	R\$ 1.145,75	R\$ 1.863,00	R\$ 2.291,49
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5,00	R\$ 0,77	R\$ 0,95	R\$ 3,85	R\$ 4,74
1.4	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,00	R\$ 136,15	R\$ 167,46	R\$ 1.361,50	R\$ 1.674,65
1.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,00	R\$ 94,34	R\$ 116,04	R\$ 754,72	R\$ 928,31
1.6	MERCADO	-	SERVIÇOS DE ESCAVACAO, FORNECIMENTO DE ESTACAS PREMOLDADAS DE CONCRETO E MACAQUEAMENTO ATÉ A PROFUNDIDADE NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE RECALQUE	UN	20,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.968,00	R\$ 32.000,00	R\$ 39.360,00
1.7	SINAPI	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,00	R\$ 143,76	R\$ 176,82	R\$ 1.150,08	R\$ 1.414,60
1.8	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	10,00	R\$ 0,79	R\$ 0,97	R\$ 7,90	R\$ 9,72
1.9	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	10,00	R\$ 129,57	R\$ 159,37	R\$ 1.295,70	R\$ 1.593,71
1.10	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5,00	R\$ 23,20	R\$ 28,54	R\$ 116,00	R\$ 142,68
2.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	R\$ 6,14	R\$ 7,55	R\$ 122,80	R\$ 151,04
1.12	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 5,37	R\$ 6,61	R\$ 26,85	R\$ 33,03
TOTAL SEM BDI									R\$ 39.694,80
BDI:									23%
TOTAL COM BDI									R\$ 48.824,60

MAURO EMANUEL RUIZ MARTINÃO ENGENHARIA
CNPJ 39.349.483/0001-70