CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**Nº OPERAÇÃ**
Recapeamento Asfáltico	0	Emenda nº 202439280003	Prefeitura Municipal de Itápolis	Emenda nº 20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Placa de Obra	Rua Oswald de Andrade (Trecho 01)	Rua Oswald de Andrade (Trecho 02)
					FRENTES DE OBRA:	**1**	**2**	**3**
Recapeamento Asfáltico na Rua Oswald de Andrade - Jardim Boa Vista					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**3.670,14**	**248.737,62**	**132.778,39**
1.	**Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfáltico**		-					
1.1.	Serviços preliminares		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	3,00m de largura x 2,00 altura	*Serviços preliminares*	6,00		
1.2.	Recapeamento Asfáltico		-					
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	5.191,61	Área total do recapeamento	*Recapeamento Asfáltico*		3.394,68	1.796,93
1.2.2.	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.191,61	Área total do recapeamento	*Recapeamento Asfáltico*		3.394,68	1.796,93
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	155,75	5.191,61 m² (área total de recapeamento) x 0,03m (espessura da capa asfáltica)	*Recapeamento Asfáltico*		101,84	53,91
1.2.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	155,75	5.191,61 m² (área total de recapeamento) x 0,03m (espessura da capa asfáltica)	*Recapeamento Asfáltico*		101,84	53,91
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.672,50	155,75 m³ (camada de rolamento de concreto asfáltico) x 30Km (distância da usina mais próxima)	*Recapeamento Asfáltico*		3.055,20	1.617,30
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	280,35	155,75 m³ (camada de rolamento de concreto asfáltico) x 1,80 Km (excedente a 30Km da distância da usina mais próxima)	*Recapeamento Asfáltico*		183,31	97,04
1.3.	Sinalização Horizontal		-					
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	205,25	Conforme demonstrado na memória de cálculo	*Sinalização Horizontal*		120,09	85,16
1.4.	Sinalização Vertical		-					
1.4.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25CM (02 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E = 3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	12,00	Conforme demonstrado em projeto	*Sinalização Vertical*		7,00	5,00
1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA SINALIZAÇÃO DE RUA (PARADA OBRIGATÓRIA), DIMENSÕES 50 X 50 CM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E = 3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	2,00	Conforme demonstrado em projeto	*Sinalização Vertical*		2,00	

Itápolis/SP
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Angélica Zanetti Vicente
CREA/CAU: 506.076.004-8
ART/RRT: 2620262169761

Assinado por 1 pessoa: ANGELICA ZANETTI VICENTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58 e informe o código 6C53-66D7-154A-5C58

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C53-66D7-154A-5C58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELICA ZANETTI VICENTE (CPF 200.XXX.XXX-80) em 07/07/2026 17:30:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58