CAIXA

MEMORIAL DESCRITIVO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município / Localidade
Emenda nº 202439280003		**Itápolis/SP – Rua Oswald de Andrade**

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Itápolis	**Recapeamento Asfáltico na Rua Oswald de Andrade – Jardim Boa Vista**	**Recapeamento Asfáltico**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1			**Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico**	
1.1			**Serviços Preliminares**	
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	Deverá ser instalada uma placa de obra seguindo o padrão do Ministério das Cidades, com todas as informações pertinentes a obra.
1.2			**Recapeamento Asfáltico**	
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025	Deverão ser executados os serviços de limpeza de superfícies com jato de alta pressão, deixando a área isenta de resíduos para aplicação de imprimação betuminosa ligante.
1.2.2	CDHU 201	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	Conforme a "Seção 3.11 - Imprimaduras asfálticas" do Manual de Normas de Pavimentação do DER-SP.
1.2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	Conforme faixa "C" da "Seção 3.13 - Camada de rolamento de concreto asfáltico e camada intermediária asfáltica usinada a quente do Manual de Normas de Pavimentação do DER-SP.
1.2.4	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20M³/155HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M3). AF_02/2026	Carga, manobras e descarga para distribuição de mistura betuminosa a quente, nos trechos a serem recapeados.
1.2.5	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte de massa asfáltica tipo CBUQ, até o local da obra considerando uma distância de 30,00Km.
1.2.6	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte de massa asfáltica tipo CBUQ, até o local da obra considerando uma distância de 1,80Km (excedente a 30 Km).
1.3			**Sinalização Horizontal**	
1.3.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Deverão ser executados os serviços de sinalização de acordo com a determinação em projeto, e em atendimento às normas de sinalização vigentes.
1.4			**Sinalização Vertical**	
1.4.1	COMP.	001	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (02 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN50MM, E=3,00MM – 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	Deverão ser executados os serviços de sinalização de acordo com a determinação em projeto, e em atendimento às normas de sinalização vigentes.
1.4.2	COMP.	002	PLACA ESMALTADA PARA SINALIZAÇÃO DE RUA (PARADA OBRIGATÓRIA E SENTIDO DE VIA), DIMENSÕES 50X50 CM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN50MM, E=3,00MM – 4,40KG/M (COMP. 3,00M) E INSTALAÇÃO	Deverão ser executados os serviços de sinalização de acordo com a determinação em projeto, e em atendimento às normas de sinalização vigentes.

Responsável Técnico:
Nome: Angélica Zanetti Vicente
CREA/CAU: 506.076.004-8
ART/RRT: 2620262169761

Data: 07/07/2026

Assinado por 1 pessoa: ANGELICA ZANETTI VICENTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58 e informe o código 6C53-66D7-154A-5C58

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C53-66D7-154A-5C58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELICA ZANETTI VICENTE (CPF 200.XXX.XXX-80) em 07/07/2026 17:30:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58