



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Emenda nº 202523560001	Nº TransfereGOV Transferência	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itápolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Distrito de Tapinas			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro	MUNICÍPIO / UF Itápolis/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro Urbano do Município									549.849,54	
1.			Pavimentação: Adequação de Vias					-	549.849,54	
1.1.			Serviços preliminares					-	14.343,91	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	506,16	BDI 1	611,09	3.666,54	RA
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.389,64	0,77	BDI 1	0,93	3.152,37	RA
1.1.3.	CDHU 201	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	3.389,64	1,84	BDI 1	2,22	7.525,00	RA
1.2.			Terraplanagem					-	3.020,22	
1.2.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	338,97	4,40	BDI 1	5,31	1.799,93	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	338,97	2,98	BDI 1	3,60	1.220,29	RA
1.3.			Pavimentação Asfáltica					-	434.195,92	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.389,64	3,19	BDI 1	3,85	13.050,11	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	508,45	144,17	BDI 1	174,06	88.500,81	RA
1.3.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	508,45	7,96	BDI 1	9,61	4.886,20	RA
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	15.253,50	2,57	BDI 1	3,10	47.285,85	RA
1.3.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.101,40	0,98	BDI 1	1,18	7.199,66	RA
1.3.6.	CDHU 201	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	3.389,64	13,00	BDI 1	15,69	53.183,46	RA
1.3.7.	CDHU 201	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.389,64	6,54	BDI 1	7,90	26.778,15	RA
1.3.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	101,69	1.473,79	BDI 1	1.779,31	180.938,04	RA
1.3.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.050,70	2,57	BDI 1	3,10	9.457,17	RA
1.3.10.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.220,28	0,98	BDI 1	1,18	1.439,93	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Emenda nº 202523560001	Nº TransfereGOV Transferência	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itápolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Distrito de Tapinas			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro	MUNICÍPIO / UF Itápolis/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro Urbano do Município									549.849,54	
1.3.11.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	101,69	12,03	BDI 1	14,52	1.476,54	RA
1.4.			Guias e Sarjetas					-	56.639,34	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	754,42	59,58	BDI 1	71,93	54.265,43	RA
1.4.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	29,16	67,43	BDI 1	81,41	2.373,91	RA
1.5.			Sarjetão					-	6.269,10	
1.5.1.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,00	173,09	BDI 1	208,97	6.269,10	RA
1.6.			Sinalização Horizontal					-	8.571,47	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	174,04	40,79	BDI 1	49,25	8.571,47	RA
1.7.			Sinalização Vertical					-	4.363,68	
1.7.1.	Composição	002	PLACA ESMALTADA PARA SINALIZAÇÃO DE RUA (PARADA OBRIGATÓRIA), DIMENSÕES 50 X 50 CM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E = 3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	8,00	451,80	BDI 1	545,46	4.363,68	RA
1.8.			Drenagem					-	22.445,90	
1.8.1.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	56,68	10,94	BDI 1	13,21	748,74	RA
1.8.2.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	43,85	24,53	BDI 1	29,62	1.298,84	RA
1.8.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	26,00	343,88	BDI 1	415,17	10.794,42	RA
1.8.4.	SINAPI	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.127,63	BDI 1	2.568,69	5.137,38	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Emenda nº 202523560001	Nº TransfereGOV Transferência	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itápolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Distrito de Tapinas			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro	MUNICÍPIO / UF Itápolis/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro Urbano do Município									549.849,54	
1.8.5.	SINAPI	102142	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	2.875,46	BDI 1	3.471,54	3.471,54	RA
1.8.6.	SINAPI	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	1,00	338,89	BDI 1	409,14	409,14	RA
1.8.7.	CDHU 201	49.06.460	Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	1,00	485,25	BDI 1	585,84	585,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itápolis/SP
Local
sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Angélica Zanetti Vicente
CREA/CAU: 506.076.004-8
ART/RRT: 0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 78D3-33B7-1EE7-5D0F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANGELICA ZANETTI VICENTE (CPF 200.XXX.XXX-80) em 15/05/2026 17:17:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/78D3-33B7-1EE7-5D0F>