



A SER MURO DE DIVISA REALIZADO PELA LICITADA DAS MARGINAIS

TRANSITO
315,08m²

REFEITÓRIO VESTIÁRIO
509,38m²

ADMINISTRATIVO
189,93m²

ALMOXARIFADO

GALPÃO

OEFINAS EXISTENTE

AREIA GROSSA
AREIA MÉDIA LAVADA
AREIA FINA
PEDRA 2
PEDRA 1
PEDRISCO

FRESA
RACHÃO
PARALELO
MATERIAL RECICLÁVEL
TUBOS DE CONCRETO

PÁTIO EM CONCRETO ARMADO PARA MATERIAIS

pátio usina



- Notas:
- 01 Verificar todas as medidas e cotas de nível em obra.
 - 02 Não tomar medidas em escala.
 - 03 Prever projeto estrutural para as construções novas
 - 04 As medidas devem ser conferidas no local por todos os fornecedores.
 - 05 Para especificações complementares, ver Memorial Descritivo.
 - 06 Prever impermeabilização em todas as áreas molhadas e onde mais for necessário.
 - 07 Prever caimento do piso para os ralos
 - 08 Qualquer discrepância entre o projeto e a obra deverá ser comunicada ao arquiteto responsável, para que o mesmo possa fornecer a solução adequada.
 - 09 Sanitário PNE conforme NBR9050 atualizada
 - 10 Para construção do Refeitório/Vestiário e Administrativo, deverá ser realizada a canalização do córrego com licenciamento nos órgãos oficiais responsáveis.
 - 11 Para implantação das edificações novas, verificar a necessidade de retirada e licenciamento das árvores.
 - 12 Previsto movimentação de solo e criação de platôs para as edificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVENIDA LUCIANO CONSOLINE, Nº 600, JARDIM DE LUCCA, ITATIBA - SP, CEP 13253-205



ASSUNTO: Melhorias e Adequações no Depósito de Materiais Pesados da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

LOCAL:
Rua Maria Biasotto Piovesana, 348 - Jardim Piovesana

Processo: -
PROJETO: Arq e Urb. Guilherme Zanutto Laurino

DATA: 03/2025
ESCALA: Indicada

IMPLANTAÇÃO

DESENHO:
Setor de Projetos

FOLHA
01/14
Rev 01