




PLANTA BAIXA - RECEPÇÃO/ LABORATÓRIO
Esc 1:100



FACHADA PRINCIPAL - RECEPÇÃO/ LABORATÓRIO
Esc 1:100



PLANTA BAIXA - EDIFICAÇÃO A REFORMAR E AMPLIAR
Esc 1:200

MEMORIAL DESCRITIVO

A edificação que abrigará a Recepção e o Laboratório deverá passar por reforma e ampliação.
A Recepção contará com uma sala para atendimento ao público.
O Laboratório contará com uma sala para escritório, outra para os equipamentos laboratoriais e um depósito.
Copa e sanitário atenderão aos dois ambientes.

Deverão ser executados:

- adaptação da estrutura
- abertura e fechamento de vãos de portas e janelas, construção de novas paredes
- reforma e ampliação do telhado, instalação de manta impermeável e forro
- adaptação do sanitário existente
- construção de nova sala para o laboratório
- adequação das instalações hidráulicas
- adequação das instalações elétricas
- adequação dos pisos e revestimentos para os novos usos
- adequação das esquadrias
- instalação de bancadas, pias de alumínio, louças sanitárias e acessórios
- reparos em acabamentos interiores e nas fachadas
- instalação de brise e pergolado na fachada principal
- pintura
- execução de mobília especial para o laboratório

Deverão ser preservadas as características principais das fachadas existentes.
Os brises deverão permitir o enraizamento e crescimento de espécies vegetais por entre as suas partes e trarão unidade visual entre fachadas novas e existentes de todo o Jardim Botânico.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

AVENIDA LUCIANO CONSOLINE, Nº 600, JARDIM DE LUCCA , ITATIBA - SP, CEP 13253-205

Assunto: ANTEPROJETO JARDIM BOTÂNICO		Recepção/ Laboratório Planta Baixa e Fachada	FOLHA 10/18
Local: Rua Antonio Ferraz Costa, Av. Cavalheiro José Ferrari, Rua Alfredo de Oliveira, s/n, Jardim Botânico de Itatiba, Parque Ferraz Costa, Vl. Santa Cruz, Itatiba/ SP			
Processo: –	Área: 208,88 m²	Projeto de Arquitetura - SMA	REVISÃO 00
DATA: 06/2026	Escala: indicada		