



GUARITA - ELEVAÇÃO
Esc 1:100



PLANTA BAIXA - GUARITA 1
Esc 1:100



PLANTA BAIXA - GUARITA 2
Esc 1:100

MEMORIAL DESCRITIVO

A Guarita 1 contará com espaço para o controlador de acesso e sanitário.

A Guarita 2 contará com espaço para o controlador de acesso, sanitário e um depósito.

Deverão ser executados:

- infraestrutura, superestrutura
- instalações hidráulicas, elétricas e complementares
- fechamento em tijolo ecológico
- telhado metálico embutido
- forro de gesso
- pisos e revestimentos
- instalação de esquadrias de alumínio e vidro
- instalação de marquises metálicas com vidro
- instalação de suportes para crescimento de vegetação
- instalação de bancadas, soleiras, louças sanitárias, e acessórios
- pintura interior

OBS.: As guaritas deverão ser complementadas com equipamentos necessários para compôr as portarias, tais como portões e cancelas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AVENIDA LUCIANO CONSOLINE, Nº 600, JARDIM DE LUCCA , ITATIBA - SP, CEP 13253-205

Assunto: ANTEPROJETO JARDIM BOTÂNICO		Guarita 1 e Guarita 2	FOLHA 17/18
Local: Rua Antonio Ferraz Costa, Av. Cavalheiro José Ferrari, Rua Alfredo de Oliveira, s/n, Jardim Botânico de Itatiba, Parque Ferraz Costa, Vl. Santa Cruz, Itatiba/ SP			
Processo: –	Área: 108,48 m²	Projeto de Arquitetura - SMA	REVISÃO 00
DATA: 06/2026	Escala: indicada		