



**TERMO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**

Processo 04/2026

Dispensa Eletrônica 04/2026

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ONDE SE LÊ:**

**1.2. ESPECIFICAÇÕES**

- 29 aparelhos de ar-condicionado e 04 cortinas de ar, conforme especificações detalhadas abaixo:

Grupo/Chapa	Descrição	Localização
1/002795	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA CARRIER TETO 60.000BTUS 220V, FQF, MOD 42ZQA60Z5) + (CONDENSADORA CARRIER 60.000BTUS, 220V-3F, QF, MOD. 38CQU06535MC)	PLENÁRIO
1/002472	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	PLENÁRIO
1/002473	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	PLENÁRIO
1/002474	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	PLENÁRIO
1/002475	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	PLENÁRIO
1/002476	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	PLENÁRIO
1/002478	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002479	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002480	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M³/H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002481	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 36.000 BTU'S 220V, VAZÃO 1.600 M³/H	COPA
1/002482	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M³/H	DIRETORIA
1/002483	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M³/H	DIRETORIA
1/002484	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M³/H	SALAS DE ATENDIMENTO
1/002485	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M³/H	JURÍDICO
1/002238	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	ADMINISTRATIVO / MOTORISTAS



## CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

1/002239	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	RH / CONTROLADORIA INTERNA
1/002240	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	DOCUMENTAÇÃO
1/002241	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	LICITAÇÃO
1/002242	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	COMISSÕES
1/002243	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	DEPARTAMENTO PESSOAL
1/002244	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	ÁUDIO E VÍDEO
1/002245	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	COMPRAS
1/002246	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	APOIO LEGISLATIVO
1/002247	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	CABINE DE ÁUDIO E VÍDEO
1/002248	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	CPD
1/002249	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	CPD
1/002250	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	INFORMÁTICA
1/002251	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 18.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	SECRETARIA
1/002252	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 18.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	SALA DE REUNIÃO


Grupo/Chapa	Descrição	Localização
1/002486	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002487	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002488	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002489	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO

### LEIA-SE:

#### 1.2. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 29 aparelhos de ar-condicionado e 04 cortinas de ar, conforme especificações detalhadas abaixo, bem como a descrição do serviço à ser executado em cada aparelho:

Grupo/Chapa	Descrição	Localização
1/002795	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA CARRIER TETO 60.000BTUS 220V, FQF, MOD 4ZZQA60Z5) + (CONDENSADORA CARRIER 60.000BTUS, 220V-3F, QF, MOD. 38CQU06535MC)	PLENÁRIO
1/2795	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002472	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	PLENÁRIO
1/002472	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) * Reparo de vazamento de fluido refrigerante (gás) R22	




## CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

1/002473	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	PLENÁRIO
1/002473	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *lavagem de condensador (no local)	
1/002474	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	PLENÁRIO
1/002474	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *lavagem de condensador (no local) * Reparo de vazamento de fluido refrigerante (gás) R22	
1/002475	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 80.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	PLENÁRIO
1/002475	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *lavagem de condensador (no local)	
1/002476	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	PLENÁRIO
1/002476	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002478	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002478	*Limpeza completa de evaporador (no local) * substituição de aleta e motor da aleta * troca de suporte com 80cm(reforçado)	
1/002479	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002479	*Limpeza completa de evaporador (no local) * substituição de aleta e motor da aleta * troca de suporte com 80cm(reforçado)	
1/002480	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 60.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO, VAZÃO 2.300 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002480	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002481	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT PISO TETO ECO SAVER CARRIER 36.000 BTU'S 220V, VAZÃO 1.600 M <sup>3</sup> /H	COPA
1/002481	*Manutenção corretiva de peças internas(capa de turbina, verificação do sistema de expansão "PISTON") *Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002482	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M <sup>3</sup> /H	DIRETORIA
1/002482	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002483	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M <sup>3</sup> /H	DIRETORIA
1/002483	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002484	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M <sup>3</sup> /H	SALAS DE ATENDIMENTO



## CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

1/002484	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002485	AR-CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA) CICLO FRIO MODELO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24.000 BTU'S 220V, VAZÃO 900 M³/H	JURÍDICO
1/002485	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002238	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	ADMINISTRATIVO / MOTORISTAS
1/002238	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002239	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	RH / CONTROLADORIA INTERNA
1/002239	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002240	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	DOCUMENTAÇÃO
1/002240	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002241	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	LICITAÇÃO
1/002241	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002242	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	COMISSÕES
1/002242	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002243	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	DEPARTAMENTO PESSOAL
1/002243	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002244	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	ÁUDIO E VÍDEO
1/002244	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002245	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	COMPRAS
1/002245	*Limpeza completa de evaporador (no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002246	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	APOIO LEGISLATIVO
1/002246	*Limpeza completa de evaporador (no local)	
1/002247	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	CABINE DE ÁUDIO E VÍDEO



## CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

1/002247	*Limpeza completa de evaporador ( no local) Manutenção corretiva do dreno (troca de isolamento/ regularização do dreno)	
1/002248	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	CPD
1/002248	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002249	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	CPD
1/002249	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002250	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	INFORMÁTICA
1/002250	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *lavagem de condensador (no local) *substituição do dreno do evaporador	
1/002251	CONDICIONADOR DE AR KOMEKO 18.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	SECRETARIA
1/002251	*Limpeza completa de evaporador ( no local) *substituição do motor da aleta e aleta *substituição do dreno do evaporador	
1/002252	CONDICIONADOR DE AR KOMEKO 18.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO Q/F	SALA DE REUNIÃO
1/002252	*Limpeza completa de evaporador (no local)	

Grupo/Chapa	Descrição	Localização
1/002486	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002486	*Limpeza e lubrificação das cortina *substituição de capacitor	
1/002487	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002487	*Limpeza e lubrificação das cortina *substituição de capacitor	
1/002488	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002488	*Limpeza e lubrificação das cortina *substituição de capacitor	
1/002489	CORTINAS DE AR DUGOLD 1,20M, 220V, VAZÃO 2134 M <sup>3</sup> /H	SAGUÃO/RECEPÇÃO
1/002489	*Limpeza e lubrificação das cortina *substituição de capacitor	

Avaré, 16 de junho de 2026

Samuel Paes  
Presidente da Câmara