



Fls. 11 do proc.
No 15407 2025
Protco. (A) 604

Página 2

13
19/07/2025
do proc
o
rotco. (A)

Luís Gustavo Guimarães

LUIS GUSTAVO GUIMARÃES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: AB3656-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
SECRETARIA DA SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma CIAF 5 "Aurélio Niero"			Data		13/02/25			
Local: Avenida Aurelio Migliori, 50, Jardim Santa Rosa			Boletim CDHU		196 desonerado			
BDI Adotado: 0,00%								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M²	6,00	R\$ 193,90	R\$ 193,90	R\$ 1.163,40
					SUB TOTAL			R\$ 1.163,40
COBERTURA								
2				UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M²	30,00	R\$ 7,43	R\$ 7,43	R\$ 222,90
2.2	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M²	30,00	R\$ 78,97	R\$ 78,97	R\$ 2.369,10
2.3	CDHU	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	15,00	R\$ 92,72	R\$ 92,72	R\$ 1.390,80
2.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	25,00	R\$ 148,36	R\$ 148,36	R\$ 3.709,00
2.5	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	20,00	R\$ 74,18	R\$ 74,18	R\$ 1.483,60
2.6	CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 100 mm (cobertura da frente)	M	21,00	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 2.064,72
2.7	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calha e rufo da frente)	M	26,30	R\$ 148,36	R\$ 148,36	R\$ 3.901,87
2.8	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (telhado da frente)	M	6,00	R\$ 74,18	R\$ 74,18	R\$ 445,08
					SUB TOTAL			R\$ 15.587,07
PINTURA								
3				UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
3.1	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	50,00	R\$ 49,53	R\$ 49,53	R\$ 2.476,50
3.2	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M²	868,00	R\$ 29,03	R\$ 29,03	R\$ 25.198,04
3.3	CDHU	33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo (para aplicação em 2m de altura da parede interna)	M²	460,00	R\$ 122,82	R\$ 122,82	R\$ 56.497,20
3.4	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M²	44,00	R\$ 45,01	R\$ 45,01	R\$ 1.980,44
3.5	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M²	60,00	R\$ 27,26	R\$ 27,26	R\$ 1.635,60

138

Fls. 14 do proc.
Nº 19107
Protco. (A)

do proc.

AB3


Fis. 16 do proc.
 Nº 15407/2025
 Protoco. (A) [assinatura]

7.2	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	R\$	135,36	R\$	135,36	R\$ 270,72
7.3	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$	258,84	R\$	258,84	R\$ 258,84
7.4	CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	60,00	R\$	79,89	R\$	79,89	R\$ 4.793,40
7.5	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	R\$	3,25	R\$	3,25	R\$ 1.625,00
7.6	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	R\$	4,65	R\$	4,65	R\$ 1.395,00
7.7	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	R\$	6,20	R\$	6,20	R\$ 930,00
7.8	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	R\$	16,92	R\$	16,92	R\$ 2.538,00
7.9	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	75,00	R\$	24,82	R\$	24,82	R\$ 1.861,50
SUB TOTAL										R\$ 13.814,26
8.			ESQUADRIAS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL		
8.1	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	9,00	R\$ 20,60	R\$ 20,60	R\$ 185,40		
8.2	CDHU	23.20.330	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	6,00	R\$ 293,94	R\$ 293,94	R\$ 1.763,64		
8.3	CDHU	23.20.320	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	3,00	R\$ 287,27	R\$ 287,27	R\$ 861,81		
8.4	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M²	4,20	R\$ 28,83	R\$ 28,83	R\$ 121,09		
8.5	CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial (2x2,10)	M²	4,20	R\$ 487,66	R\$ 487,66	R\$ 2.048,17		
8.6	CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M²	4,20	R\$ 252,22	R\$ 252,22	R\$ 1.059,32		
8.7	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M²	4,48	R\$ 319,37	R\$ 319,37	R\$ 1.430,78		
8.8	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	10,00	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ 123,50		
8.11	CDHU	23.20.100	Batente de madeira	M	10,00	R\$ 53,25	R\$ 53,25	R\$ 532,50		
8.12	COMPOSIÇÃO CDHU	10.14.4	MANUTENÇÃO EM TODAS AS JANELAS SERRALHEIRO	H	12,00	R\$ 14,91	R\$ 14,91	R\$ 178,92		
SUB TOTAL										R\$ 8.305,13
9.			RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL		
9.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M³	0,10	R\$ 74,28	R\$ 74,28	R\$ 7,43		
9.2	CDHU	11.20.130	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	15,00	R\$ 317,19	R\$ 317,19	R\$ 4.757,85		
9.3	CDHU	01.23.702	Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m²	M²	5,00	R\$ 475,65	R\$ 475,65	R\$ 2.378,25		
SUB TOTAL										R\$ 7.143,53

433

Fls. 17 do proc.
Nº 151076 2025
Protco. (A) [assinatura]

10.		COMPLEMENTOS				UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.1	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna		UN	1,00		R\$ 157,68	R\$ 157,68	R\$ 157,68
10.3	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas		UN	6,00		R\$ 71,67	R\$ 71,67	R\$ 430,02
10.4	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil 800ml		UN	6,00		R\$ 65,10	R\$ 65,10	R\$ 390,60
10.5	CDHU	44.20.150	Acabamento cromado para registro		UN	6,00		R\$ 61,11	R\$ 61,11	R\$ 366,66
10.6	CDHU	44.20.280	Tampa plástico para bacia sanitária		UN	6,00		R\$ 46,81	R\$ 46,81	R\$ 280,86
10.7	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN = 1 ½"		UN	1,00		R\$ 365,75	R\$ 365,75	R\$ 365,75
10.8	CDHU	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade.		UN	6,00		R\$ 34,21	R\$ 34,21	R\$ 205,26
10.9	CDHU	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa		UN	4,00		R\$ 318,55	R\$ 318,55	R\$ 1.274,20
10.10	COMPOSIÇÃO CDHU	10.14.6	Servente (retirar reboco 1,25m)		H	4,00		R\$ 9,39	R\$ 9,39	R\$ 37,56
10.11	CDHU	17.02.020	Chapisco (mureta da fachada altura 1,25m)		M²	21,43		R\$ 6,69	R\$ 6,69	R\$ 143,33
10.12	CDHU	17.02.220	Reboco (mureta da fachada altura 1,25m)		M²	21,43		R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 262,67
10.13	CDHU	24.02.040	Portão tipo gradil sob medida		M²	3,36		R\$ 928,16	R\$ 928,16	R\$ 3.118,62
								SUB TOTAL		R\$ 7.033,21
11.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
11.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra		M²	200,31		R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 2.604,03
								SUB TOTAL		R\$ 2.604,03
						VALOR TOTAL DA OBRA SEM REDUÇÃO				R\$ 168.472,41



LUIS GUSTAVO GUIMARÃES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A83656-7

Luís Gustavo Guimarães
LUIS GUSTAVO GUIMARÃES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A83656-7



Fis. 18 do proc.
No 19407
Protco. (A) 2025

1992


LUIS GUSTAVO GUIMARÃES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CRI 1.483656-7