



Fls.	
Proc nº:	2.444-9/2026
Protco.	

ANEXO – II

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ponte Córrego Rico

Local: Distrito de Córrego Rico (21°17'42.83"S 48°15'51.73"O).

Cidade: Jaboticabal – SP

Projeto Misto – Laje: Concreto armado, Vigas: Perfil Metálico

Largura: 5,00 metros

Comprimento: 12,95 metros

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à execução da ponte sobre o Córrego Rico, região Distrito de Córrego Rico, com extensão de 12,95m no município de Jaboticabal-SP.

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

- Projeto Arquitetônico e Estrutural

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Jaboticabal - SP, através de profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.



Fls.	
Proc nº:	2.444-9/2026
Protco.	

5. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.
6. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.
7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.
8. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, aprovada pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Jaboticabal - SP, através da fiscalização da obra.
9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.
10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

III - DIRETRIZES GERAIS

- Posicionamento e apoio das peças metálicas, garantia de soldagem de peças através de raio-X específico;
- Liberar a execução da concretagem das peças, após conferir dimensões, alinhamentos, condições de travamento, vedação e limpeza das formas, posicionamento e bitolas da armadura, de acordo com o projeto;
- Acompanhar a execução da concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a cura e a desforma do concreto;
- Controlar, com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a qualidade do aço empregado, programando a realização dos ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto, catalogando e arquivando os relatórios de resultado dos ensaios;
- Exigir o preparo das juntas de concretagem;
- Comprovar no local e durante as fases da execução das fundações os perfis geotécnicos e geológicos indicados nas sondagens do terreno, para confirmação das profundidades e as tensões admissíveis previstas no projeto.



Fls.	
Proc nº:	2.444-9/2026
Protco.	

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deverá instalar um barracão no local próximo à construção da ponte para armazenamento de materiais e ferramentas.

A locação deverá ser feita através de equipamento de alta precisão, verificando esquadros, cotas, alinhamentos e prumos seguindo as dimensões contidas no projeto. A ponte deverá ser construída em sentido perpendicular ao movimento das águas.

Neste local deverá ser colocada a placa da obra de acordo com as dimensões padronizadas da Prefeitura de Jaboticabal.

No canteiro de obras deverá ter um contêiner tipo sanitário e outro tipo depósito, posicionados em local que não atrapalhe o desenvolvimento dos serviços.

21.602 - EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) ÁREAS EDIF. COBERTAS FECHADAS

A contratada deverá fornecer EPI's aos funcionários necessários à execução da Ponte, durante todo o cronograma da obra.

INFRAESTRUTURA

A contratada deverá executar a limpeza do local onde está executado o apoio do tablado.

A laje será concretada após a colocação e fixação da estrutura metálica.

O concreto deverá ser fck 30 MPa o aço CA-50, conforme projeto estrutural.

A execução da concretagem deverá obedecer às normas técnicas vigentes.

SUPER ESTRUTURA

A superestrutura deverá ser executada conforme projeto estrutural e obedecendo às normas técnicas vigentes.

O guarda-corpo deverá ser executado conforme projeto arquitetônico.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os locais onde receberão pintura, deverão ser previamente limpos e livres de todo tipo de agregado que possa prejudicar a execução do serviço.

As guias deverão ser do tipo pré-moldadas e locadas conforme projeto arquitetônico.

As sarjetas deverão ser executadas in loco com concreto fck 20 Mpa e medidas conforme PMSP.

Todas as sinalizações verticais e horizontais, bem como a acessibilidade deverão estar posicionados conforme projeto arquitetônico.



PREFEITURA DE JABOTICABAL

Fls.	
Proc nº:	2.444-9/2026
Protco.	

Todos os serviços citados acima, deverão obedecer às normas técnicas vigentes.

Jaboticabal, 21 de novembro de 2025

Aleksander Chaves dos Santos
Engenheiro Civil – CREA 5062233697