

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO "MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA - MAV"				PMJ			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	R\$ TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	m²	9,00		-
1.2	20003061	SIURB EDIF.	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DO TELHADO	UN	1,00		-
1.3			CANTEIRO DE OBRAS				
1.4	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un x mes	5,00		-
1.5			FECHAMENTO E SEGURANÇA				
1.6	02.03.060	CDHU	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON	m²	238,00		-
1.7	02.05.212	CDHU	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	m2 x mês	4.760,00		-
1.8	02.05.090	CDHU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M	m2	952,00		-
1.9	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	93,72		-
1.10			ISOLAMENTO E SEGURANÇA DA OBRA				
1.11	97066	SINAPI	PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS	m²	22,20		-
1.12	02.03.030	CDHU	Proteção de superfícies em geral com plástico bolha	m²	2.000,00		-
1.13			EQUIPAMENTOS				
1.14	02.06.030	CDHU	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRIC	un x mes	5,00		-
			TOTAL DO ITEM				-
2.0			DEMOLIÇÕES				
2.1			TELHADO DE TELHAS DE BARRO				
2.2	6060011	SIURB EDIF.	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	m	2.570,40		-
2.3	6060010	SIURB EDIF.	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	m	2.570,40		-
2.4	6060012	SIURB EDIF.	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	m	274,60		-
2.5	6060040	SIURB EDIF.	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	m	101,60		-
2.6	04.07.020	CDHU	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	m²	81,28		-
2.7	04.03.020	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	m²	719,71		-
2.8	6070021	SIURB EDIF.	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	m²	719,71		-
2.9			LIMPEZA PARCIAL DA OBRA				
2.10	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	172,74		-
			TOTAL DO ITEM				-
3.0			COBERTURA				
3.1			TELHADO TELHAS DE BARRO				
3.3	6080012	SIURB EDIF.	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	m	2.570,40		-
3.4	6080010	SIURB EDIF.	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	m	2.570,40		-
3.5	6080016	SIURB EDIF.	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	m	274,60		-
3.6	22.01.210	CDHU	TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM	m	101,60		-
3.7	33.01.060	CDHU	IMUNIZANTE PARA MADEIRA	m²	642,60		-

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO "MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA - MAV"

PMJ

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	R\$ TOTAL
3.8	6002099	SIURB EDIF.	SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	m²	642,60		-
3.9	16.02.045	CDHU	TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA (DIMENSÃO DE 57CM)	m²	399,85		-
3.10	16.02.230	CDHU	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	m	101,60		-
3.11	22.01.010	CDHU	FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS (BEIRAL)	m²	81,28		-
3.12	33.05.330	CDHU	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	m²	76,16		-
3.13	11.18.060	CDHU	Lona plástica preta - uso geral	m²	889,60		-
3.14	9060016	SIURB EDIF.	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	m	250,00		-
3.15	9003076	SIURB EDIF.	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	m	250,00		-
TOTAL DO ITEM							-
4.0			LINHA DE VIDA				
4.1	MERCADO	COTAÇÃO	LINHA DE VIDA FIXA INSTALADA COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DA NR 35 (INCLUSO ART, PROJETO, MEMORIAL, MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS)	unid.	1,00		-
TOTAL DO ITEM							-
5.0			LIMPEZA				
51	17004001	SIURB EDIF.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	643,14		-
TOTAL DO ITEM							-
SUB TOTAL GERAL							-
TOTAL COM 25,00% DE BDI							-
TOTAL GERAL COM BDI							-

TABELA MAIS ATUAL ATÉ A DATA DO ORÇAMENTO REF. SIURB EDIF. JAN/2025, CDHU BOL. 197 FEV/2025, SINAPI MAR/2025

BDI ADOTADO DE 25%

Luci Doná Cardoso
Engenheira Civil

LOCAL/ DATA: JACAREÍ, NA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA ELETRÔNICA