



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

LEGISLATIVO MUNICIPAL



EMPREENDIMENTO	Contrato a prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração de Projeto Básico e Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 03 (três) visitas técnicas durante a execução da obra para a Reforma de 07 (sete) banheiros localizados no prédio da Câmara Municipal de Araçatuba-SP		
PROGRAMA		AGENTE EXECUTOR	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
MODALIDADE	EMPREITADA GLOBAL	LOCAL:	PRAÇA 9 DE JULHO, 26, CENTRO, ARAÇATUBA-SP, CEP16.010-060.
CONTRATO		AÇÃO	

ORÇAMENTO GERAL

ORÇAMENTO	Contrato a prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração de Projeto Básico e Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 03 (três) visitas técnicas durante a execução da obra para a Reforma de 07 (sete) banheiros localizados no prédio da Câmara Municipal de Araçatuba-SP
-----------	--

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR COM BDI BDI = 26,34	%
1			PLACA DE OBRA E ELEMENTOS GERAIS				R\$ 17.106,02	R\$ 21.611,75	7,71
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	R\$ 320,73	R\$ 1.924,38	R\$ 2.431,26	0,87
1.2	CPOS	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Un/MÊS	4,00	R\$ 904,45	R\$ 3.617,80	R\$ 4.570,73	1,63
1.3	CPOS	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	Un/MÊS	4,00	R\$ 1.107,88	R\$ 4.431,52	R\$ 5.598,78	2,00
1.4	CPOS	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	m2	48,00	R\$ 112,34	R\$ 5.392,32	R\$ 6.812,66	2,43
1.5	CPOS	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MxMês	60,00	R\$ 29,00	R\$ 1.740,00	R\$ 2.198,32	0,78
2			SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS SANITÁRIOS				R\$ 204.849,07	R\$ 258.806,33	92,29
2.1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,80	R\$ 266,42	R\$ 213,14	R\$ 269,28	0,10
2.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,88	R\$ 30,18	R\$ 6.062,56	R\$ 7.659,44	2,73
2.3	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,99	R\$ 155,33	R\$ 1.396,42	R\$ 1.764,24	0,63
2.4	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	38,66	R\$ 3,62	R\$ 139,95	R\$ 176,81	0,06
2.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,70	R\$ 12,59	R\$ 260,61	R\$ 329,25	0,12
2.6	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,08	R\$ 32,50	R\$ 197,60	R\$ 249,65	0,09
2.7	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid	22,00	R\$ 12,54	R\$ 275,88	R\$ 348,55	0,12
2.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid	32,00	R\$ 17,20	R\$ 550,40	R\$ 695,38	0,25
2.9	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid	10,00	R\$ 2,52	R\$ 25,20	R\$ 31,84	0,01
2.10	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid	7,00	R\$ 0,93	R\$ 6,51	R\$ 8,22	0,00
2.11	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	132,00	R\$ 0,99	R\$ 130,68	R\$ 165,10	0,06

2.12	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid	21,83	R\$ 0,69	R\$ 15,06	R\$ 19,03	0,01
2.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,15	R\$ 114,92	R\$ 17,24	R\$ 21,78	0,01
2.14	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,15	R\$ 32,40	R\$ 4,86	R\$ 6,14	0,00
2.15	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,93	R\$ 9,74	R\$ 203,86	R\$ 257,56	0,09
2.16	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	167,44	R\$ 7,63	R\$ 1.277,57	R\$ 1.614,08	0,58
2.17	SINAPI	98806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	9,00	R\$ 407,35	R\$ 3.666,15	R\$ 4.631,81	1,65
2.18	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	4,00	R\$ 374,68	R\$ 1.498,72	R\$ 1.893,48	0,68
2.19	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	3,00	R\$ 421,50	R\$ 1.264,50	R\$ 1.597,57	0,57
2.20	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	7,00	R\$ 227,01	R\$ 1.589,07	R\$ 2.007,63	0,72
2.21	SINAPI	90830	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	73,20	R\$ 14,11	R\$ 1.032,85	R\$ 1.304,90	0,47
2.22	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,16	R\$ 707,67	R\$ 8.605,27	R\$ 10.871,90	3,88
2.23	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	39,52	R\$ 25,37	R\$ 1.002,62	R\$ 1.266,71	0,45
2.24	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,42	R\$ 681,97	R\$ 4.378,25	R\$ 5.531,48	1,97
2.25	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	6,00	R\$ 138,05	R\$ 828,30	R\$ 1.046,47	0,37
2.26	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	16,52	R\$ 29,51	R\$ 487,51	R\$ 615,92	0,22
2.27	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,14	R\$ 15,80	R\$ 191,81	R\$ 242,33	0,09
2.28	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	15,00	R\$ 26,17	R\$ 392,55	R\$ 495,95	0,18
2.29	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	6,30	R\$ 32,36	R\$ 203,87	R\$ 257,57	0,09
2.30	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	unid	15,00	R\$ 10,96	R\$ 164,40	R\$ 207,70	0,07
2.31	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m²	39,00	R\$ 12,07	R\$ 470,73	R\$ 594,72	0,21
2.32	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	6,00	R\$ 23,97	R\$ 143,82	R\$ 181,70	0,06
2.33	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	4,00	R\$ 27,01	R\$ 108,04	R\$ 136,50	0,05
2.34	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	7,00	R\$ 73,37	R\$ 513,59	R\$ 648,87	0,23

2.35	SINAPI	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	3,00	R\$	81,73	R\$	245,19	R\$	309,77	0,11
2.36	SINAPI	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	7,00	R\$	76,68	R\$	536,76	R\$	678,14	0,24
2.37	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m²	195,00	R\$	4,68	R\$	912,60	R\$	1.152,98	0,41
2.38	CPOS	41.14.020	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W	unid	21,00	R\$	183,27	R\$	3.848,67	R\$	4.862,41	1,73
2.39	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	unid	42,00	R\$	29,45	R\$	1.236,90	R\$	1.562,70	0,56
2.40	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	5,00	R\$	13,37	R\$	66,85	R\$	84,46	0,03
2.41	SINAPI	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	4,00	R\$	18,57	R\$	74,28	R\$	93,85	0,03
2.42	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	7,00	R\$	29,26	R\$	204,82	R\$	258,77	0,09
2.43	CPOS	49.06.194	Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 100mm	unid	7,00	R\$	13,04	R\$	91,28	R\$	115,32	0,04
2.44	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid	11,00	R\$	423,55	R\$	4.659,05	R\$	5.886,24	2,10
2.45	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid	14,00	R\$	73,89	R\$	1.034,46	R\$	1.306,94	0,47
2.46	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	8,18	R\$	1.370,20	R\$	11.208,24	R\$	14.160,49	5,05
2.47	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	9,00	R\$	156,88	R\$	1.411,92	R\$	1.783,82	0,64
2.48	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,84	R\$	106,92	R\$	410,57	R\$	518,71	0,19
2.49	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	239,89	R\$	83,01	R\$	19.913,27	R\$	25.158,43	8,97
2.50	SINAPI	87535	EMBUÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	239,89	R\$	83,01	R\$	19.913,27	R\$	25.158,43	8,97
2.51	SINAPI	104951	MASSA DE ACABAMENTO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	239,89	R\$	33,81	R\$	8.110,68	R\$	10.247,03	3,65
2.52	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	236,05	R\$	105,56	R\$	24.917,44	R\$	31.480,69	11,23
2.53	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	38,98	R\$	179,13	R\$	6.982,49	R\$	8.821,68	3,15
2.54	CPOS	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,20	R\$	126,82	R\$	659,46	R\$	833,16	0,30
2.55	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	39,76	R\$	30,10	R\$	1.196,78	R\$	1.512,01	0,54
2.56	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	13,86	R\$	154,71	R\$	2.144,28	R\$	2.709,08	0,97
2.57	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	41,60	R\$	74,12	R\$	3.083,39	R\$	3.895,55	1,39
2.58	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	23,72	R\$	950,33	R\$	22.541,83	R\$	28.479,35	10,16
2.59	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	23,35	R\$	13,99	R\$	326,67	R\$	412,71	0,15

2.60	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,35	R\$ 14,54	R\$ 339,51	R\$ 428,94	0,15
2.61	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m³	41,60	R\$ 25,96	R\$ 1.079,94	R\$ 1.364,40	0,49
2.62	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m³xkm	41,60	R\$ 17,47	R\$ 726,75	R\$ 918,18	0,33
2.63	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	34,44	R\$ 2,45	R\$ 84,38	R\$ 106,61	0,04
2.64	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	34,44	R\$ 28,80	R\$ 991,87	R\$ 1.253,13	0,45
2.65	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	34,44	R\$ 22,51	R\$ 775,24	R\$ 979,44	0,35
2.66	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	34,44	R\$ 20,00	R\$ 688,80	R\$ 870,23	0,31
2.67	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	11,00	R\$ 314,26	R\$ 3.456,86	R\$ 4.367,40	1,56
2.68	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	unid	11,00	R\$ 49,77	R\$ 547,47	R\$ 691,67	0,25
2.69	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	3,00	R\$ 764,27	R\$ 2.292,81	R\$ 2.896,74	1,03
2.70	CPOS	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	unid	3,00	R\$ 445,23	R\$ 1.335,69	R\$ 1.687,51	0,60
2.71	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	unid	9,00	R\$ 309,80	R\$ 2.788,20	R\$ 3.522,61	1,26
2.72	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	m²	7,00	R\$ 51,24	R\$ 358,68	R\$ 453,16	0,16
2.73	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	m²	18,00	R\$ 62,60	R\$ 1.126,80	R\$ 1.423,60	0,51
2.74	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	m²	12,00	R\$ 61,39	R\$ 736,68	R\$ 930,72	0,33
2.75	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	m²	7,00	R\$ 79,99	R\$ 559,93	R\$ 707,42	0,25
2.76	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	23,00	R\$ 50,45	R\$ 1.160,35	R\$ 1.465,99	0,52
2.77	CPOS	44.03.360	Ducha higiênica cromada	unid	11,00	R\$ 626,58	R\$ 6.892,38	R\$ 8.707,83	3,11
2.78	SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	11,00	R\$ 211,24	R\$ 2.323,64	R\$ 2.935,69	1,05
2.79	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	9,00	R\$ 185,61	R\$ 1.670,49	R\$ 2.110,50	0,75
2.80	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	38,98	R\$ 7,27	R\$ 283,38	R\$ 358,02	0,13
2.81	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	11,00	R\$ 2,43	R\$ 26,73	R\$ 33,77	0,01
2.82	SINAPI	98817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	unid	9,00	R\$ 6,37	R\$ 57,33	R\$ 72,43	0,03
2.83	SINAPI	98818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	unid	14,00	R\$ 6,37	R\$ 89,18	R\$ 112,67	0,04
2.84	SINAPI	98821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	12,16	R\$ 3,72	R\$ 45,24	R\$ 57,16	0,02
2.85	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	34,44	R\$ 1,36	R\$ 46,84	R\$ 59,18	0,02
2.86	SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	m²	12,84	R\$ 3,72	R\$ 47,76	R\$ 60,34	0,02

2.87	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	6,84	R\$ 185,00	R\$ 1.265,40	R\$ 1.598,71	0,57
			SUB-TOTAL:				R\$ 221.955,09	R\$ 280.418,08	100,000
				VALOR TOTAL:			R\$ 221.955,09	R\$ 280.418,08	100,00
LEIS SOCIAIS INCLUSAS				PREÇO / M2				280.418,08	
		BDI Adotado: 26,34 %		LOCAL / DATA : ARAÇATUBA - SP 01 DE AGOSTO DE 2024					
FONTE:		SINAPI 2024		Nome: PRISCILA CAMARGO LANDRE BONATO Cargo: ARQUITETA E URBANISTA CAU Nº A47615-3 RRT 14595945					
DATA BASE:		JUNHO							
FONTE:		CPOS 194 2024							
DATA BASE:		MAIO							
FONTE:									
DATA BASE:									