PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA **MR-PO-IPC-POS-001-**

Referência:	FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Número do contrato:	000.171/2019
Assunto:	PROTEÇÃO DE FACHADA	Número do Processo:	2025/109581
Unidade:	RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO	Data de Emissão:	**31/03/2026**
		sem desoneração Boletim SINAPI:	fevereiro-26
		sem desoneração Boletim CDHU:	200

Item	Referência de Preço	Código da Composição	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**14.112,18**
1.1		CP-00.00.001	Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal)	un*	1,00	14.112,18	16.982,60	14.112,18
2			**CANTEIRO DE OBRA**					**4.580,04**
2.1	SINAPI	CP-02.08.020'	Placa de identificação para obra	m²	2,30	578,81	696,54	1.331,26
2.2	SINAPI/CDHU	CP-02.02.130	Locacão de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas	unmês	2,00	1.624,39	1.954,79	3.248,78
3			**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO**					**1.480,71**
3.1	SINAPI/SIURB	CP-00.00.002	Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone	m	50,00	11,10	13,36	555,00
3.2	SINAPI	CP-11.18.060	Lona plástica - 150 micra	m²	310,64	2,98	3,59	925,71
4			**PROTEÇÃO DE FACHADA**					**147.187,71**
4.1			**BANDEJAMENTO**					**118.168,93**
4.1.1	SINAPI/CDHU	CP-02.03.200	Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento	m²mês	3.611,52	29,52	35,52	106.612,07
4.1.2	SINAPI	CP-300.200	Montagem e desmontagem de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento	m²	200,64	57,60	69,32	11.556,86
4.2			**TELA FACHADEIRA**					**29.018,78**
4.2.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	256,15	28,72	34,56	7.356,63
4.2.2	CDHU	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	256,15	4,45	5,36	1.139,87
4.2.3	SINAPI	CP-02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	318,80	33,70	40,55	10.743,56
4.2.4	SINAPI	CP-210089	Retirada de proteção de fachada com tela de nylon	m²	318,80	5,98	7,20	1.906,42
4.2.5	SINAPI	CP-38200	Cinta de amarração com fixadas com abraçadeiras a cada 1m	m	121,60	56,29	67,74	6.844,86
4.2.6	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	kg	256,15	2,53	3,04	648,05
4.2.7	SINAPI	CP-200.38200	Retirada de cinta de amarração	m	121,60	3,12	3,75	379,39
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**5.851,71**
5.1	SINAPI/CDHU	CP-05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	4,00	136,88	164,72	547,52
5.2	SINAPI	CP-55.01.020	Limpeza final da obra	m²	243,20	21,81	26,25	5.304,19

ANEXO 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA — **MR-PO-IPC-POS-001-**

Referência:	FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Número do contrato:	000.171/2019
Assunto:	PROTEÇÃO DE FACHADA	Número do Processo:	2025/109581
Unidade:	RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO	Data de Emissão:	**31/03/2026**
		sem desoneração Boletim SINAPI:	fevereiro-26
		sem desoneração Boletim CDHU:	200

Item	Referência de Preço	Código da Composição	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
6			**MANUTENÇÃO**					**8.837,92**
6.1	SINAPI	CP-100-010	Manutenção de tela fachadeira em nylon	mês	16,00	552,37	664,72	8.837,92
							TOTAL SEM BDI	**182.050,27**
							BDI	**20,34%**
							TOTAL COM BDI	**219.079,31**

FABIO OLIVEIRA SANTOS
CREA-SP 5063178387-SP
ART Nº 2620251114650