



ANEXO 9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
Referência:	FÓRUM DA COMARCA DE ELORADO							
Assunto:	REPAROS NA IMPERMEABILIZAÇÃO, COBERTURA E PINTURA							
Unidade:	RAJ 07 - SANTOS							
Data de Emissão:							09/04/2026	
Boletim CDHU SEM DESONERAÇÃO:								200
Item	Referência de Preço	Código de Composição	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR DO ITEM SEM BDI (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					5.398,72
1.1	CPU	CPU -001	Administração de obra (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal)	un*	1,00		6.690,64	5.398,72
2			RETIRADAS E REMOÇÕES					7.665,62
2.1	CDHU 200	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	330,35	-	20,26	5.401,22
2.2	CDHU 200	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	43,17	-	7,60	264,63
2.3	CDHU 200	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M2	66,07	-	30,88	1.646,46
2.4	CDHU 200	04.18.360	Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	58,59	-	7,47	353,30
3			IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA					47.109,98
3.1	CDHU 200	15.01.210	Estrutura pontalexada para telhas de barro	M2	66,07	83,94	171,41	9.138,14
3.2	CDHU 200	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmica	M2	66,07	20,32	38,94	2.075,92
3.3	CDHU 200	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	70,38	165,94	292,82	16.629,39
3.4	CDHU 200	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	7.038,00	0,16	0,35	1.970,64
3.5	CDHU 200	16.40.120	Recolocação de telha de barro tipo francesa	M2	297,31	-	40,75	9.775,55
3.6	CDHU 200	16.02.020	Telha de barro tipo francesa	M2	33,03	62,72	118,48	3.157,67
3.7	CDHU 200	16.40.040	Recolocação de cumeeiras e espigões de barro	M	38,85	2,57	25,65	804,20
3.8	CDHU 200	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	1,53	13,82	39,60	48,88
3.9	CDHU 200	16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	3,55	21,43	49,03	140,44
3.10	CDHU 200	39.20.010	Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm	M	58,59	-	8,87	419,50
3.11	CDHU 200	42.05.520	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana	UN	58,59	6,77	23,96	1.132,54
3.12	CDHU 200	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	160,38	-	14,04	1.817,11
4			PINTURA					3.446,51
4.1	CDHU 200	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	70,38	18,83	60,69	3.446,51
5			SERVIÇOS DIVERSOS					3.832,17
5.1	CDHU 200	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	888,63	1.204,71	1.944,18
5.2	CDHU 200	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	20,00	23,39	35,07	566,00
5.3	CDHU 200	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	10,00	-	15,42	124,40
5.4	CDHU 200	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	1,46	118,19	161,67	190,46
5.5	CDHU 200	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	70,38	-	17,73	1.007,14
TOTAL								67.453,00
PERCENTUAL BDI								23,93%
VALOR TOTAL COM BDI								83.594,51
FABIO OLIVEIRA SANTOS CREA-SP 5063178387-SP ART Nº 2620251114650								