PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	ADM-LEME	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* MEDIÇÕES APURADAS PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL)	UN	1		R$ 39.535,01
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,1337000	R$ 55,46	R$ 35.501,81
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	R$ 201,66	R$ 4.033,20

2			CANTEIRO DE OBRA				
2.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,3		R$ 3.191,96
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729000	R$ 35,16	R$ 13,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186000	R$ 31,04	R$ 34,72
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,5000000	R$ 26,01	R$ 13,00
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	R$ 11,59	R$ 0,15
Insumo	5065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	R$ 21,63	R$ 0,24
Insumo	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	R$ 432,00	R$ 432,00
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083000	R$ 4,19	R$ 13,44

2.2	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	m³	6		R$ 12.325,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4560000	R$ 31,04	R$ 262,47
Composição Auxiliar	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	4,7059000	R$ 121,51	R$ 571,81
Composição Auxiliar	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,0000000	R$ 765,04	R$ 765,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,6830000	R$ 35,87	R$ 454,93

2.3	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	6		R$ 923,88
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7420000	R$ 33,00	R$ 24,48
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1708000	R$ 315,79	R$ 53,93
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4286000	R$ 84,97	R$ 36,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1140000	R$ 35,16	R$ 39,16

2.4	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	5		R$	7.943,30
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,9900000	R$	33,12	R$ 32,79
Insumo	B.01.000.010101	CDHU	Ajudante geral	H	1,3200000	R$	22,71	R$ 29,98
Insumo	B.01.000.010118	CDHU	Encanador	H	0,9900000	R$	33,12	R$ 32,79
Insumo	A.12.000.021100	CDHU	Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)	UNMES	1,0000000	R$	1.433,14	R$ 1.433,14
Insumo	B.01.000.010119	CDHU	Ajudante de encanador	H	1,3200000	R$	22,71	R$ 29,98
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	1,3200000	R$	22,71	R$ 29,98

2.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	02.02.140	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	5		R$ 7.660,25
Insumo	B.01.000.010118	CDHU	Encanador	H	0,9900000	R$ 33,12	R$ 32,79
Insumo	A.12.000.021098	CDHU	Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante	UNMES	1,0000000	R$ 1.376,53	R$ 1.376,53
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	1,3200000	R$ 22,71	R$ 29,98
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,9900000	R$ 33,12	R$ 32,79
Insumo	B.01.000.010119	CDHU	Ajudante de encanador	H	1,3200000	R$ 22,71	R$ 29,98
Insumo	B.01.000.010101	CDHU	Ajudante geral	H	1,3200000	R$ 22,71	R$ 29,98

2.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	5		R$ 4.997,60
Insumo	A.12.000.021099	CDHU	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	UNMES	1,0000000	R$ 906,77	R$ 906,77
Insumo	B.01.000.010101	CDHU	Ajudante geral	H	1,3200000	R$ 22,71	R$ 29,98
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	1,3200000	R$ 22,71	R$ 29,98
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,9900000	R$ 33,12	R$ 32,79

2.7	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	79,2		R$ 7.919,21
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7350000	R$ 35,16	R$ 25,84
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4920000	R$ 33,00	R$ 16,23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264000	R$ 39,16	R$ 1,03
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066000	R$ 40,41	R$ 0,26
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0061000	R$ 483,27	R$ 2,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	R$ 53,03	R$	31,03
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	R$ 5,89	R$	11,78
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	R$ 11,18	R$	0,76
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	R$ 8,25	R$	10,12

2.8	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	79,2		R$ 326,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	R$ 31,04	R$ 2,95
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	R$ 34,81	R$ 1,17

3			MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO				

3.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	01.04.11	SUDECAP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	200		R$ 818,00
Insumo	55.10.75	SUDECAP	PEDREIRO	H	0,0800000	R$ 29,41	R$ 2,35
Insumo	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0800000	R$ 21,10	R$ 1,68
Insumo	84.20.20	SUDECAP	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M	M	1,0500000	R$ 0,06	R$ 0,06

3.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	11.18.060	CDHU	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	m²	200		R$ 434,00
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,0300000	R$ 22,71	R$ 0,68
Insumo	B.07.000.038098	CDHU	Lona plástica preta, espessura 150 micras, rolo de 4x100m, peso mínimo 36 kg	m²	1,0200000	R$ 1,46	R$ 1,49

4			SERVIÇOS CIVIS				
4.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				

4.1.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	25,45		R$ 7.241,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7265000	R$ 31,04	R$ 239,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2462000	R$ 35,87	R$ 44,70

4.1.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	03.01.210	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	70,98		R$ 35.896,01
Insumo	S.01.000.080157	CDHU	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	H	4,0000000	R$ 38,18	R$ 152,72
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	6,0000000	R$ 22,71	R$ 136,26
Insumo	S.01.000.080129	CDHU	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	H	2,0000000	R$ 108,37	R$ 216,74

4.1.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição	03.02.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	m³	2,05		R$	186,22
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	SERVENTE	h	4,0000000	R$ 22,71	R$	90,84

4.1.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	04.04.020	CDHU	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO	m²	7,8		R$ 230,26
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	SERVENTE	h	1,3000000	R$ 22,71	R$ 29,52

4.1.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	65,22		R$ 431,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2132000	R$ 31,04	R$ 6,61

4.1.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	150,97		R$ 17.008,28
Insumo	A.05.000.020358	CDHU	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	m³	1,0000000	R$ 99,03	R$ 99,03
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,6000000	R$ 22,71	R$ 13,63

4.2			PAVIMENTAÇÃO				

4.2.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	520,81		R$ 2.374,89
Composição Auxiliar	95265	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,0420000	R$ 0,85	R$ 0,03
Composição Auxiliar	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,0250000	R$ 6,73	R$ 0,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	R$ 31,04	R$ 2,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	R$ 35,87	R$ 1,61

4.2.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	105729	SINAPI	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	64,08		R$ 10.527,06
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0402689	R$ 112,78	R$ 4,54
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0040058	R$ 238,07	R$ 0,95
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051610	R$ 286,75	R$ 1,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0454299	R$ 31,04	R$ 1,41
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0414241	R$ 101,23	R$ 4,19
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0362682	R$ 75,87	R$ 2,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0431408	R$	85,35	R$	3,68
Composição Auxiliar	96393	SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	m³	1,0000000	R$	142,83	R$	142,83
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0091617	R$	179,93	R$	1,64
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0022892	R$	362,15	R$	0,82

4.2.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	520,81			R$	1.666,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140000	R$	35,87	R$	0,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	R$	31,04	R$	0,15
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	1,0400000	R$	2,46	R$	2,55

4.2.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1325,79			R$	16.386,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	R$	33,38	R$	0,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	R$	35,62	R$	0,85
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0110000	R$	21,90	R$	0,24
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	0,3220000	R$	5,40	R$	1,73
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	0,3920000	R$	23,68	R$	9,28

4.2.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	1746,36			R$	23.226,59
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110000	R$	33,38	R$	0,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	R$	35,62	R$	1,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0110000	R$	21,90	R$	0,24
Insumo	00007155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	0,5550000	R$	16,50	R$	9,15
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	0,4550000	R$	5,40	R$	2,45

4.2.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	70,84			R$	42.688,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110000	R$	35,87	R$	14,74
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,0490000	R$	0,59	R$	0,02
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0530000	R$	1,40	R$	0,07

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110000	R$	31,04	R$ 12,75
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,0600000	R$	542,49	R$ 575,03

4.2.7	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	124		R$ 1.476,84
Insumo	C.01.000.092024	CDHU	Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm	M	1,0000000	R$ 11,91	R$ 11,91

4.2.8	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	32.08.030	CDHU	JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESSURA DE 20 MM	m²	12,24		R$ 329,38
Insumo	F.07.000.024513	CDHU	Poliestireno expandido P-III (isopor), densidade média de 14kg/m³, espessura de 20mm	m²	1,0500000	R$ 22,38	R$ 23,50
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,1500000	R$ 22,71	R$ 3,41

4.2.9	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	32.07.226	CDHU	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	612		R$ 5.452,92
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,0045040	R$ 22,71	R$ 0,10
Insumo	F.12.000.028069	CDHU	Selante elástico de alto desempenho à base de poliuretano para uso geral; ref. Nitoseal PU30 da Fosroc, PU30 Construção da Quartzolit ou equivalente	bg	0,2000000	R$ 44,05	R$ 8,81

4.2.10	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	282,7		R$ 2.869,41
Insumo	B.01.000.010122	CDHU	Ajudante de ferreiro	H	0,0800000	R$ 22,71	R$ 1,82
Insumo	B.01.000.010121	CDHU	Ferreiro/armador	H	0,0400000	R$ 27,64	R$ 1,11
Insumo	B.06.000.021525	CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	KG	1,1000000	R$ 6,22	R$ 6,84
Insumo	E.02.000.027010	CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	KG	0,0300000	R$ 12,66	R$ 0,38

4.2.11	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	17.05.100	CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	m³	0,33		R$ 357,82
Insumo	D.02.000.021060	CDHU	Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	M	24,0000000	R$ 3,22	R$ 77,28
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	10,5000000	R$ 27,64	R$ 290,22
Insumo	C.04.000.020536	CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	m³	1,0300000	R$ 492,34	R$ 507,11
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	8,5000000	R$ 22,71	R$ 193,04
Insumo	C.01.000.098199	CDHU	Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície	m²	1,0000000	R$ 16,66	R$ 16,66

4.2.12	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	54.20.040	CDHU	BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	30		R$ 2.611,20
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,2300000	R$ 27,64	R$ 6,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,4100000	R$	22,71	R$ 9,31
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0080000	R$	170,72	R$ 1,37
Insumo	C.10.000.028153	CDHU	Bate-roda pré-fabricado em concreto aparente liso, com chumbador para fixação, cor natural - medidas: (13x17x180cm) ou (13x17x200cm)	M	1,0000000	R$	67,79	R$ 67,79
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	3,3050000	R$	0,67	R$ 2,21

4.2.13	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	54.06.040	CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	15,27		R$ 954,83
Insumo	C.04.000.020536	CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	m³	0,0164000	R$ 492,34	R$ 8,07
Insumo	C.10.000.036514	CDHU	Guia pré-moldada reta/curva, padrão PMSP 100, fck 25MPa	M	1,0400000	R$ 36,11	R$ 37,55
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	2,9160000	R$ 0,67	R$ 1,95
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0073000	R$ 170,72	R$ 1,25
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,2000000	R$ 27,64	R$ 5,53
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,3600000	R$ 22,71	R$ 8,18

4.2.14	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	115		R$ 11.133,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	R$ 35,16	R$ 4,57
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0985000	R$ 488,50	R$ 48,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	R$ 31,04	R$ 9,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	R$ 35,87	R$ 6,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	R$ 2,89	R$ 0,57
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	R$ 11,37	R$ 0,27
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	R$ 4,19	R$ 1,04
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	R$ 23,68	R$ 25,61
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	R$ 6,83	R$ 0,01

4.3			PAREDES				

4.3.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	10,26		R$ 1.193,65
Composição Auxiliar	88715	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0168000	R$ 569,72	R$ 9,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6200000	R$ 35,87	R$ 22,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6200000	R$ 31,04	R$ 19,24
Insumo	00038597	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	0,9700000	R$ 5,47	R$ 5,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	00025070	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	10,2040000	R$	4,85	R$ 49,48
Insumo	00038589	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1,4600000	R$	2,77	R$ 4,04
Insumo	00038591	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1,4600000	R$	4,44	R$ 6,48

4.4			**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**				
4.4.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20,52		R$ 121,89
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0037000	R$ 733,95	R$ 2,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681000	R$ 35,87	R$ 2,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255000	R$ 31,04	R$ 0,79
4.4.2	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	20,52		R$ 1.082,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	R$ 31,04	R$ 12,69
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0293000	R$ 784,82	R$ 22,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	R$ 35,87	R$ 14,67
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1581000	R$ 15,34	R$ 2,42

4.5			**PISOS**				
4.5.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	101731	SINAPI	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	7,8		R$ 3.080,77
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0307000	R$ 684,12	R$ 21,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	R$ 31,04	R$ 38,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	R$ 35,87	R$ 44,83
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,8500000	R$ 2,24	R$ 15,34
Insumo	00004710	SINAPI	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	m²	1,0750000	R$ 255,82	R$ 275,00
4.5.2	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	18.08.062	CDHU	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	53,85		R$ 10.177,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	B.02.000.093344	CDHU	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	KG	0,2100000	R$	8,02	R$ 1,68
Insumo	G.02.000.023003	CDHU	Porcelanato esmaltado polido, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com tráfego médio, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente	m²	1,0800000	R$	123,37	R$ 133,24
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,9000000	R$	27,64	R$ 24,88
Insumo	B.02.000.039032	CDHU	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente	KG	5,0000000	R$	1,75	R$ 8,75
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,9000000	R$	22,71	R$ 20,44

4.6			**PINTURA**				
4.6.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	97,74		R$ 494,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666000	R$ 37,45	R$ 2,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222000	R$ 31,04	R$ 0,68
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666000	R$ 11,36	R$ 1,89

4.6.2	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	97,74		R$ 1.453,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	R$ 31,04	R$ 1,68
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	R$ 37,45	R$ 6,10
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	R$ 31,03	R$ 7,09

4.6.3	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50,92		R$ 321,31
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0927000	R$ 37,45	R$ 3,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0309000	R$ 31,04	R$ 0,95
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666000	R$ 11,36	R$ 1,89

4.6.4	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,92		R$ 913,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	R$ 31,04	R$ 2,34
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	R$ 37,45	R$ 8,50
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	R$ 31,03	R$ 7,09

4.6.5	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	103			R$	833,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	R$	37,45	R$	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	R$	31,04	R$	1,08
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0400000	R$	15,52	R$	0,62
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,0320000	R$	91,70	R$	2,93
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,0060000	R$	60,90	R$	0,36

4.6.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	30.06.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2			R$	1.074,26
Insumo	J.02.000.038001	CDHU	Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente	L	1,7300000	R$	20,55	R$	35,55
Insumo	B.01.000.010141	CDHU	Ajudante de pintor	H	4,0000000	R$	22,71	R$	90,84
Insumo	S.04.000.034030	CDHU	Fita crepe 25mm x 50m	UN	1,3500000	R$	7,85	R$	10,60
Insumo	N.04.000.037601	CDHU	Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a norma NBR 9050	UN	0,3500000	R$	266,18	R$	93,16
Insumo	B.01.000.010140	CDHU	Pintor	H	4,0000000	R$	33,12	R$	132,48
Insumo	J.02.000.037528	CDHU	Tinta acrílica tipo emborrachada, para sinalização visual de pisos, com acabamento fosco, várias cores; referência comercial Interlight da Indutil ou equivalente	L	5,7800000	R$	30,19	R$	174,50

4.6.7	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	61,2			R$	1.914,95
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5266000	R$	37,45	R$	19,72
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0619000	R$	26,72	R$	1,65
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2070000	R$	47,94	R$	9,92

4.6.8	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	61,2			R$	3.755,23
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0531000	R$	37,45	R$	39,43
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,4134000	R$	45,06	R$	18,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,1240000	R$	26,72	R$	3,31

4.7			ACESSIBILIDADE				

4.7.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	70.04.001	CDHU	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M	un	2		R$ 2.704,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	S.01.000.080351	CDHU	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	1,0000000	R$	254,28	R$ 254,28
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	3,0000000	R$	22,71	R$ 68,13
Insumo	B.05.000.020518	CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,3220000	R$	156,23	R$ 50,31
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	126,7200000	R$	0,67	R$ 84,90
Insumo	E.05.000.026682	CDHU	Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´	KG	0,5750000	R$	12,87	R$ 7,40
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$	33,12	R$ 16,56
Insumo	P.04.000.092176	CDHU	Coluna simples (PP), de 2 1/2" x 3,6 m	UN	1,0000000	R$	783,95	R$ 783,95
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,2300000	R$	170,72	R$ 39,27
Insumo	S.01.000.080125	CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,1900000	R$	31,27	R$ 5,94
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	1,5000000	R$	27,64	R$ 41,46

4.7.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	70.03.001	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	m²	0,7		R$ 1.160,14
Insumo	B.01.000.010506	CDHU	Montador	H	0,3333000	R$ 40,97	R$ 13,66
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,6670000	R$ 22,71	R$ 15,15
Insumo	N.07.000.000009	CDHU	Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização	UN	4,0000000	R$ 25,63	R$ 102,52
Insumo	N.07.000.000010	CDHU	Placa regulamentação, advertência, educativa, orientação turística/serviços, ch.aço tipo NB 1010/1020, e= 1,25 mm, bitola 18, ou e= 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, área até 2,0 m², refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644	m²	1,0000000	R$ 1.526,01	R$ 1.526,01

4.7.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,27		R$ 10.159,44
Insumo	1.01.39	FDE	PEDREIRO	H	1,0000000	R$ 28,06	R$ 28,06
Insumo	3.15.30	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO	M	1,0000000	R$ 606,12	R$ 606,12
Insumo	3.75.91	FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	L	0,0040000	R$ 308,28	R$ 1,23
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	H	1,0000000	R$ 22,89	R$ 22,89
Insumo	1.01.40	FDE	PINTOR	H	0,1043000	R$ 28,97	R$ 3,02
Insumo	3.75.02	FDE	TINTA ESMALTE	L	0,0436000	R$ 34,62	R$ 1,50
Insumo	1.01.41	FDE	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0522000	R$ 23,11	R$ 1,20
Insumo	3.80.01	FDE	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0050000	R$ 20,43	R$ 0,10
Insumo	3.80.66	FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	L	0,0218000	R$ 55,17	R$ 1,20

4.7.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	7,31		R$ 5.845,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	9.00.19	FDE	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,3500000	R$	1,62	R$ 0,56
Insumo	3.80.66	FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	L	0,0304000	R$	55,17	R$ 1,67
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	H	1,2000000	R$	22,89	R$ 27,46
Insumo	3.75.02	FDE	TINTA ESMALTE	L	0,0607000	R$	34,62	R$ 2,10
Insumo	1.01.41	FDE	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0728000	R$	23,11	R$ 1,68
Insumo	1.01.40	FDE	PINTOR	H	0,1456000	R$	28,97	R$ 4,21
Insumo	3.80.01	FDE	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0070000	R$	20,43	R$ 0,14
Insumo	9.10.42	FDE	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	UN	0,0500000	R$	16,56	R$ 0,82
Insumo	3.75.91	FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	L	0,0042000	R$	308,28	R$ 1,29
Insumo	1.01.39	FDE	PEDREIRO	H	1,2000000	R$	28,06	R$ 33,67
Insumo	3.15.31	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO	M	1,0000000	R$	717,07	R$ 717,07
Insumo	2.66.91	FDE	CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2".	UN	4,0000000	R$	2,24	R$ 8,96

4.7.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	30.06.010	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	un	7		R$ 84,28
Insumo	M.04.000.024096	CDHU	Placa para sinalização tátil em braile (início ou final), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015	UN	1,0000000	R$ 10,28	R$ 10,28
Insumo	B.01.000.010101	CDHU	Ajudante geral	H	0,0350000	R$ 22,71	R$ 0,79
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,0350000	R$ 27,64	R$ 0,97

4.7.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	17.40.110	CDHU	FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, PATAMARES OU PISOS	m	2,4		R$ 120,84
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	SERVENTE	h	1,0000000	R$ 22,71	R$ 22,71
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	PEDREIRO	h	1,0000000	R$ 27,64	R$ 27,64

4.7.7	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2		R$ 470,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5715110	R$ 31,04	R$ 17,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1430220	R$ 35,87	R$ 41,00
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	0,2500000	R$ 694,39	R$ 173,59
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150000	R$ 2,24	R$ 2,72

4.8			PAISAGISMO				

4.8.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	65,22		R$ 331,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110000	R$	32,32	R$ 0,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548000	R$	31,04	R$ 1,70
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,0129000	R$	235,71	R$ 3,04

4.8.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	65,22		R$ 487,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0558000	R$ 31,04	R$ 1,73
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0112000	R$ 32,32	R$ 0,36
Insumo	00003123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,1250000	R$ 3,20	R$ 0,40
Insumo	00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	2,6526000	R$ 1,88	R$ 4,98

4.8.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	65,22		R$ 1.305,05
Insumo	B.01.000.010101	CDHU	Ajudante geral	H	0,1800000	R$ 22,71	R$ 4,09
Insumo	N.01.000.038513	CDHU	Grama tipo Esmeralda em placas	m²	1,0000000	R$ 12,42	R$ 12,42
Insumo	N.01.000.038511	CDHU	Terra vegetal orgânica comum	m³	0,0100000	R$ 184,22	R$ 1,84
Insumo	B.01.000.010126	CDHU	Jardineiro	H	0,0600000	R$ 27,64	R$ 1,66

4.9			ESQUADRIA				
4.9.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	24.02.840	CDHU	PORTÃO BASCULANTE EM CHAPA METÁLICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS	m²	30,6		R$ 34.229,47
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	2,0300000	R$ 0,67	R$ 1,36
Insumo	H.03.000.027541	CDHU	Portão tipo basculante com contrapeso, em chapa metálica 14 calandrada, estruturado com perfis metálicos, uma folha, de 3,30 x 7,20 m, completo, sem motor	m²	1,0000000	R$ 1.051,90	R$ 1.051,90
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0100000	R$ 170,72	R$ 1,71
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,8400000	R$ 27,64	R$ 23,22
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	1,7800000	R$ 22,71	R$ 40,42

4.9.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	66.02.239	CDHU	SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG	cj	2		R$ 4.277,90
Insumo	P.17.000.035713	CDHU	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg, mono 220 V, com 2 controles de acesso; ref. DZ4 DK 1/3hp da Rossi ou equivalente - instalado	CJ	1,0000000	R$ 2.138,95	R$ 2.138,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

4.9.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1		R$ 2.304,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7441195	R$ 31,04	R$ 85,17
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1806839	R$ 30,99	R$ 98,56
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000000	R$ 185,54	R$ 185,54
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	R$ 495,00	R$ 935,55
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1,0000000	R$ 999,90	R$ 999,90
5			**HIDRÁULICA**				
5.1			**ESCAVAÇÃO, LASTRO E REATERRO**				

5.1.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	146,4		R$ 1.035,05
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0186100	R$ 240,83	R$ 4,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0332693	R$ 31,04	R$ 1,03
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0146593	R$ 106,81	R$ 1,56

5.1.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	8,13		R$ 1.513,32
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0300000	R$ 0,71	R$ 0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6340000	R$ 31,04	R$ 19,67
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0320000	R$ 10,72	R$ 0,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5790000	R$ 35,87	R$ 56,63
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1900000	R$ 92,00	R$ 109,48

5.1.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	138,27		R$ 2.783,38
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1252000	R$ 47,81	R$ 5,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0379000	R$ 31,04	R$ 1,17
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0278000	R$ 240,83	R$ 6,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0402000	R$ 106,81	R$	4,29
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	R$ 85,35	R$	0,05
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	R$ 362,15	R$	1,95

5.2			**TUBOS**				
5.2.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	46.03.050	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,39		R$ 1.489,15
Insumo	B.01.000.010118	CDHU	Encanador	H	1,1000000	R$ 33,12	R$ 36,43
Insumo	O.02.000.069514	CDHU	Solução limpadora para PVC	L	0,0460000	R$ 51,29	R$ 2,36
Insumo	O.12.000.069527	CDHU	Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,0230000	R$ 18,04	R$ 0,41
Insumo	O.02.000.062561	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm	M	1,3000000	R$ 40,85	R$ 53,11
Insumo	B.01.000.010119	CDHU	Ajudante de encanador	H	1,1000000	R$ 22,71	R$ 24,98
Insumo	O.12.000.062673	CDHU	Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4´)	UN	1,0000000	R$ 2,90	R$ 2,90

5.2.2	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	46.03.060	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	152,92		R$ 26.413,87
Insumo	O.12.000.062674	CDHU	Anel de borracha para tubo PVC 150mm (6´)	UN	1,0000000	R$ 12,58	R$ 12,58
Insumo	O.12.000.069527	CDHU	Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,0230000	R$ 18,04	R$ 0,41
Insumo	B.01.000.010118	CDHU	Encanador	H	1,1000000	R$ 33,12	R$ 36,43
Insumo	B.01.000.010119	CDHU	Ajudante de encanador	H	1,1000000	R$ 22,71	R$ 24,98
Insumo	O.02.000.062562	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150mm	M	1,3000000	R$ 73,82	R$ 95,97
Insumo	O.02.000.069514	CDHU	Solução limpadora para PVC	L	0,0460000	R$ 51,29	R$ 2,36

5.2.3	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	46.05.050	CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	104,41		R$ 13.761,24
Insumo	O.02.000.062584	CDHU	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm	M	1,0500000	R$ 88,12	R$ 92,53
Insumo	B.01.000.010119	CDHU	Ajudante de encanador	H	1,0000000	R$ 22,71	R$ 22,71
Insumo	B.01.000.010118	CDHU	Encanador	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56

5.2.4	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	46.05.060	CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	43,21		R$ 8.845,95
Insumo	O.02.000.062585	CDHU	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm	M	1,0500000	R$ 157,57	R$ 165,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	B.01.000.010118	CDHU	Encanador	H	0,5000000	R$	33,12	R$ 16,56
Insumo	B.01.000.010119	CDHU	Ajudante de encanador	H	1,0000000	R$	22,71	R$ 22,71

5.2.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15		R$ 1.578,15
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1566000	R$ 32,11	R$ 5,02
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0350000	R$ 240,83	R$ 8,42
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0007000	R$ 712,18	R$ 0,49
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0680000	R$ 106,81	R$ 7,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3132000	R$ 31,04	R$ 9,72
Insumo	00007796	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	1,0300000	R$ 72,14	R$ 74,30

5.3			CAIXAS				

5.3.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	49,44		R$ 7.944,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9390000	R$ 35,87	R$ 69,55
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0280000	R$ 605,03	R$ 16,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	R$ 31,04	R$ 30,10
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	73,4900000	R$ 0,60	R$ 44,09

5.3.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	m²	98,87		R$ 770,20
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,1125000	R$ 22,71	R$ 2,55
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0052000	R$ 170,72	R$ 0,89
Insumo	S.01.000.080125	CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,0022000	R$ 31,27	R$ 0,07
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	2,2650000	R$ 0,67	R$ 1,52
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,1000000	R$ 27,64	R$ 2,76

5.3.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	17.01.020	CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	m³	1,98		R$ 1.691,40
Insumo	S.01.000.080125	CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,4300000	R$ 31,27	R$ 13,45

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	8,5000000	R$	22,71	R$	193,04
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	1,0450000	R$	170,72	R$	178,40
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	6,0000000	R$	27,64	R$	165,84
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	453,0000000	R$	0,67	R$	303,51

5.3.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	73,3			R$	744,00
Insumo	B.01.000.010122	CDHU	Ajudante de ferreiro	H	0,0800000	R$	22,71	R$	1,82
Insumo	B.01.000.010121	CDHU	Ferreiro/armador	H	0,0400000	R$	27,64	R$	1,11
Insumo	B.06.000.021525	CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	KG	1,1000000	R$	6,22	R$	6,84
Insumo	E.02.000.027010	CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	KG	0,0300000	R$	12,66	R$	0,38

5.3.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	0,49			R$	277,13
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	300,0000000	R$	0,67	R$	201,00
Insumo	S.01.000.080125	CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,3060000	R$	31,27	R$	9,57
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	6,0000000	R$	22,71	R$	136,26
Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,6380000	R$	170,72	R$	108,92
Insumo	B.05.000.020518	CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,7030000	R$	156,23	R$	109,83

5.3.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,49			R$	198,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	R$	35,87	R$	88,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	R$	35,16	R$	86,45
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0420000	R$	1,43	R$	1,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	R$	31,04	R$	228,98
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4170000	R$	0,60	R$	0,85

5.3.7	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)		TOTAL (R$)	
Composição	09.02.020	CDHU	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	12,23			R$	2.396,96
Insumo	F.12.000.028008	CDHU	Desmoldante para formas	L	0,0100000	R$	13,82	R$	0,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	D.02.000.021009	CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	M	2,0000000	R$	22,76	R$ 45,52
Insumo	B.01.000.010112	CDHU	Ajudante de carpinteiro	H	1,4000000	R$	22,71	R$ 31,79
Insumo	D.02.000.021017	CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	M	1,5300000	R$	7,82	R$ 11,96
Insumo	E.02.000.026760	CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,2500000	R$	9,90	R$ 2,48
Insumo	D.02.000.021021	CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	0,4800000	R$	110,72	R$ 53,15
Insumo	B.01.000.010111	CDHU	Carpinteiro	H	1,4000000	R$	27,64	R$ 38,70
Insumo	D.03.000.021032	CDHU	Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m	m²	0,4300000	R$	28,48	R$ 12,25

5.3.8	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	08.05.100	CDHU	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	0,49		R$ 88,89
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,5000000	R$ 22,71	R$ 11,36
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,5000000	R$ 27,64	R$ 13,82
Insumo	B.05.000.020518	CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	1,0000000	R$ 156,23	R$ 156,23

5.3.9	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	08.05.110	CDHU	DRENO COM AREIA GROSSA	m³	0,25		R$ 48,49
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,3000000	R$ 27,64	R$ 8,29
Insumo	B.04.000.020504	CDHU	Areia grossa	m³	1,0000000	R$ 178,86	R$ 178,86
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,3000000	R$ 22,71	R$ 6,81

5.3.10	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	34.20.390	CDHU	GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO	m²	0,32		R$ 498,84
Insumo	B.01.000.010101	CDHU	Ajudante geral	H	0,5000000	R$ 22,71	R$ 11,36
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	0,5000000	R$ 27,64	R$ 13,82
Insumo	H.03.000.067564	CDHU	Grelha arvoreira em ferro fundido nodular	m²	1,0000000	R$ 1.533,70	R$ 1.533,70

5.4			TESTE				

5.4.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	CP-TE.001	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS INSTALAÇÕES	M	327,93		R$ 1.200,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	R$ 32,98	R$ 1,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	R$ 40,49	R$ 2,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

6			**ELÉTRICA**				
6.1			**QUADROS**				
6.1.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1		R$ 690,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	R$ 34,00	R$ 69,28
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0192000	R$ 777,71	R$ 14,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	R$ 45,08	R$ 91,85
Insumo	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	R$ 514,23	R$ 514,23
6.1.2	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	37.20.080	CDHU	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	un	2		R$ 77,70
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,1500000	R$ 33,12	R$ 4,97
Insumo	P.23.000.042218	CDHU	Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios)	UN	1,0000000	R$ 30,47	R$ 30,47
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,1500000	R$ 22,71	R$ 3,41
6.1.3	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	37.10.010	CDHU	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	1		R$ 150,14
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,3000000	R$ 33,12	R$ 9,94
Insumo	P.23.000.049627	CDHU	Barramento de cobre nu (qualquer bitola)	KG	1,0000000	R$ 140,20	R$ 140,20
6.1.4	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	37.13.890	CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	un	1		R$ 74,99
Insumo	P.26.000.044636	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40 até 50A	UN	1,0000000	R$ 63,83	R$ 63,83
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,2000000	R$ 22,71	R$ 4,54
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,2000000	R$ 33,12	R$ 6,62
6.1.5	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	37.13.840	CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	un	6		R$ 325,68
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,2000000	R$ 33,12	R$ 6,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,2000000	R$	22,71	R$ 4,54
Insumo	P.26.000.044631	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A	UN	1,0000000	R$	43,12	R$ 43,12

6.1.6	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	37.24.042	CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	3		R$ 1.703,73
Insumo	B.01.000.010117	CDHU	Eletrotécnico montador	H	0,3333000	R$ 72,26	R$ 24,08
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,3333000	R$ 33,12	R$ 11,04
Insumo	P.12.000.049762	CDHU	Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente	UN	1,0000000	R$ 532,79	R$ 532,79

6.2			CABOS				

6.2.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	9003123	SIURB	CABO DE COBRE 4MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90 C	M	693		R$ 5.349,96
Insumo	88207	SIURB	CABO DE COBRE 4,00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90C	M	1,0200000	R$ 5,16	R$ 5,26
Insumo	2041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0,0400000	R$ 35,83	R$ 1,43
Insumo	2099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0,0400000	R$ 25,89	R$ 1,03

6.2.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	39.21.030	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	534		R$ 2.734,08
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,0200000	R$ 33,12	R$ 0,66
Insumo	P.08.000.043081	CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,0200000	R$ 3,93	R$ 4,01
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,0200000	R$ 22,71	R$ 0,45

6.2.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	39.21.050	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	15		R$ 206,10
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,0800000	R$ 22,71	R$ 1,82
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,0800000	R$ 33,12	R$ 2,65
Insumo	P.08.000.043084	CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,0200000	R$ 9,09	R$ 9,27

6.3			INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

6.3.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	38.05.060	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS	m	137		R$ 8.288,50
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,7000000	R$ 33,12	R$ 23,18
Insumo	P.04.000.042115	CDHU	Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR6323	M	1,0500000	R$ 20,40	R$ 21,42
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,7000000	R$ 22,71	R$ 15,90

6.3.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	38.05.090	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS	m	3		R$ 240,09
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,8000000	R$ 22,71	R$ 18,17
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,8000000	R$ 33,12	R$ 26,50
Insumo	P.04.000.042116	CDHU	Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/4´ - NBR6323	M	1,0500000	R$ 33,68	R$ 35,36

6.3.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	40.06.060	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1´	cj	35		R$ 1.871,45
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,5000000	R$ 22,71	R$ 11,36
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56
Insumo	P.07.000.045057	CDHU	Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente	UN	1,0000000	R$ 25,55	R$ 25,55

6.3.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	38.13.030	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	m	46,79		R$ 790,75
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,0400000	R$ 33,12	R$ 1,32
Insumo	P.03.000.042623	CDHU	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 75mm	M	1,0300000	R$ 14,24	R$ 14,67
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,0400000	R$ 22,71	R$ 0,91

6.4			CAIXA DE ELÉTRICA				

6.4.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6		R$ 1.457,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3764000	R$ 35,87	R$ 49,37
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0252000	R$ 3.543,66	R$ 89,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0064000	R$ 504,35	R$	3,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0814000	R$ 31,04	R$	33,56
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0261000	R$ 718,38	R$	18,74
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	m³	0,0490000	R$ 298,60	R$	14,63
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	10,0361000	R$ 3,40	R$	34,12

6.4.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	3,08		R$ 2.422,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8380000	R$ 31,04	R$ 57,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0830000	R$ 35,87	R$ 182,32
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,3800000	R$ 396,54	R$ 547,22

6.5			ILUMINAÇÃO				
6.5.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	41.11.711	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - POTÊNCIA DE 86 W/120 W	un	15		R$ 5.461,20
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	1,0000000	R$ 22,71	R$ 22,71
Insumo	P.15.000.034128	CDHU	Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 a 12.150lm, IRC>=70, temperatura cor 5000/6000 K, IP>=66, eficiência 135lm/W, potência 86W/120W; ref. FLED 100-RR25 da Fortlight, CLF-MP100 da Conexled ou equivalente	UN	1,0000000	R$ 324,49	R$ 324,49
Insumo	B.07.000.049501	CDHU	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,0100000	R$ 32,05	R$ 0,32
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56

6.5.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	40.11.010	CDHU	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	un	4		R$ 443,60
Insumo	P.29.000.090337	CDHU	Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V, com suporte 1200VA	UN	1,0000000	R$ 85,78	R$ 85,78
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,4500000	R$ 33,12	R$ 14,90
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,4500000	R$ 22,71	R$ 10,22

6.5.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	41.10.500	CDHU	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M	un	5		R$ 6.034,80
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	3,0000000	R$ 22,71	R$ 68,13
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56
Insumo	B.05.000.020518	CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	m³	0,4800000	R$ 156,23	R$ 74,99

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

Insumo	B.04.000.020503	CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,3500000	R$	170,72	R$ 59,75
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	H	1,5000000	R$	27,64	R$ 41,46
Insumo	S.01.000.080351	CDHU	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,4500000	R$	254,28	R$ 114,43
Insumo	P.04.000.040119	CDHU	Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 4 m, com base, chumbadores, porcas e arruelas	UN	1,0000000	R$	695,22	R$ 695,22
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	190,0800000	R$	0,67	R$ 127,35
Insumo	S.01.000.080125	CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,2900000	R$	31,27	R$ 9,07

6.5.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	41.11.440	CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA	un	5		R$ 419,00
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,3000000	R$ 33,12	R$ 9,94
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,3000000	R$ 22,71	R$ 6,81
Insumo	P.15.000.092174	CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala; ref. DTS-1-60 da Repume, RCA Lâmpadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente	UN	1,0000000	R$ 67,05	R$ 67,05

6.5.5	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	41.11.704	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 180 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W	UN	5		R$ 3.405,40
Insumo	B.07.000.049501	CDHU	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,0100000	R$ 32,05	R$ 0,32
Insumo	P.15.000.034131	CDHU	Luminária LED retangular para poste, eficiência min. 18.000 lm, eficiência min.180 lm/W, IP67, temperatura cor 4.000 a 5000K, IP67, potência de 100W; ref. CLP-A100G linha Iporanga da Conexled ou equivalente	UN	1,0000000	R$ 514,35	R$ 514,35
Insumo	S.01.000.080351	CDHU	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,5000000	R$ 254,28	R$ 127,14
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	1,0000000	R$ 22,71	R$ 22,71
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56

6.6			SPDA E ATERRAMENTO				

6.6.1	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	42.05.200	CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	un	5		R$ 1.050,50
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56
Insumo	P.19.000.042252	CDHU	Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5814 da Termotécnica ou equivalente	UN	1,0000000	R$ 182,18	R$ 182,18
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,5000000	R$ 22,71	R$ 11,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

6.6.2	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	39.10.160	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	un	5		R$ 124,25
Insumo	P.30.000.049432	CDHU	Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG)	UN	1,0000000	R$ 16,47	R$ 16,47
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,1500000	R$ 33,12	R$ 4,97
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,1500000	R$ 22,71	R$ 3,41

6.6.3	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	42.20.220	CDHU	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	un	5		R$ 360,65
Insumo	P.19.000.048075	CDHU	Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente	UN	0,0100000	R$ 80,93	R$ 0,81
Insumo	P.19.000.048094	CDHU	Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente	UN	0,0125000	R$ 198,89	R$ 2,49
Insumo	P.19.000.048073	CDHU	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	UN	1,0000000	R$ 40,91	R$ 40,91
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,5000000	R$ 22,71	R$ 11,36
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,5000000	R$ 33,12	R$ 16,56

6.6.4	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
Composição	39.04.080	CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	m	5		R$ 313,50
Insumo	P.08.000.050102	CDHU	Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm²	M	1,0200000	R$ 50,53	R$ 51,54
Insumo	B.01.000.010115	CDHU	Eletricista	H	0,2000000	R$ 33,12	R$ 6,62
Insumo	B.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	H	0,2000000	R$ 22,71	R$ 4,54

7			SERVIÇOS FINAIS				
7.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	532,31		R$ 8.463,73
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	H	0,7000000	R$ 22,71	R$ 15,90

8			DOCUMENTAÇÃO FINAL				
8.1	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**TOTAL (R$)**
Composição	CO-27389	SETOP	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	m²	532,31		R$ 489,73
Composição	CO-27703	SETOP	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2	m²	0,0001	R$ 9.222,77	R$ 0,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-008-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

TOTAL (R$):	R$	485.250,86
BDI (%):		20,34%
TOTAL C/ BDI (R$):	R$	583.950,82

LUIZ PAULO CARDOSO BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5071359120
ART: 2620260807174