PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-007-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR UNIT COM BDI (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 39.535,01**
1.1	00.00.001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* MEDIÇÕES APURADAS PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL)	UN	1	R$ 39.535,01	R$ 47.576,44	R$ 39.535,01
2			**CANTEIRO DE OBRA**					**R$ 45.288,00**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,3	R$ 506,66	R$ 609,71	R$ 3.191,96
2.2	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	m³	6	R$ 2.054,25	R$ 2.472,08	R$ 12.325,50
2.3	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	6	R$ 153,98	R$ 185,30	R$ 923,88
2.4	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	5	R$ 1.588,66	R$ 1.911,79	R$ 7.943,30
2.5	02.02.140	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	5	R$ 1.532,05	R$ 1.843,67	R$ 7.660,25
2.6	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	5	R$ 999,52	R$ 1.202,82	R$ 4.997,60
2.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	79,2	R$ 99,99	R$ 120,33	R$ 7.919,21
2.8	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	79,2	R$ 4,12	R$ 4,96	R$ 326,30
3			**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO**					**R$ 1.252,00**
3.1	01.04.11	SUDECAP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	200	R$ 4,09	R$ 4,92	R$ 818,00
3.2	11.18.060	CDHU	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	m²	200	R$ 2,17	R$ 2,61	R$ 434,00
4			**SERVIÇOS CIVIS**					**R$ 272.946,50**
4.1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 60.993,16**
4.1.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	25,45	R$ 284,53	R$ 342,40	R$ 7.241,29
4.1.2	03.01.210	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	70,98	R$ 505,72	R$ 608,58	R$ 35.896,01
4.1.3	03.02.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	m³	2,05	R$ 90,84	R$ 109,32	R$ 186,22
4.1.4	04.04.020	CDHU	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO	m²	7,8	R$ 29,52	R$ 35,52	R$ 230,26
4.1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	65,22	R$ 6,61	R$ 7,95	R$ 431,10
4.1.6	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	150,97	R$ 112,66	R$ 135,58	R$ 17.008,28
4.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 122.056,33**
4.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	520,81	R$ 4,56	R$ 5,49	R$ 2.374,89
4.2.2	105729	SINAPI	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	64,08	R$ 164,28	R$ 197,69	R$ 10.527,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-007-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR UNIT COM BDI (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)
4.2.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	520,81	R$ 3,20	R$ 3,85	R$ 1.666,59
4.2.4	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1325,79	R$ 12,36	R$ 14,87	R$ 16.386,76
4.2.5	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	1746,36	R$ 13,30	R$ 16,01	R$ 23.226,59
4.2.6	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	70,84	R$ 602,61	R$ 725,18	R$ 42.688,89
4.2.7	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	124	R$ 11,91	R$ 14,33	R$ 1.476,84
4.2.8	32.08.030	CDHU	JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESSURA DE 20 MM	m²	12,24	R$ 26,91	R$ 32,38	R$ 329,38
4.2.9	32.07.226	CDHU	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	612	R$ 8,91	R$ 10,72	R$ 5.452,92
4.2.10	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	282,7	R$ 10,15	R$ 12,21	R$ 2.869,41
4.2.11	17.05.100	CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	m³	0,33	R$ 1.084,31	R$ 1.304,86	R$ 357,82
4.2.12	54.20.040	CDHU	BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	30	R$ 87,04	R$ 104,74	R$ 2.611,20
4.2.13	54.06.040	CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	15,27	R$ 62,53	R$ 75,25	R$ 954,83
4.2.14	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	115	R$ 96,81	R$ 116,50	R$ 11.133,15
4.3			**PAREDES**					**R$ 1.193,65**
4.3.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	10,26	R$ 116,34	R$ 140,00	R$ 1.193,65
4.4			**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**					**R$ 1.204,73**
4.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20,52	R$ 5,94	R$ 7,15	R$ 121,89
4.4.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	20,52	R$ 52,77	R$ 63,50	R$ 1.082,84
4.5			**PISOS**					**R$ 13.257,88**
4.5.1	101731	SINAPI	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	7,8	R$ 394,97	R$ 475,31	R$ 3.080,77
4.5.2	18.08.062	CDHU	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	53,85	R$ 188,99	R$ 227,43	R$ 10.177,11
4.6			**PINTURA**					**R$ 10.759,97**
4.6.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	97,74	R$ 5,06	R$ 6,09	R$ 494,56
4.6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	97,74	R$ 14,87	R$ 17,89	R$ 1.453,39
4.6.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50,92	R$ 6,31	R$ 7,59	R$ 321,31
4.6.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,92	R$ 17,93	R$ 21,58	R$ 913,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-007-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR UNIT COM BDI (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)
4.6.5	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	103	R$ 8,09	R$ 9,74	R$ 833,27
4.6.6	30.06.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2	R$ 537,13	R$ 646,38	R$ 1.074,26
4.6.7	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	61,2	R$ 31,29	R$ 37,65	R$ 1.914,95
4.6.8	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	61,2	R$ 61,36	R$ 73,84	R$ 3.755,23
4.7			**ACESSIBILIDADE**					**R$ 20.544,48**
4.7.1	70.04.001	CDHU	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M	un	2	R$ 1.352,20	R$ 1.627,24	R$ 2.704,40
4.7.2	70.03.001	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	m²	0,7	R$ 1.657,34	R$ 1.994,44	R$ 1.160,14
4.7.3	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,27	R$ 665,32	R$ 800,65	R$ 10.159,44
4.7.4	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	7,31	R$ 799,63	R$ 962,27	R$ 5.845,30
4.7.5	30.06.010	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	un	7	R$ 12,04	R$ 14,49	R$ 84,28
4.7.6	17.40.110	CDHU	FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, PATAMARES OU PISOS	m	2,4	R$ 50,35	R$ 60,59	R$ 120,84
4.7.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2	R$ 235,04	R$ 282,85	R$ 470,08
4.8			**PAISAGISMO**					**R$ 2.124,21**
4.8.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	65,22	R$ 5,09	R$ 6,13	R$ 331,97
4.8.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	65,22	R$ 7,47	R$ 8,99	R$ 487,19
4.8.3	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	65,22	R$ 20,01	R$ 24,08	R$ 1.305,05
4.9			**ESQUADRIA**					**R$ 40.812,09**
4.9.1	24.02.840	CDHU	PORTÃO BASCULANTE EM CHAPA METÁLICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS	m²	30,6	R$ 1.118,61	R$ 1.346,14	R$ 34.229,47
4.9.2	66.02.239	CDHU	SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG	cj	2	R$ 2.138,95	R$ 2.574,01	R$ 4.277,90
4.9.3	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1	R$ 2.304,72	R$ 2.773,50	R$ 2.304,72
5			**HIDRÁULICA**					**R$ 73.279,19**
5.1			**ESCAVAÇÃO, LASTRO E REATERRO**					**R$ 5.331,75**
5.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	146,40	R$ 7,07	R$ 8,51	R$ 1.035,05
5.1.2	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	8,13	R$ 186,14	R$ 224,00	R$ 1.513,32
5.1.3	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	138,27	R$ 20,13	R$ 24,22	R$ 2.783,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-007-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR UNIT COM BDI (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)
5.2			**TUBOS**					**R$ 52.088,36**
5.2.1	46.03.050	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,39	R$ 120,19	R$ 144,64	R$ 1.489,15
5.2.2	46.03.060	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	152,92	R$ 172,73	R$ 207,86	R$ 26.413,87
5.2.3	46.05.050	CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	104,41	R$ 131,80	R$ 158,61	R$ 13.761,24
5.2.4	46.05.060	CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	43,21	R$ 204,72	R$ 246,36	R$ 8.845,95
5.2.5	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15	R$ 105,21	R$ 126,61	R$ 1.578,15
5.3			**CAIXAS**					**R$ 14.658,86**
5.3.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	49,44	R$ 160,68	R$ 193,36	R$ 7.944,02
5.3.2	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	m²	98,87	R$ 7,79	R$ 9,37	R$ 770,20
5.3.3	17.01.020	CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	m³	1,98	R$ 854,24	R$ 1.027,99	R$ 1.691,40
5.3.4	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	73,3	R$ 10,15	R$ 12,21	R$ 744,00
5.3.5	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	0,49	R$ 565,58	R$ 680,62	R$ 277,13
5.3.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,49	R$ 405,97	R$ 488,54	R$ 198,93
5.3.7	09.02.020	CDHU	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	12,23	R$ 195,99	R$ 235,85	R$ 2.396,96
5.3.8	08.05.100	CDHU	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	0,49	R$ 181,41	R$ 218,31	R$ 88,89
5.3.9	08.05.110	CDHU	DRENO COM AREIA GROSSA	m³	0,25	R$ 193,96	R$ 233,41	R$ 48,49
5.3.10	34.20.390	CDHU	GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO	m²	0,32	R$ 1.558,88	R$ 1.875,96	R$ 498,84
5.4			**TESTE**		**1**			**R$ 1.200,22**
5.4.1	CP-TE.001	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS INSTALAÇÕES	M	327,93	R$ 3,66	R$ 4,40	R$ 1.200,22
6			**ELÉTRICA**					**R$ 43.996,70**
6.1			**QUADROS**					**R$ 3.022,53**
6.1.1	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R$ 690,29	R$ 830,69	R$ 690,29
6.1.2	37.20.080	CDHU	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	un	2	R$ 38,85	R$ 46,75	R$ 77,70
6.1.3	37.10.010	CDHU	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	1	R$ 150,14	R$ 180,68	R$ 150,14
6.1.4	37.13.890	CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	un	1	R$ 74,99	R$ 90,24	R$ 74,99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-007-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR UNIT COM BDI (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)
6.1.5	37.13.840	CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	un	6	R$ 54,28	R$ 65,32	R$ 325,68
6.1.6	37.24.042	CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	3	R$ 567,91	R$ 683,42	R$ 1.703,73
6.2			**CABOS**					**R$ 8.290,14**
6.2.1	9003123	SIURB	CABO DE COBRE 4MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90 C	M	693	R$ 7,72	R$ 9,29	R$ 5.349,96
6.2.2	39.21.030	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	534	R$ 5,12	R$ 6,16	R$ 2.734,08
6.2.3	39.21.050	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	15	R$ 13,74	R$ 16,53	R$ 206,10
6.3			**INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO**					**R$ 11.190,79**
6.3.1	38.05.060	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS	m	137	R$ 60,50	R$ 72,81	R$ 8.288,50
6.3.2	38.05.090	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS	m	3	R$ 80,03	R$ 96,31	R$ 240,09
6.3.3	40.06.060	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1´	cj	35	R$ 53,47	R$ 64,35	R$ 1.871,45
6.3.4	38.13.030	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	m	46,79	R$ 16,90	R$ 20,34	R$ 790,75
6.4			**CAIXA DE ELÉTRICA**					**R$ 3.880,34**
6.4.1	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6	R$ 242,94	R$ 292,35	R$ 1.457,64
6.4.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	3,08	R$ 786,59	R$ 946,58	R$ 2.422,70
6.5			**ILUMINAÇÃO**					**R$ 15.764,00**
6.5.1	41.11.711	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - POTÊNCIA DE 86 W/120 W	un	15	R$ 364,08	R$ 438,13	R$ 5.461,20
6.5.2	40.11.010	CDHU	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	un	4	R$ 110,90	R$ 133,46	R$ 443,60
6.5.3	41.10.500	CDHU	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M	un	5	R$ 1.206,96	R$ 1.452,46	R$ 6.034,80
6.5.4	41.11.440	CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA	un	5	R$ 83,80	R$ 100,84	R$ 419,00
6.5.5	41.11.704	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 180 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W	UN	5	R$ 681,08	R$ 819,61	R$ 3.405,40
6.6			**SPDA E ATERRAMENTO**					**R$ 1.848,90**
6.6.1	42.05.200	CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	un	5	R$ 210,10	R$ 252,83	R$ 1.050,50
6.6.2	39.10.160	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	un	5	R$ 24,85	R$ 29,90	R$ 124,25
6.6.3	42.20.220	CDHU	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	un	5	R$ 72,13	R$ 86,80	R$ 360,65
6.6.4	39.04.080	CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	m	5	R$ 62,70	R$ 75,45	R$ 313,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7

04-108-04-005-TPF-PO-ORC-ANX-007-A

OBJETO	REEXECUÇÃO DE PISOS, PAREDE ESTRUTURAL, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PERIMETRAL - FÓRUM DA COMARCA DE LEME	**BDI**	20,34%
LOCAL	LEME/SP	**PROCESSO Nº**	2025/98530
TABELAS	SINAPI/SP 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; SETOP 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026	**DATA**	01/07/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	**REVISÃO**	A

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR UNIT COM BDI (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)
7			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 8.463,73**
7.1	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	532,31	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 8.463,73
8			**DOCUMENTAÇÃO FINAL**					**R$ 489,73**
8.1	CO-27389	SETOP	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	m²	532,31	R$ 0,92	R$ 1,11	R$ 489,73
							TOTAL (R$)	**R$ 485.250,86**
							BDI (%)	**20,34%**
							TOTAL C/ BDI (R$)	**R$ 583.950,82**

LUIZ PAULO CARDOSO BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5071359120
ART: 2620260807174