ANEXO 9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE TIETÊ
Assunto: ORÇAMENO E ESPECIFICAÇÃO
Unidade: RAJ 04 - CAMPINAS

Data de Emissão: **05/08/2026**

Boletim CDHU 202(sem desoneração): 202

Item	Referência de Preço	Código da Composição	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**2.105,18**
1	CPU	CPU -001	Administração de obra (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal)	un*	1,00	2.105,18	2.533,38	2.105,18
2			**CANTEIRO DE OBRAS**					**1.996,42**
2.1	CDHU 202	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	998,21	1.201,25	1.996,42
3			**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**					**5.757,75**
3.1	CDHU 202	11.18.180	Colchão de areia	M3	1,19	220,14	264,92	261,97
3.2	CDHU 202	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	7,92	3,59	4,32	28,43
3.3	CDHU 202	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,52	228,38	274,83	118,76
3.4	CDHU 202	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	10,34	2,44	2,94	25,23
3.5	CDHU 202	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,62	1010,66	1.216,23	626,61
3.6	CDHU 202	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,56	876,47	1.054,74	488,72
3.7	CDHU 202	32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	10,34	39,56	47,61	409,05
3.8	CDHU 202	17.02.020	Chapisco	M2	65,00	8,1	9,75	526,50
3.9	CDHU 202	17.02.220	Reboco	M2	65,00	15,29	18,40	993,85
3.10	CDHU 202	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	18,26	52,09	62,69	951,16
3.11	CDHU 202	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	36,02	7,03	8,46	253,22
3.12	CDHU 202	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	22,52	15,05	18,11	338,93
3.13	CDHU 202	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	4,00	183,83	221,22	735,32
4			**HIDRÁULICA**					**8.418,35**
4.1	CDHU 202	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	4,00	52,25	62,88	209,00
4.2	CDHU 202	44.20.060	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	UN	4,00	84,61	101,82	338,44
4.3	CDHU 202	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	3,00	632,68	761,37	1.898,04
4.4	CDHU 202	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	3,00	332,37	399,97	997,11
4.5	CDHU 202	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UN	3,00	33,55	40,37	100,65
4.6	CDHU 202	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	3,00	33,82	40,70	101,46
4.7	CDHU 202	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	3,00	10,65	12,82	31,95
4.8	CDHU 202	44.20.230	Tubo de ligação para sanitário	UN	3,00	41,18	49,56	123,54
4.9	CDHU 202	47.04.180	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´	UN	3,00	505,92	608,82	1.517,76
4.10	CDHU 202	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial	UN	3,00	208,2	250,55	624,60
4.11	CDHU 202	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	UN	3,00	139,7	168,11	419,10
4.12	CDHU 202	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	42,24	50,83	126,72
4.13	CDHU 202	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	3,30	57,26	68,91	188,96
4.14	CDHU 202	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	4,60	42,54	51,19	195,68
4.15	CDHU 202	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	6,90	52,25	62,88	360,53
4.16	CDHU 202	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	3,60	89,94	108,23	323,78
4.17	CDHU 202	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	3,00	221,42	266,46	664,26
4.18	CDHU 202	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	UN	3,00	65,59	78,93	196,77
5			**PINTURA**					**6.454,83**
5.1	CDHU 202	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	80,94	20,06	24,14	1.623,66
5.2	CDHU 202	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	104,70	38,17	45,93	3.996,40
5.3	CDHU 202	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	15,12	55,21	66,44	834,78
6			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**1.106,41**
6.1	CDHU 202	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	5,00	114,01	137,20	570,05
6.2	CDHU 202	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	32,06	16,73	20,13	536,36
TOTAL								**25.838,95**
PERCENTUAL BDI								**20,34%**
VALOR TOTAL COM BDI								**31.094,59**

FABIO OLIVEIRA SANTOS
CREA-SP 5063178387-SP
ART Nº 2620251114650

Assinado de forma digital por Fabio Oliveira Santos
Dados: 2026.08.05 15:17:48 -03'00'