ANEXO 9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE BOTUCATU
Assunto: ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO
Unidade: RAJ 03 - BOTUCATU

Data de Emissão: **28/07/2026**

Boletim CDHU SEM DESONERAÇÃO: 202

Item	Referência de Preço	Código da Composição	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**9.991,12**
1.1	CPU	CPU -001	Administração de obra (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal)	un*	1,00	9.991,12	12.023,31	9.991,12
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**35.664,65**
2.1	CDHU 202	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	3,00	1.043,56	1.255,82	3.130,68
2.2	CDHU 202	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	1,00	872,86	1.050,40	872,86
2.3	CDHU 202	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	284,16	111,42	134,08	31.661,11
3			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**					**3.776,68**
3.1	CDHU 202	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	95,60	6,36	7,65	608,02
3.2	CDHU 202	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	47,80	27,91	33,59	1.334,10
3.3	CDHU 202	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	49,00	14,34	17,26	702,66
3.4	CDHU 202	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	118,40	9,56	11,50	1.131,90
4			**INFRA INCÊNDIO**					**52.383,71**
4.1	CDHU 202	46.08.070	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	118,40	361,40	434,91	42.789,76
4.2	CDHU 202	32.10.110	Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´	M	118,40	81,03	97,51	9.593,95
5			**PISO**					**10.294,43**
5.1	CDHU 202	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	22,15	2,11	2,54	46,74
5.2	CDHU 202	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,11	228,38	274,83	253,50
5.3	CDHU 202	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	32,78	9,84	11,84	322,56
5.4	CDHU 202	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	49,00	132,90	159,93	6.512,10
5.5	CDHU 202	54.20.120	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	M2	49,00	30,13	36,26	1.476,37
5.6	CDHU 202	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	2,22	452,50	544,54	1.004,55
5.7	CDHU 202	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,22	100,78	121,28	223,73
5.8	CDHU 202	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	4,00	113,72	136,85	454,88
6			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**12.721,01**
6.1	CDHU 202	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,84	136,94	164,79	662,79
6.2	CDHU 202	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	118,40	16,73	20,13	1.980,83
6.3	CDHU 202	34.02.080	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	142,52	24,74	29,77	3.525,94
6.4	CDHU 202	CDHU ADAPTADO	Teste hidrostático de Estanqueidade	UN	1,00	2.015,73	2.425,73	2.015,73
6.5	CDHU 203	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	3,20	1.417,41	1.705,71	4.535,71
TOTAL								**124.831,59**
PERCENTUAL BDI								**20,34%**
VALOR TOTAL COM BDI								**150.222,33**

FABIO OLIVEIRA SANTOS
CREA-SP 5063178387-SP
ART Nº 2620251114650