ANEXO 9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Assunto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA TRANSFORMADOR E SERVIÇOS OMPLEMENTARES
Unidade: 8º RAJ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data de Emissão: **28/08/2026**

Sem desoneração SINAPI julho-26
Sem desoneração CDHU 202 (mai/26)

Item	Referência de Preço	Código da Composição	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**3.113,88**
1	CPU	CPU -001	Administração de obra (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal)	un*	1,00	3.113,88	3.747,24	3.113,88
2			**KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**19.342,82**
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU -002	Kit de Ventilação forçada de piso, com 2 unidades, para transformador de 500 KVA.	UN	1,00	14.663,90	17.646,54	14.663,90
2.2	COMPOSIÇÃO	CPU -003	Exaustor/Ventilador com vazão mínima de 63m³/min	UN	2,00	1.026,06	1.234,76	2.052,12
2.3	SINAPI	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	12,00	9,38	11,29	112,56
2.4	SINAPI	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	12,00	209,52	252,14	2.514,24
3			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**15.762,93**
3.1	CDHU 202	39.26.140	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	40,00	217,52	261,76	8.700,80
3.2	CDHU 202	39.26.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	10,00	117,54	141,45	1.175,40
3.3	CDHU 202	39.10.280	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	8,00	55,73	67,07	445,84
3.4	CDHU 202	39.10.240	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	2,00	33,09	39,82	66,18
3.5	CDHU 202	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	15,00	2,44	2,94	36,60
3.6	CDHU 202	39.21.231	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	15,00	12,83	15,44	192,45
3.7	CDHU 202	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	10,00	49,72	59,83	497,20
3.8	CDHU 202	37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	1,00	71,67	86,25	71,67
3.9	CDHU 202	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,00	95,6	115,05	95,60
3.10	CDHU 202	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	3,00	7,19	8,65	21,57
3.11	CDHU 202	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	3,00	31,43	37,82	94,29
3.12	CDHU 202	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	3,00	33,35	40,13	100,05
3.13	CDHU 202	40.06.060	Condulete metálico de 1´	CJ	8,00	54,84	65,99	438,72
3.14	CDHU 202	24.01.110	Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida	M2	3,00	881,32	1.060,58	2.643,96
3.15	CDHU 202	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança	M2	3,00	80,76	97,19	242,28
3.16	CDHU 202	39.04.060	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	M	10,00	35,07	42,20	350,70
3.17	CDHU 202	39.09.020	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	5,00	15,23	18,33	76,15
3.18	CDHU 202	39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	5,00	18,3	22,02	91,50
3.19	CDHU 202	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,50	114,01	137,20	171,02
3.20	CDHU 202	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	15,00	16,73	20,13	250,95
TOTAL								**38.219,63**
PERCENTUAL BDI								**20,34%**
VALOR TOTAL COM BDI								**45.993,51**

FABIO OLIVEIRA SANTOS
CREA-SP 5063178387-SP
ART Nº 2620251114650