PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Suzano, 21 de outubro de 2025.

OFÍCIO nº 709/SMMSU/2025

Ref.: - Ofício 300/2025 – Presidência
Ver. Artur Yukio Takayama
Cercamento da Subestação de energia.

Prezado,

Vimos cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminhar conforme solicitado, projeto básico, planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro específicos para o cercamento de subestação de energia.

Sem mais, colocando-nos ao inteiro dispor para outros esclarecimentos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Samuel de Oliveira
Secretário M. de Manutenção e Serviços Urbanos

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 21/10/25 12:18:57 003731/1

À
Câmara Municipal de Suzano
Rua dos Três Poderes, 65 – Jardim Paulista
Suzano – SP
CEP – 08675-225

CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

LOCAL: Rua dos Três Poderes, 65 - Jardim Paulista, Suzano - SP, 08675-190
OBJETO: CERCAMENTO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO

DATA: 20/10/2025

ITEM	BASE	CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 23,00 %	TOTAL GERAL
1.			**SERVIÇOS PREMILINARES**					**R$ 13.620,24**
1.1.			**PLACA, TAPUME E LOCAÇÕES**					
1.1.1	FDE	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1,00	R$ 437,41	R$ 538,01	R$ 538,01
1.1.2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1,00	R$ 975,03	R$ 1.199,29	R$ 1.199,29
1.1.3	CDHU	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	M2	77,00	R$ 114,72	R$ 141,11	R$ 10.865,47
1.1.4	CDHU	28.20.070	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME	CJ	1,00	R$ 827,21	R$ 1.017,47	R$ 1.017,47
1.2.			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 1.789,15**
1.2.1	FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	43,48	R$ 10,77	R$ 13,25	R$ 576,11
1.2.2	FDE	02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	1,00	R$ 245,66	R$ 302,16	R$ 302,16
1.2.3	FDE	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00	R$ 740,55	R$ 910,88	R$ 910,88
2.			**CERCAMENTO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA**					**R$ 31.090,62**
2.1	FDE	16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	18,50	R$ 1.167,02	R$ 1.435,43	R$ 26.555,46
2.2	FDE	06.02.063	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	2,10	R$ 1.235,80	R$ 1.520,03	R$ 3.192,06
2.3	FDE	15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	37,00	R$ 29,51	R$ 36,30	R$ 1.343,10
						TOTAL GERAL		R$ 46.500,01

DATA BASE:
CDHU 199 08/2025 (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Horista 128,23 %
FDE 07/2025 S/BDI 23,00% (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 71,27%

CARLOS EDUARDO E.BIZINHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061750421

CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua dos Três Poderes com esquina da Rua Paraná
Suzano - SP

Memorial Descritivo

Objeto: Cercamento da Subestação de Energia - Camara Municipal de Suzano
Endereço: Rua dos 3 Poderes, 65 – Jardim Paulista - SUZANO/SP
Valor previsto conforme planilha prefeitura: R$ 46.500,01 (Quarenta e seis mil, quinhentos reais e um centavo).

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de placa de obra nas dimensões 1,00x1,00m, contendo as informações contratuais, com modelo e local a serem definidos pela fiscalização;
Isolamento das áreas de intervenção com tapume conforme indicação em projeto;
Instalação de Container para armazenamento de materiais e ferramentas;
Demolição e retirada do cercamento existente.

02 – CERCAMENTO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

Cercamento da entrada de energia com componente FD-24 conforme indicado em projeto;
Pintura da mureta de base do Gradil;
Execução de portão em gradil no acesso à subestação;
Retirada de todo entulho oriundo da execução da obra. Fica a cargo da Construtora obter, se necessário, a autorização para locais de bota-fora, junto aos órgãos competentes.

Suzano, 20 de outubro de 2025.

CARLOS EDUARDO E.BIZINHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061750421

CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rua dos Três Poderes, 65 - Jardim Paulista, Suzano - SP, 08675-190
CERCAMENTO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO

ITENS	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	MÊS 01	TOTAL
1.	SERVIÇOS PREMILINARES	R$ 13.620,24	R$ 13.620,24
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 1.789,15	R$ 1.789,15
2.	CERCAMENTO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	R$ 31.090,62	R$ 31.090,62
	VALOR TOTAL	R$ 46.500,01	R$ 46.500,01
	VALOR TOTAL ACUMULADO	R$ 46.500,01	

CARLOS EDUARDO E.BIZINHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061750421

CÂMARA DE SUZANO Sua voz tem vez

Protocolo nº/ano: 03731/2025 **Data:** 21-10-2025

Interessado: SAMUEL DE OLIVEIRA

Assunto: RESPOSTA DE OFÍCIO

DESPACHO

À DCSP:

Para ciência, anexando ao procedimento respectivo.

21/10/2025

CÂMARA DE SUZANO
VEREADOR
Artur Takayama
PRESIDENTE