



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA AMÉLIA SURIN EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3, REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE, REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, TROCA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE PARA LED E CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO.	DIMENSÕES / ÁREAS Terreno 23.329,20 m ² Implantação escola 3.259,88 m ² Intervenção (quadra poliesportiva) 592,02 M2
LOCAL:	RUA PERUÍBE, 91 - PARQUE DO AGRESTE VARGEM GRANDE PAULISTA	BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO) PMSP / SIURB - JUL 25 CDHU 200 - NOV 25 GOV.FDE - JAN 26

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>	<u>P. UNIT.</u> (R\$)	<u>SUBTOTAL</u> (R\$)
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA				4.917,60
1.1	PLACA DE OBRA				4.917,60
17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	12,00	409,80	4.917,60
2	LIMPEZA DO TERRENO				829,95
2.1	LIMPEZA				404,29
1001001	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	229,71	1,76	404,29
2.2	TRANSPORTE				425,66
1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3XKM	250,39	1,70	425,66
3	REALOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO				19.227,46
3.1	RESERVATÓRIO				6.661,56
10002015	HD.21 - RSRVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	6.661,56	6.661,56
3.2	ALVENARIA				2.283,94
4001041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	22,05	103,58	2.283,94
3.3	DEMOLIÇÃO				10.281,96
05.07.050.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal - (GOV.SP / CDHU 200)	M3	78,00	131,82	10.281,96
4	QUADRA POLIESPORTIVA				41.851,10
4.1	REGULARIZAÇÃO PISO QUADRA				9.572,96
11.16.220.1	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - (GOV.SP / CDHU 200)	M2	592,02	16,17	9.572,96
4.2	PINTURA				19.871,24
17003055	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	294,43	294,43
17003056	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	545,23	545,23
17003057	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	726,98	726,98
17003058	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	401,92	401,92
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO - (FDE .GOV / JAN 2026)	M2	592,02	30,24	17.902,68
4.3	CALÇADA / REGULARIZAÇÃO				7.074,20
17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	19,15	369,41	7.074,20
4.4	ILUMINAÇÃO QUADRA				2.598,20
90000.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUROS; CONDUTORES; CAIXAS; TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, COMPONENTES; ACESSÓRIOS, ETC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	MV	5,00	519,64	2.598,20
4.5	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO				2.452,80
9009039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	10,00	245,28	2.452,80
4.6	PLACAS ORIENTATIVAS				281,69
97.02.036.1	Placa de identificação em PVC com texto em vinil - (GOV.SP / CDHU 200)	M2	0,81	347,77	281,69
5	ARQUIBANCADA				13.754,33
5.1	REGULARIZAÇÃO				851,18
13001015	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	1,45	587,02	851,18
5.2	PINTURA				12.903,15
15001036	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	58,38	221,02	12.903,15
6	RAMPA DE ACESSO				1.267,96
6.1	REGULARIZAÇÃO RAMPA EXISTENTE				1.267,96
13001015	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	2,16	587,02	1.267,96



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA AMÉLIA SURIN EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3, REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE, REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, TROCA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE PARA LED E CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO.	DIMENSÕES / ÁREAS Terreno 23.329,20 m ² Implantação escola 3.259,88 m ² Intervenção (quadra poliesportiva) 592,02 M2
LOCAL:	RUA PERUÍBE, 91 - PARQUE DO AGRESTE VARGEM GRANDE PAULISTA	BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO) PMSP / SIURB - JUL 25 CDHU 200 - NOV 25 GOV.FDE - JAN 26

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>	<u>P. UNIT.</u> (R\$)	<u>SUBTOTAL</u> (R\$)
7	MURO DE FECHAMENTO				13.437,49
7.1	REPARO EM TRINCAS				5.757,36
11.20.130.1	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto - (GOV.SP / CDHU 200)	M	16,80	342,70	5.757,36
7.2	PINTURA				4.572,73
15001015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	243,36	18,79	4.572,73
7.3	ALVENARIA				3.107,40
4001041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	30,00	103,58	3.107,40
8	MURO DE SUSTENTAÇÃO (HORTA)				78.481,69
8.1	MURO DE ARRIMO				77.104,01
17001071	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M	17,00	4.535,53	77.104,01
8.2	PINTURA				638,86
15001015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	34,00	18,79	638,86
8.3	RAMPA DE ACESSO				738,82
17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	2,00	369,41	738,82
9	PARQUE				76.238,28
9.1	PISO				45.752,65
17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	10,44	369,41	3.856,64
18101001	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071 - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	120,63	347,31	41.896,01
9.2	EXECUÇÃO DE RAMPA				144,07
17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	0,39	369,41	144,07
9.3	BRINQUEDO				30.341,56
MERCADO	PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	1,00	24.073,33	24.073,33
18014046	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	1.554,20	1.554,20
18014005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	4.714,03	4.714,03
10	QUADRA 3X3 BASQUETE				68.459,12
10.1	PISO				23.984,40
17003051	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	165,00	145,36	23.984,40
10.2	PINTURA				5.716,58
17003057	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	726,98	726,98
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO - (FDE .GOV / JAN 2026)	M2	165,00	30,24	4.989,60
10.3	ACESSÓRIOS				7.156,95
17003063	TABELA PARA BASQUETE, ENLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	1,00	7.156,95	7.156,95
10.4	FECHAMENTO				24.182,49
17001029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M	28,33	853,60	24.182,49
10.5	ARQUIBANCADA				7.418,71
2003001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	19,57	89,88	1.758,95
2004004	ARMADURA EM AÇO CA-50 - (PMSP/SIURB - JUL 25)	KG	248,00	10,22	2.534,56
2004007	ARMADURA EM AÇO CA-60 - (PMSP/SIURB - JUL 25)	KG	62,00	10,62	658,44
2005006	CONCRETO FCK=20,0MPa - VIRADO NA OBRA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M3	3,10	646,68	2.004,71



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA AMÉLIA SURIN EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3, REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE, REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, TROCA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE PARA LED E CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO.	DIMENSÕES / ÁREAS Terreno 23.329,20 m ² Implantação escola 3.259,88 m ² Intervenção (quadra poliesportiva) 592,02 M2
LOCAL:	RUA PERUÍBE, 91 - PARQUE DO AGRESTE VARGEM GRANDE PAULISTA	BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO) PMSP / SIURB - JUL 25 CDHU 200 - NOV 25 GOV.FDE - JAN 26

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>	<u>P. UNIT.</u> (R\$)	<u>SUBTOTAL</u> (R\$)
15001015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	24,59	18,79	462,05
11	GRAMA				1.104,52
11.1	PLANTIO DE GRAMA				1.104,52
18003005	GRAMA EMERALDA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	45,36	24,35	1.104,52
12	LIMPEZA DA OBRA				9.194,07
12.1	LIMPEZA				9.194,07
17004001	LIMPEZA GERAL DA OBRA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	592,02	15,53	9.194,07

SUB-TOTAL	R\$	328.763,58
	BDI 22,27%	73.215,65
TOTAL GERAL	R\$	401.979,23
(Quatrocentos e Um Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)		

Vargem Grande Paulista, 27 de Março de 2026

Piter Santos
Prefeito Municipal

Eduardo da Silva Prado
Secretário de Educação

Arq. Mayara Oliveira Gavioli
SEPLAM - Diretora Deptº de Planejamento Urbano
Resp. Técnico Projeto Básico
CAU A115915-1

Engº Gustavo Lopes Miguel
DOSM - Deptº de Obras e Serviços Municipais
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 5069309450 - SP