



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA
EXECUÇÃO DE FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES, REFORMA DE BOCAS DE LOBO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

DIMENSÕES DO PAVIMENTO			
TRECHO	EXT.: (m)	LARG.: (m)	ÁREA TOTAL (m²)
1	140,00	4,5	630,00
1	EMBOCADURAS		67,95
2	80,00	6,5	520,00
2	EMBOCADURAS		103,75
TOTAL:			1.321,70

LOCAL: RUA JAVAÉS - TRECHO I E II (PARCIAL) | JARDIM PORTÃO VERMELHO
VARGEM GRANDE PAULISTA

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)
PMSP / SIURB - JUL2024 | GOV.SP / CDHU 196 - NOV2024

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.		TOTAL R\$
						S/BDI	C/BDI	
1			INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					16.112,98
1.1			SINALIZAÇÃO DE OBRA					13.308,24
	CDHU196	02.08.020	Placa de identificação para obra - (GOV.SP/CDHU196)	M2	12,00	918,82	1.109,02	13.308,24
1.2			CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA					2.804,74
	CDHU196	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB - (GOV.SP/CDHU196)	UNMES	2,00	1.161,86	1.402,37	2.804,74
2			FRESAGEM					22.667,16
2.1			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO					22.667,16
	CDHU196	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e variação - (GOV.SP/CDHU196)	M2	1.321,70	14,21	17,15	22.667,16
3			DRENAGEM					26.540,33
3.1			GUIAS E SARJETAS					24.059,10
	CDHU196	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões - (GOV.SP/CDHU196)	M3	4,22	615,58	743,01	3.135,50
	CDHU196	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa - (GOV.SP/CDHU196)	M3	10,58	886,64	1.070,17	11.322,40
	CDHU196	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa - (GOV.SP/CDHU196)	M	140,00	56,82	68,58	9.601,20
3.2			REFORMA DE BOCA DE LOBO					2.481,23
	PMSP/SIURB	6023001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES - (PMSP/SIURB-JUL24)	UN	1,00	975,28	1.177,16	1.177,16
	PMSP/SIURB	6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB-JUL24)	UN	1,00	1.080,42	1.304,07	1.304,07
4			PAVIMENTAÇÃO					134.781,52
4.1			PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL					134.781,52
	CDHU196	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante - (GOV.SP/CDHU196)	M2	1.321,70	6,47	7,81	10.322,48
	CDHU196	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (GOV.SP/CDHU196)	M3	66,08	1.560,45	1.883,46	124.459,04
5			SINALIZAÇÃO					11.776,13
5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					7.617,25
	CDHU196	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas - (GOV.SP/CDHU196)	M2	22,00	79,71	96,21	2.116,62
	CDHU196	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas - (GOV.SP/CDHU196)	M2	37,30	122,18	147,47	5.500,63
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					4.158,88
	CDHU196	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película I/IA - área até 2,0 m² - (GOV.SP/CDHU196)	M2	0,50	1.634,82	1.973,23	986,62
	CDHU196	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m - (GOV.SP/CDHU196)	UN	2,00	1.314,11	1.586,13	3.172,26

TOTAL GERAL R\$ 211.878,12
(Duzentos e onze mil, oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos)

Vargem Grande Paulista, 05 de Março de 2025

Piter Santos
Prefeito

Arqº Angelo Adriano do Prado
Diretor Deptº de Planejamento Urbano
CAU A99624-6
RRT 15298495

Engº João Ramos de Almeida Neto
Secretário de Obras e Serviços Municipais

Engº Gustavo Lopes Miguel
Deptº de Obras Municipais
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 5069309450-SP
ART 2620250331968