



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA
EXECUÇÃO DE FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, LOMBADA
EXECUÇÃO DE SARJETÃO, REFORMA DE BOCA DE LOBO
E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

LOCAL: RUA JAVAÉS - TRECHO II (PARCIAL) E III | JARDIM PORTÃO VERMELHO
VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES DO PAVIMENTO			
TRECHO	EXT.: (m)	LARG.: (m)	ÁREA TOTAL (m²)
II	100,00	6,5	650,00
II		EMBOCADURAS	144,75
III	140,00	5,5	770,00
III		EMBOCADURAS	32,60
TOTAL:			1.597,35

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)
PMS / SIURB - JUL2024 | GOV.SP / CDHU 196 - NOV2024

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT.		TOTAL (R\$)
						S/BDI	C/BDI	
1			INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					13.308,24
1.1			SINALIZAÇÃO DE OBRA					13.308,24
	CDHU196	02.08.020	Placa de identificação para obra - (GOV.SP/CDHU196)	M2	12,00	918,82	1.109,02	13.308,24
2			FRESAGEM					27.394,55
2.1			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO					27.394,55
	CDHU196	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - (GOV.SP/CDHU196)	M2	1.597,35	14,21	17,15	27.394,55
3			DRENAGEM					4.440,17
3.1			SARJETÃO					3.136,10
	CDHU196	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões - (GOV.SP/CDHU196)	M3	0,62	615,58	743,01	460,67
	CDHU196	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMS em concreto com fck 25 MPa - (GOV.SP/CDHU196)	M3	2,50	886,64	1.070,17	2.675,43
3.2			REFORMA DE BOCA DE LOBO					1.304,07
	PMS/PSIURB	6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMS/PSIURB-JUL24)	UN	1,00	1.080,42	1.304,07	1.304,07
4			PAVIMENTAÇÃO					162.907,25
4.1			PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL					162.907,25
	CDHU196	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante - (GOV.SP/CDHU196)	M2	1.597,35	6,47	7,81	12.475,30
	CDHU196	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (GOV.SP/CDHU196)	M3	79,87	1.560,45	1.883,46	150.431,95
5			SINALIZAÇÃO					22.064,62
5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					11.667,43
	CDHU196	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas - (GOV.SP/CDHU196)	M2	28,00	79,71	96,21	2.693,88
	CDHU196	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas - (GOV.SP/CDHU196)	M2	60,85	122,18	147,47	8.973,55
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					10.397,19
	CDHU196	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - (GOV.SP/CDHU196)	M2	1,25	1.634,82	1.973,23	2.466,54
	CDHU196	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m - (GOV.SP/CDHU196)	UN	5,00	1.314,11	1.586,13	7.930,65

TOTAL GERAL R\$ **230.114,83**
(Duzentos e trinta mil, cento e catorze reais e oitenta e três centavos)

Vargem Grande Paulista, 05 de Março de 2025

Piter Santos
Prefeito

Arqº Angelo Adriano do Prado
Diretor Deptº de Planejamento Urbano
CAU A99624-6
RRT 15298641

Engº João Ramos de Almeida Neto
Secretário de Obras e Serviços Municipais

Engº Gustavo Lopes Miguel
Deptº de Obras Municipais
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 5069309450-SP
ART 2620250331968