



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUÇÃO DE GUIA E SARJETA

LOCAL: GRANJA CRISTIANA
VARGEM GRANDE PAULISTA

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>	<u>P. UNIT.</u> <u>(R\$)</u>	<u>SUBTOTAL</u> <u>(R\$)</u>
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA				23.190,93
1.1	INICIO E APOIO				23.190,93
02.08.050.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira - (GOV.SP / CDHU 200)	M2	3,00	210,13	630,39
1011000	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M	3.169,33	6,33	20.061,86
02.01.180.1	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB - (GOV.SP / CDHU 200)	UNMES	2,00	1.249,34	2.498,68
2	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS				436.331,97
2.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES				8.174,14
5001000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M	204,10	11,20	2.285,92
5003000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M2	66,36	32,17	2.134,80
05.08.100.1	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km - (GOV.SP / CDHU 200)	M3	76,32	49,18	3.753,42
2.2	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA E REFORMA				12.653,92
6022004	BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	2,00	4.435,55	8.871,10
6008000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM - (PMSP/SIURB - JUL 25)	M	14,00	108,28	1.515,92
6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB - JUL 25)	UN	2,00	1.133,45	2.266,90
2.3	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS				415.503,91
07.02.020.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m - (GOV.SP / CDHU 200)	M3	390,56	11,43	4.464,10
11.18.040.1	Lastro de pedra britada - (GOV.SP / CDHU 200)	M3	121,88	219,03	26.695,38
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5.479,69	58,73	321.822,19
94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	367,13	170,30	62.522,24

SUB-TOTAL **R\$** **459.522,90**

BDI 22,76 % **104.587,41**

TOTAL GERAL **R\$** **564.110,31**

(Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Dez Reais e Trinta e Um Centavos)

Vargem Grande Paulista, 08 de Abril de 2026.

Piter Santos
Prefeito Municipal

João Ramos de Almeida Neto
Secretário de Obras e Serviços Municipais

Arq. Mayara Oliveira Gavioli
SEPLAM - Diretora Deptº de Planejamento Urbano
Resp. Técnico Projeto Básico
CAU A115915-1

Engº Gustavo Lopes Miguel
DOSM - Deptº de Obras e Serviços Municipais
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 5069309450 - SP