PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES / ÁREAS

TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
1	**INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA**				**5.228,92**
1.1	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO**				**2.725,32**
02.08.050.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira - (GOV.SP / CDHU 199)	M2	13,00	209,64	2.725,32
1.2	**CANTEIRO DE OBRAS**				**2.503,60**
02.01.180.1	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB - (GOV.SP / CDHU 199)	UNMES	2,00	1.251,80	2.503,60
2	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO**				**536,08**
2.1	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PAVIMENTO FLEXIVEL**				**536,08**
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C/ TRANSPORTE - (TPU / DER - JAN25)	m3	8,12	66,02	536,08
3	**TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA**				**955,53**
3.1	**CARGA E TRANSPORTE**				**955,53**
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	40,54	9,01	365,27
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	648,64	0,91	590,26
4	**DRENAGEM**				**96.026,42**
4.1	**TUBOS / CAIXAS / BOCA DE LOBO/ POÇO DE VISITA**				**96.026,42**
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	271,68	9,76	2.651,60
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 - SINAPI - SET 2025	M2	146,40	8,65	1.266,36
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	14,64	169,11	2.475,77
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 - SINAPI - SET 2025	M	33,00	204,12	6.735,96
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 - SINAPI - SET 2025	M	100,00	379,95	37.995,00
97996	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	4,00	3.555,84	14.223,36
99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	M	4,00	376,21	1.504,84
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	4,00	638,82	2.555,28
97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	4,00	2.879,44	11.517,76
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 - SINAPI - SET 2025	M3	239,26	23,81	5.696,78
6023001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	5,00	997,15	4.985,75
6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	4,00	1.104,49	4.417,96
5	**PAVIMENTAÇÃO**				**329.222,38**
5.1	**PAVIMENTO FLEXIVEL**				**329.222,38**
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M2	146,40	1,59	232,78

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

DIMENSÕES / ÁREAS

TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	21,96	143,72	3.156,09
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	21,96	9,66	212,13
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	351,36	2,25	790,56
5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	146,40	13,01	1.904,66
96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M2	3.134,60	7,41	23.227,39
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	156,73	9,66	1.514,01
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	2.350,95	2,25	5.289,64
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	3.281,00	6,95	22.802,95
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M3	164,05	1.473,95	241.801,50
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	164,05	9,01	1.478,09
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	9.022,75	0,91	8.210,70
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M	127,98	7,77	994,40
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M2	83,10	31,10	2.584,41
5213516	Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - (SICRO/DNIT - JUL 25)	UN	13,00	878,90	11.425,70
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI - I - SET 2025	M	39,00	92,24	3.597,36

SUB-TOTAL	**R$**	**431.969,33**
	BDI 22,76%	**98.316,22**
TOTAL GERAL	**R$**	**530.285,55**
(Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)		

1	**INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA**				**5.228,92**
1.1	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO**				**2.725,32**
02.08.050.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira - (GOV.SP / CDHU 199)	M2	13,00	209,64	2.725,32
1.2	**CANTEIRO DE OBRAS**				**2.503,60**
02.01.180.1	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB - (GOV.SP / CDHU 199)	UNMES	2,00	1.251,80	2.503,60

SUB-TOTAL 01	**R$**	**5.228,92**

RUA BENEDITO SEBASTIÃO PIRES

2	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO**				**261,44**
2.1	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PAVIMENTO FLEXIVEL**				**261,44**

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

DIMENSÕES / ÁREAS

TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C/ TRANSPORTE - (TPU / DER - JAN25)	m3	3,96	66,02	261,44
3	**TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA**				**454,67**
3.1	**CARGA E TRANSPORTE**				**454,67**
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	19,29	9,01	173,80
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	308,64	0,91	280,86
4	**DRENAGEM**				**44.155,97**
4.1	**TUBOS / CAIXAS / BOCA DE LOBO/ POÇO DE VISITA**				**44.155,97**
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	127,68	9,76	1.246,16
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 - SINAPI - SET 2025	M2	71,20	8,65	615,88
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	7,12	169,11	1.204,06
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 - SINAPI - SET 2025	M	23,00	204,12	4.694,76
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 - SINAPI - SET 2025	M	44,00	379,95	16.717,80
97996	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	2,00	3.555,84	7.111,68
99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	M	2,00	376,21	752,42
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	2,00	638,82	1.277,64
97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	2,00	2.879,44	5.758,88
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 - SINAPI - SET 2025	M3	112,35	23,81	2.675,05
6023001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	1,00	997,15	997,15
6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	1,00	1.104,49	1.104,49
5	**PAVIMENTAÇÃO**				**71.814,85**
5.1	**PAVIMENTO FLEXIVEL**				**71.814,85**
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M2	71,20	1,59	113,21
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	10,68	143,72	1.534,93
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	10,68	9,66	103,17
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	170,88	2,25	384,48
5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	71,20	13,01	926,31
96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M2	638,80	7,41	4.733,51
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	31,94	9,66	308,54
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	479,10	2,25	1.077,98

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES / ÁREAS

TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	710,00	6,95	4.934,50
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M3	35,50	1.473,95	52.325,23
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	35,50	9,01	319,86
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	1.952,50	0,91	1.776,78
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M	25,75	7,77	200,08
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M2	24,60	31,10	765,06
5213516	Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - (SICRO/DNIT - JUL 25)	UN	2,00	878,90	1.757,80
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI - I - SET 2025	M	6,00	92,24	553,44
	SUB-TOTAL 02	**R$**			**116.686,93**
	RUA EMERSON				
2	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO**				**274,64**
2.1	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PAVIMENTO FLEXIVEL**				**274,64**
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C/ TRANSPORTE - (TPU / DER - JAN25)	m3	4,16	66,02	274,64
3	**TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA**				**500,86**
3.1	**CARGA E TRANSPORTE**				**500,86**
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	21,25	9,01	191,46
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	340,00	0,91	309,40
4	**DRENAGEM**				**48.771,65**
4.1	**TUBOS / CAIXAS / BOCA DE LOBO/ POÇO DE VISITA**				**48.771,65**
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	144,00	9,76	1.405,44
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 - SINAPI - SET 2025	M2	75,20	8,65	650,48
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	7,52	169,11	1.271,71
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 - SINAPI - SET 2025	M	10,00	204,12	2.041,20
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 - SINAPI - SET 2025	M	56,00	379,95	21.277,20
97996	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	2,00	3.555,84	7.111,68
99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	M	2,00	376,21	752,42
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	2,00	638,82	1.277,64
97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 - SINAPI - SET 2025	UN	2,00	2.879,44	5.758,88

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES / ÁREAS

TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 - SINAPI - SET 2025	M3	126,91	23,81	3.021,73
6023001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	2,00	997,15	1.994,30
6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	2,00	1.104,49	2.208,98
5	**PAVIMENTAÇÃO**				**102.898,37**
5.1	**PAVIMENTO FLEXIVEL**				**102.898,37**
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M2	75,20	1,59	119,57
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - SINAPI - SET 2025	M3	11,28	143,72	1.621,16
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	11,28	9,66	108,96
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	180,48	2,25	406,08
5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	75,20	13,01	978,35
96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M2	920,80	7,41	6.823,13
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	46,04	9,66	444,75
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	690,60	2,25	1.553,85
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	996,00	6,95	6.922,20
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M3	49,80	1.473,95	73.402,71
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	49,80	9,01	448,70
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	2.739,00	0,91	2.492,49
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M	41,89	7,77	325,49
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M2	10,20	31,10	317,22
5213516	Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - (SICRO/DNIT - JUL 25)	UN	6,00	878,90	5.273,40
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI - I - SET 2025	M	18,00	92,24	1.660,32
	SUB-TOTAL 03			**R$**	**152.445,53**

RUA ERNESTINO PIRES DE OLIVEIRA

1	**DRENAGEM**				**3.098,79**
1.1	**TUBOS / CAIXAS / BOCA DE LOBO/ POÇO DE VISITA**				**3.098,79**
6023001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	2,00	997,15	1.994,30
6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA - (PMSP/SIURB - JAN 25)	UN	1,00	1.104,49	1.104,49
2	**PAVIMENTAÇÃO**				**118.714,24**

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES / ÁREAS			
TIPO	**EXTENSÃO**	**LARGURA**	**TOTAL:**
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
2.1	**PAVIMENTO FLEXIVEL**				**118.714,24**
96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M2	1.210,00	7,41	8.966,10
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	60,50	9,66	584,43
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	907,50	2,25	2.041,88
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	1.210,00	6,95	8.409,50
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M3	60,50	1.473,95	89.173,98
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	60,50	9,01	545,11
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	3.327,50	0,91	3.028,03
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M	45,53	7,77	353,77
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M2	31,80	31,10	988,98
5213516	Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - (SICRO/DNIT - JUL 25)	UN	4,00	878,90	3.515,60
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI - I - SET 2025	M	12,00	92,24	1.106,88

SUB-TOTAL 04	**R$**	**121.813,03**

RUA BENEDITA PIRES PEDROSO

1	**PAVIMENTAÇÃO**	**35.794,91**

1.1	**PAVIMENTO FLEXIVEL**				**35.794,91**
96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M2	365,00	7,41	2.704,65
100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	18,25	9,66	176,30
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	273,75	2,25	615,94
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - (PMSP/SIURB - JAN 25)	M2	365,00	6,95	2.536,75
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI - SET 2025	M3	18,25	1.473,95	26.899,59
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3	18,25	9,01	164,43
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI - SET 2025	M3XKM	1.003,75	0,91	913,41
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M	14,81	7,77	115,07
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI - SET 2025	M2	16,50	31,10	513,15
5213516	Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - (SICRO/DNIT - JUL 25)	UN	1,00	878,90	878,90
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI - I - SET 2025	M	3,00	92,24	276,72

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES / ÁREAS

TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebastião Pires	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres de Oliveira	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires Pedroso	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25 |

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R$)	SUBTOTAL (R$)
	SUB-TOTAL 05		**R$**		**35.794,91**
	SUB-TOTAL 01 + 02 + 03 + 04 + 05		**R$**		**431.969,33**
			BDI	**22,76%**	**98.316,22**
	TOTAL GERAL (Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)		**R$**		**530.285,55**

Vargem Grande Paulista, 13 de Fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO RAMOS DE ALMEIDA NETO
Data: 20/02/2026 16:32:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Piter Santos
Prefeito Municipal

João Ramos de Almeida Neto
Secretário de Obras e Serviços Municipais

gov.br Documento assinado digitalmente
MAYARA OLIVEIRA GAVIOLLI
Data: 19/02/2026 11:10:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO LOPES MIGUEL
Data: 13/02/2026 11:42:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arq. Mayara Oliveira Gaviolli
SEPLAM - Diretora Deptº de Planejamento Urbano
Resp. Técnico Projeto Básico
CAU A115915-1

Engº Gustavo Lopes Miguel
DOSM - Deptº de Obras e Serviços Municipais
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 5069309450 - SP