Tabela de Quantitativos Geral

Peso total do Galpão: 3.760,68 kg

Banzos

Elemento	Perfil	Tamanho p/ Tes.	Tesouras	Tamanho total	Peso total
Banzo Superior	U 150 x 50 x 3	13,972 m	5	69,857 m	400,81 kg
Banzo Inferior	U 150 x 60 x 3	13,7 m	5	68,5 m	424,46025 kg
	TOTAL			138,36 m	825,28 kg

Montantes

Elemento	Perfil	Tamanho p/ Tes.	Tesouras	Tamanho total	Peso total
Montantes	U 100 x 50 x 2,65	12,44 m	4	49,76 m	205,28 kg

Diagonais

Elemento	Perfil	Tamanho Tesoura	Quant.	Tamanho Tot.	Peso Total
Diagonais	U 100 x 50 x 2,65	18,09 m	4	72,36 m	293,56 kg

Terças

Elemento	Perfil	Tamanho p/ Mód	Quant.	Tamanho total	Peso total
Terça	EU 150 x 60 x 20 x 3	4,17 m	64	266,88 m	2164,86 kg

Contraventamentos

Elemento	Perfil	Tamanho p/ Mód	Quant.	Tamanho total	Peso total
Contravent.	3/4 '	8,14 m	12	97,64 m	218,7 kg

Pilar

Elemento	Perfil	Tamanho	Quant.	Tamanho total	Peso total

Travamentos

Elemento	Perfil	Tamanho p/ Tes.	Tesouras	Tamanho total	Peso total
Travamentos	U 100 x 50 x 2,65	3,24 m	4	13,00 m	53,00 kg

JAIR DURAN:00581765869

Assinado de forma digital por JAIR DURAN:00581765869
Dados: 2026.08.13 07:40:53 -03'00'