


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Objeto: Contratação de empresa para execução de calçadas de concreto							
Local: Campinas - SP					Fonte principal: SINAPI		
FONTE PRINCIPAL: SINAPI 08/25		FONTE AUXILIAR: CDHU 08/25			BDI:		22,61%
LEIS SOCIAIS(sem desoneração) DA FONTE SINAPI: 115,48% - horistas / 71,54% - mensalistas (Nota:Leis Sociais referentes à Lei Social base do SINAPI - Os preços unitários desta planilha orçamentária contém a previsão das leis complementares do SINAPI, disponíveis no sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal – CEF)							
Item	Base	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Preço unit.	Total
		CPU 01	Serviço de execução de calçadas de concreto não armado, com espessura de 8 cm, incluindo o preparo da base com miniescavadeira, lastro de brita de 5 cm e lona plástica, além da execução de junta de dilatação a cada 2 metros	M2	1	79,63	R\$ 79,63
Mão de obra							
	SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301440	35,11	R\$ 4,57
	SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012480	35,58	R\$ 0,44
	SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2139360	30,74	R\$ 6,58
Total de mão de obra com encargos complementares							R\$ 11,59
Insumos							
	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017040	7,04	R\$ 0,01
	SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,250	4,13	R\$ 1,03
	SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,200	2,85	R\$ 0,57
	SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0239520	12,2	R\$ 0,29
	SINAPI-C	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,0000	2,97	R\$ 2,97
	SINAPI-C	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,0500	200,84	R\$ 10,04
	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unidxmês	0,00240	1251,8	R\$ 3,00
	SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,098520	440	R\$ 43,35
Total de insumos							R\$ 61,26
Equipamentos							
	SINAPI-C	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,03	140,84	R\$ 4,23
	SINAPI-C	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	0,03	85,11	R\$ 2,55
Total de equipamentos							R\$ 6,78
Total geral							R\$ 79,63


Fernando Henrique Abrão da Rosa
 Engenheiro civil
 Departamento de serviços públicos


José Eduardo do Santos Jarava
 Diretor do Departamento de Serviços Públicos
 Departamento de serviços públicos