

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Objeto: Execução de calçada de piso intertravado de concreto no Município de Campinas							
Local: Campinas					Fonte principal: SINAPI		
FONTE PRINCIPAL: SINAPI 08/25		FONTE AUXILIAR: CDHU 08/25			BDI:	22,61%	
LEIS SOCIAIS(sem desoneração) DA FONTE SINAPI: 115,48% - horistas / 71,54% - mensalistas (Nota:Leis Sociais referentes à Lei Social base do SINAPI - Os preços unitários desta planilha orçamentária contém a previsão das leis complementares do SINAPI, disponíveis no sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal – CEF)							
Item	Base	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Preço unit.	Total
		CPU 02	Serviço de execução de calçadas de piso intertravado de concreto, com espessura de 6 cm, incluindo o preparo da base de solo existente com miniescavadeira, nivelamento com areia e assentamento do piso.	M2	1	122,13	R\$ 122,13
Mão de obra							
	SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,74	R\$ 3,07
Total de mão de obra com encargos complementares							R\$ 3,07
Insumos							
	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unidxmês	0,0030	1251,8	R\$ 3,76
	SINAPI-C	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,000	108,52	R\$ 108,52
Total de insumos							R\$ 112,28
Equipamentos							
	SINAPI-C	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,03	140,84	R\$ 4,23
	SINAPI-C	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,03	85,11	R\$ 2,55
Total de equipamentos							R\$ 6,78
Total geral							R\$ 122,13



Fernando Henrique Abrão da Rosa
Engenheiro civil
Departamento de serviços públicos



José Eduardo do Santos Jarava
Diretor do Departamento de Serviços Públicos
Departamento de serviços públicos