

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 21.440,22
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	201,87	252,34	1.514,04
1.2	CDHU	02.02.120	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00	997,16	1.246,45	3.739,35
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	3,00	1.259,68	1.574,60	4.723,80
1.4	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	118,41	17,79	22,24	2.633,44
1.5	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	302,57	5,43	6,79	2.054,45
1.6	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	68,52	8,83	11,04	756,42
1.7	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	68,52	5,78	7,23	495,37
1.8	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	14,21	113,05	141,31	2.007,90
1.10	CDHU	34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	UN	1,00	2.812,36	3.515,45	3.515,45
2.0			FECHAMENTO PERIMETRAL (MURO = 1,80 M)					R\$ 43.665,16
2.0	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida 4,00 m X 1,80m	M2	7,20	955,96	1.194,95	8.603,64
2.1	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	14,40	52,39	65,49	943,06
2.2	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 18 x 2,00m = 36,00 m	M	36,00	70,99	88,74	3.194,64
2.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	7,08	66,99	83,74	592,63
2.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	20,22	109,13	136,41	2.758,21
2.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,91	225,98	282,48	257,03
2.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,36	522,01	652,51	1.539,27
2.7	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,36	188,08	235,10	554,60
2.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	83,17	10,07	12,59	1.047,13
2.9	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	28,54	10,45	13,06	372,78
2.10	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,72	20,81	26,01	122,72
2.11	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	26,96	19,72	24,65	664,56
2.12	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C - h=1,80m	M2	60,66	100,35	125,44	7.609,19
2.13	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	2,99	568,20	710,25	2.126,49
2.14	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,99	129,91	162,39	486,20
2.15	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	246,31	10,07	12,59	3.101,00
2.16	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	61,48	10,45	13,06	802,89
2.17	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	121,32	7,72	9,65	1.170,74
2.18	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	121,32	14,41	18,01	2.184,97
2.19	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	121,32	36,49	45,61	5.533,41
3.0			FUNDAÇÕES					
3.1			ESTRUTURA DE CONCRETO - RADIER					R\$ 27.606,58

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
3.1.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	26,03	66,90	83,63	2.176,89
3.1.2	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,68	109,13	136,41	1.184,31
3.1.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,86	225,98	282,48	1.654,41
3.1.4	CDHU	11.18.060	Lona plástica	M2	146,83	2,39	2,99	439,02
3.1.5	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	17,76	522,01	652,51	11.589,56
3.1.6	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	17,76	188,08	235,10	4.175,73
3.1.7	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço - 2 camada de tela 10x10	KG	519,86	9,73	12,16	6.321,50
3.1.8	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	2,51	20,81	26,01	65,16
4.0 SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO								
4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO-PILARES,VIGAS E BALDRAME								
								R\$ 13.849,73
4.1.1	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	4,28	546,93	683,66	2.927,72
4.1.2	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,28	129,91	162,39	695,42
4.1.3	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	23,64	109,13	136,41	3.224,37
4.1.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	453,45	10,07	12,59	5.708,88
4.1.5	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	99,03	10,45	13,06	1.293,34
5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
								R\$ 19.736,36
5.1	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C - h=1,80m	M2	130,92	100,35	125,44	16.422,29
5.2	CDHU	14.28.030	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	M2	10,40	233,70	292,13	3.038,15
5.3	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,12	1.889,51	2.361,89	275,92
6.0 COBERTURA - TELHADO								
								R\$ 36.981,17
6.1	CDHU	15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M2	117,59	176,56	220,70	25.952,11
6.2	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	117,59	71,07	88,84	10.446,70
6.3	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	13,80	33,76	42,20	582,36
7.0 RUFOS E CALHAS								
								R\$ 874,95
7.1	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	5,95	117,64	147,05	874,95
8.0 REVESTIMENTO INTERNO								
								R\$ 19.184,65
8.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	261,84	7,72	9,65	2.526,71
8.2	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	261,84	14,41	18,01	4.715,65
8.3	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	261,84	36,49	45,61	11.942,29
9.0 PISO E CONTRAPISO - INTERNO								
								R\$ 2.515,34
9.1	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	28,38	9,73	12,16	345,10
9.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,16	225,98	282,48	327,96
9.3	CDHU	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	2,58	448,50	560,63	1.446,43
9.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,58	94,04	117,55	303,28
9.5	CDHU	11.18.060	Lona plástica	M2	30,96	2,39	2,99	92,57

 </					
---	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO						R\$ 274.442,29		
						BDI = 25,00%		
AMPLIAÇÃO DO CANIL E CONSTRUÇÃO DE BAIAS						CDHU 202 - 05/2026 (COM DESONERAÇÃO)		
						SINAPI 06/2026 (COM DESONERAÇÃO)		
						DER 04/2026 (COM DESONERAÇÃO)		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
13.3.4	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	h	2,00	29,28	36,60	73,20
13.3.5	DER	72.05.01.99.04	LOCACAO DE BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D	h	32,00	39,77	49,72	1.591,04
13.4 Vala de infiltração								
13.4.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	12,38	66,90	83,63	1.797,61
13.4.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,01	225,98	282,48	1.395,25
13.4.3	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	12,38	8,83	11,04	136,62
13.4.4	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	12,38	5,78	7,23	89,47
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA R\$ 4.752,79								
14.0	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	uni	1,00	570,70	713,38	713,38
14.1	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	uni	1,00	37,30	46,63	46,63
14.2	CDHU	38.01.060	Eletroduto PVC corrugado de 25,00 mm	m	50,00	42,60	53,25	2.662,50
14.3	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	150,00	5,23	6,54	981,00
14.4	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00	33,61	42,01	42,01
14.5	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	1,00	43,80	54,75	54,75
14.6	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	2,00	101,01	126,26	252,52
15.0 PASSEIO E PAISAGISMO R\$ 2.396,03								
15.1	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	131,94	14,53	18,16	2.396,03
16.0 LIMPEZA FINAL R\$ 2.310,18								
16.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	118,41	15,61	19,51	2.310,18
TOTAL GERAL								R\$ 274.442,29

Bom Jesus dos Perdões/SP, quarta-feira, setembro 16, 2026

JORGE GALVANI FILHO
 SECRETARIO DE SANEAMENTO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 CREA 5062685881/SP