



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
MONTE ALEGRE DO SUL

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS CAPITAL

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE MOSTARDA - CNES - 2052342

OBRA- AVENIDA DEPUTADO NARCISO PIERONI, S/N, MOSTARDA, MONTE ALEGRE DO SUL-SP

CDHU - Boletim 200 e SINAPI -Boletim 02/2026 - DESONERADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.828,64
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	471,44	2.828,64
2.0			ALVENARIA				696,85
2.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,76	81,76	62,14
2.2	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	7,70	82,43	634,71
3.0			ESQUADRIAS				11.664,81
3.1	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00	409,89	8.607,69
3.2	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	509,52	3.057,12
4.0			COBERTURAS				22.809,65
4.1	CDHU	15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M2	95,00	140,37	13.335,15
4.2	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	95,00	65,98	6.268,10
4.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	30,00	106,88	3.206,40
5.0			REVESTIMENTO INTERNO				6.245,52
5.1	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico	M2	76,23	12,26	934,58
5.2	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	76,23	69,67	5.310,94
6.0			PINTURA PORTAS				3.162,24
6.1	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	129,60	24,40	3.162,24
7.0			PINTURA INTERNA - PAREDES E TETO				47.293,92
7.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	991,00	6,35	6.292,85
7.2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	1.306,60	31,38	41.001,07
8.0			PISO				33.837,06
8.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	263,50	9,12	2.403,12
8.2	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	263,50	110,92	29.227,42
8.3	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	322,12	6,85	2.206,52
9.0			PINTURA EXTERNA				11.461,31
9.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	288,48	6,35	1.831,85
9.2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	288,48	33,38	9.629,46
TOTAL							140.000,00

Monte Alegre do Sul, 13 de Maio de 2026

Ana Carolina Pozzebon
Diretora Dep. de Obras
CREA/SP Nº: 5069980326
ART nº: 2620261116578

DE ACORDO: _____
José Rafael Vezzan
Prefeito Municipal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
MONTE ALEGRE DO SUL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS CORRENTE
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE MOSTARDA - CNES - 2052342
OBRA- AVENIDA DEPUTADO NARCISO PIERONI, S/N, MOSTARDA, MONTE ALEGRE DO SUL-SP
CDHU E SINAPI - DESONERADO

1.0			MANUTENÇÃO DA ELÉTRICA				10.266,62
1.1	CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	25,00	42,82	1.070,50
1.2	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	17,00	27,91	474,47
1.3	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	66,00	16,05	1.059,30
1.4	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	47,84	956,80
1.5	CDHU	38.07.172	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	164,00	24,05	3.944,20
1.6	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	615,00	4,49	2.761,35
2.0			MANUTENÇÃO DO PISO EXTERNO				24.733,18
2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	15,00	224,78	3.371,76
2.2	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	15,00	63,14	947,10
2.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	15,00	232,51	3.487,65
2.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	5,00	14,50	72,42
2.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	15,00	495,76	7.436,40
2.6	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	15,00	119,07	1.786,05
2.7	CDHU	17.12.060	Piso em alta resistência moldado no local 12 mm	M2	55,00	107,33	5.903,15
2.8	CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	55,00	31,43	1.728,65
3.0			MANUTENÇÃO BANHEIROS				9.653,96
3.1	CDHU	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	7,00	368,00	2.576,00
3.2	CDHU	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	UN	7,00	119,89	839,23
3.3	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	7,00	41,80	292,60
3.4	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,00	7,75	31,00
3.5	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	6,00	832,09	4.992,54
3.6	CDHU	44.03.030	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	UN	9,00	102,51	922,59
4.0			MANUTENÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE				6.439,28
4.1	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	M	17,00	238,49	4.054,33
4.2	CDHU	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	UN	15,00	146,84	2202,6
4.3	CDHU	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	5,00	36,47	182,35
5.0			MANUTENÇÃO DA LIXEIRA				6.680,90
5.1	CDHU	25.02.070	Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	10,00	668,09	6.680,90
6.0			MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA				327,06
6.1	CDHU	48.20.040	Limpeza de caixa d'água de 1.001 até 10.000 litros	UN	2,00	163,53	327,06
7.0			MANUTENÇÃO DO PISO				1.899,00
7.1	CDHU	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	300,00	6,33	1.899,00
TOTAL							60.000,00

Monte Alegre do Sul, 13 de Maio de 2026

Ana Carolina Pozzebon
Diretora Dep. de Obras
CREA/SP Nº: 5069980326
ART nº: 2620261116578

DE ACORDO: _____
José Rafael Vezzan
Prefeito Municipal