



Município de Floreal

Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 15320-000 - Centro - FLOREAL - SP
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317

www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br - CNPJ 53.221.941/0001-11

ANEXO III

PROCESSO 016/2026

CONCORRÊNCIA

ELETRÔNICA 002/2026



Município de Floreal

Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 15320-000 - Centro - FLOREAL - SP
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317
www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br - CNPJ 53.221.941/0001-11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Execução e implantação das ações previstas no Plano de Desativação do antigo Aterro em Valas do Município de Floreal							
ENDEREÇO:	Localizado na Estrada Municipal FRL-353, Km 01							
PROPRIETÁRIO:	Município de Floreal/SP							
							BDI	23,00%
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
			ATERRO SANITÁRIO - DESATIVAÇÃO				23%	621.052,31
1			MOVIMENTAÇÃO DE ENTULHO FRAGMENTADO E SOLO					482.918,71
1.1	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	7.802,25	R\$ 17,13	R\$ 21,07	R\$ 164.392,63
1.2	S.01.000.080272	CDHU	Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW)	h	210,00	R\$ 491,48	R\$ 604,52	R\$ 126.949,28
1.3	07.12.020	CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em campo aberto.	m³	11.698,92	R\$ 12,15	R\$ 14,94	R\$ 174.834,51
1.4	01.20.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	R\$ 1.150,83	R\$ 1.415,52	R\$ 1.415,52
1.5	01.20.721	CDHU	Levnatamento planialtimétrico cadastral com área até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo 3.500m²)	m²	11.435,54	R\$ 0,88	R\$ 0,83	R\$ 9.491,50
1.6	01.21.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX	1,00	R\$ 1.342,33	R\$ 1.342,33	R\$ 1.342,33
1.7	01.21.110	CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30m)	m	40,00	R\$ 91,32	R\$ 112,32	R\$ 4.492,94
2			DISSIPADOR DE ENERGIA					R\$ 16.539,39
2.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2.	m³	394,56	R\$ 11,29	R\$ 13,89	R\$ 5.479,14
2.2	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	25,60	R\$ 61,32	R\$ 75,42	R\$ 1.930,84
2.3	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	2,56	R\$ 519,37	R\$ 638,83	R\$ 1.635,39
2.4	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	23,04	R\$ 264,44	R\$ 325,26	R\$ 7.494,02
3			FECHAMENTO DA ÁREA					R\$ 95.436,93
3.1	COTAÇÃO	MERCADO	Alambrado com tela de arame galvanizado com malha 8 x 8cm, fio #12 bwg, pilaretes em concreto armado com dimensões 10 x 10 cm, mureta/viga baldrame em concreto armado com dimensões 10 x 20 cm, instalado.	m	579,00	R\$ 129,00	R\$ 158,67	R\$ 91.869,93
3.2	COTAÇÃO	MERCADO	Portão de 5,00 metros	un	1,00	R\$ 2.900,00	R\$ 3.567,00	R\$ 3.567,00
4			LICENCIAMENTO AMBIENTAL - (DESATIVAÇÃO JUNTO A CETESB)					R\$ 26.157,28
4.1	COTAÇÃO	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	8,00	R\$ 2.658,26	R\$ 3.269,66	R\$ 26.157,28
BASE DE PREÇOS - CDHU 200 DE NOV/2025 E COTAÇÃO DE MERCADO							Total Geral	R\$ 621.052,31

Floreal, 03 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por
ADRIANA APARECIDA
SGORLON:18447758877
Dados: 2026.02.03 09:11:59 -03'00'

Adriana Aparecida Sgorlon
Engenheira Civil - CREA/SP nº 506.119.966-0

Assinado de forma digital por RAUL
SCALON:42750150884
Dados: 2026.02.03 09:12:31 -03'00'

Raul Scalon
Prefeito Municipal