ANEXO III

PROCESSO 061/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	***INFRAESTRUTURA URBANA – CALÇADAS ACESSÍVEIS, DRENAGEM SUPERFICIAL (GUIAS E SARJETAS) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO ZANOVELLO***
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE FLOREAL - SP

ART: 28027230230742498 – RETIFICADA: 28027230230788183 — **BDI=25,59%**

FONTE: CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO - Nº 203 - Agosto/2026

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	R$ UNT.	R$ C/BDI	R$ TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$6.562,98**
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	870,95	1093,83	6562,98
2		**GUIAS E SARJETAS**					**R$ 83.518,66**
2.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	10,00	221,72	278,46	2784,6
2.2	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local	m³	58,45	447,47	561,98	32847,73
2.3	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	58,45	652,34	819,27	47886,33
3		**CALÇADAS ACESSÍVEIS (CALÇADAS E RAMPAS) - 2644,78m2**					**R$ 222.451,17**
3.1	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	2579,78	3,80	4,77	12305,55
3.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	77,39	221,72	278,46	21550,02
3.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	77,39	819,65	1029,40	79665,27
3.4	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	75,95	1115,16	1400,53	106370,25
3.5	30.04.100	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m²	13,18	154,66	194,24	2560,08
4		**SARJETÃO**					**R$ 27.551,89**

4.1	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	33,85	17,16	21,55	729,47
4.2	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	11,28	7,76	9,75	109,98
4.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	177,89	10,18	12,79	2275,21
4.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	74,01	10,46	13,14	972,49
4.5	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	167,69	9,89	12,42	2082,71
4.6	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	18,05	943,23	1184,6	21382,03
5		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**R$1.015.259,46**
5.1	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	5677,78	26,95	33,85	192192,85
5.2	54.01.210	Base de brita graduada	m³	851,69	290,22	364,49	310432,49
5.3	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	5677,79	13,19	16,57	94080,98
5.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	5677,79	7,93	9,96	56550,79
5.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	170,33	1.692,25	2125,30	362002,35
TOTAL GERAL							**R$1.355.344,16**

Floreal,29 de setembro de 2026

RAUL SCALON:42750150884

Assinado de forma digital por RAUL SCALON:42750150884
Dados: 2026.09.29 10:58:29 -03'00'

Raul Scalon
Prefeito Municipal

ADRIANA APARECIDA SGORLON:18447758877

Assinado de forma digital por ADRIANA APARECIDA SGORLON:18447758877
Dados: 2026.09.29 10:58:46 -03'00'

Adriana Aparecida Sgorlon
Engenheiro Civil – CREA/SP: 506.119.966-0

Município de Floreal
Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 15320-000 - Centro - FLOREAL - SP
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317
www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br - CNPJ 53.221.941/0001-11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		***INFRAESTRUTURA URBANA: EXECUÇÃO DE MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF) NAS RUAS: DORA MARIA FONTANA MARTINS E LUIS FAVARONI, CENTRO - FLOREAL/SP***					
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE FLOREAL - SP					
					BDI=23,38%		
ITEM	**COD.**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT.**	**R$ UNT.**	**R$ C/BDI**	**R$ TOTAL**
		MICROREVESTIMENTO					
1		**EXECUÇÃO DE MICROREVESTIMENTO**	**Área da Execução=1.733,35m²**				
1.1	02.08.050 - CDHU/SP	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	4,50	203,61	407,45	R$ 1.833,53
1.2	23.06.04.01.99/DER-SP	MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF)	m²	1470,51	24,30	24,86	R$ 36.556,88
						TOTAL DO ÍTEM	**R$ 38.390,40**
TOTAL GERAL						**R$38.390,40**	

FONTE: BOLETIM REFERENCIAL CDHU/DES - Nº 203 -AGOSTO / 26 E DER/DES 30/04/2026

Floreal,21 de outubro de 2026

RAUL SCALON:42750150884
Assinado de forma digital por RAUL SCALON:42750150884
Dados: 2026.10.21 09:52:20 -03'00'

Raul Scalon
Prefeito Municipal

ADRIANA APARECIDA SGORLON:18447758877
Assinado de forma digital por ADRIANA APARECIDA SGORLON:18447758877
Dados: 2026.10.21 09:52:43 -03'00'

Adriana Aparecida Sgorlon
Engª. Civil - CREA/SP 506.119.966-0
ART nº