

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

1084022-33

Nº SICONV

931263/2022

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL

Apelido do Empreendimento

CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS

Localidade SINAPI

SAO PAULO

Data Base

12-23 (N DES.)

Descrição do Lote

MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA J.

Município / UF

OURINHOS / SP

BDI 1

22,47%

BDI 2

16,76%

BDI 3

0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA J. PASCHOALICK "MONSTRINHO"									402.205,47	
Meta	Meta	1.			CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS					-	402.205,47	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.765,85	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	320,41	BDI 1	392,41	1.765,85	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			EQUIPAMENTOS PERMANENTES					-	364.386,11	
Serviço	Serviço	1.2.1.	Cotação	c001	CLIMATIZADOR TETO COM DUTO E ENTRADA DE AR (VAZÃO 73.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 1,87 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 213 L; ; POTENCIA 2CV; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; HELICE DE 540 MM;RUIDO MAXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluso Suporte em ferro para fixação.	UNID.	10,00	22.239,84	BDI 2	25.967,24	259.672,40	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	Cotação	c002	CLIMATIZADOR PORTÁTIL (VAZÃO 26.000 M³/H; FLECHA DE AR 23 M; CONSUMO DE ENERGIA 0,47 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 75 L; ; 2 MOTORES DE 220W; 3,4 A; ALIMENTAÇÃO M/F 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO PLACA ELETRONICA; HELICE DE 4 PÁS; RUIDO MAXIMO DE 65 DB; GABINETE INJETADO PLASTICO PP; FABRICADO NO BRASIL.	UNID.	2,00	9.944,48	BDI 2	11.611,17	23.222,34	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	Cotação	c003	CLIMATIZADOR PAREDE (VAZÃO 70.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 2,57 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 140 L; ; POTENCIA 3CV; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; ;RUIDO MAXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluso Suporte em ferro para fixação.	UNID.	3,00	23.264,64	BDI 2	27.163,79	81.491,37	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	33.936,31	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	502,00	17,24	BDI 1	21,11	10.597,22	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	55,93	BDI 1	68,50	342,50	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	8.509,42	BDI 1	10.421,49	10.421,49	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.506,00	6,82	BDI 1	8,35	12.575,10	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	2.117,20	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,00	5,62	BDI 1	6,88	447,20	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125,00	10,91	BDI 1	13,36	1.670,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084022-33	Nº SICONV 931263/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA J.	MUNICÍPIO / UF OURINHOS /SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,76%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J. PASCHOALICK "MONSTRINHO"									402.205,47

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURINHOS /SP
Local

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024
Data

Edson Luiz Carnevalle

Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 15:00:13 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE
CREA/CAU 0605205565
ART/RRT: 28027230231546566



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1084022-33	931263/2022	PREFEITURA MUNICIPAL	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS	MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA J. PASCHOALICK "M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIV	402.205,47	% Período:	9,40%	90,60%									
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.765,85	% Período:	100,00%										
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.2.	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	364.386,11	% Período:	0,00%	100,00%									
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.3.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	33.936,31	% Período:	100,00%										
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.4.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.117,20	% Período:	100,00%										
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Total: R\$ 402.205,47														
Período:	%:			9,40%	90,60%									
	Repasse:			22.449,65	216.300,35									
	Contrapartida:			15.369,71	148.085,76									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			37.819,36	364.386,11									
Acumulado:	%:			9,40%	100,00%									
	Repasse:			22.449,65	238.750,00									
	Contrapartida:			15.369,71	163.455,47									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			37.819,36	402.205,47									

OURINHOS /SP

Local

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Data

Edson Luiz Carnevalle

Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 14:59:48 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE
CREA/CAU: 0605205565
ART/RRT: 28027230231546566