CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	GALPÃO DO AGRONEGOCIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	09-26 (N DES.)	ADEQUAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO GALPÃO	OURINHOS/SP	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO GALPÃO									**49.999,55**	
1.			**ADEQUAÇÃO DO GALPÃO**					**-**	**49.999,55**	
1.1.			**FECHAMENTOS**					**-**	**32.412,80**	
1.1.1.	SINAPI	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	37,98	178,32	BDI 1	218,39	8.294,45	RA
1.1.2.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	6,77	469,25	BDI 1	574,69	3.890,65	RA
1.1.3.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	6,77	576,09	BDI 1	705,54	4.776,51	RA
1.1.4.	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UN	1,00	1.106,21	BDI 1	1.354,78	1.354,78	RA
1.1.5.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	UN	2,00	295,26	BDI 1	361,60	723,20	RA
1.1.6.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	109,00	100,18	BDI 1	122,69	13.373,21	RA
1.2.			**CLIMATIZAÇÃO**					**-**	**15.365,33**	
1.2.1.	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	2,00	4.737,25	BDI 1	5.801,71	11.603,42	RA
1.2.2.	SINAPI	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	3.071,70	BDI 1	3.761,91	3.761,91	RA
1.3.			**LIMPEZA GERAL**					**-**	**2.221,42**	
1.3.1.	CDHU203	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	109,00	16,64	BDI 1	20,38	2.221,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURINHOS/SP
Local

terça-feira, 10 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLA CRISTINA COSTA LIMA
CREA/CAU: 50690073337
ART/RRT: 2802180260693841