OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2.3	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	M/MÊS	1,0000000	29,80	29,80
Insumo	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000000	29,80	29,80

2.4	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 41805	ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (INCLUSIVE LOCAÇÃO DE ANDAIME EMONTAGEM)	MÊS	1,0000000	856,75	856,75
Insumo	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	1,0000000	856,75	856,75

3.2.12	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 7725	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA EM PAREDES E TETOS, COM RASPAGEM, LIXAMENTO OU ESCOVAÇÃO	M²	1,0000000	11,72	11,72
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,44	11,72

3.2.13	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 2451	REMOÇÃO E LIMPEZA DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M²	1,0000000	13,71	13,71
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,44	9,37
Insumo	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,1400000	25,20	3,52
Insumo	13	ESTOPA	KG	0,0500000	16,42	0,82

3.2.14	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0310100	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/ OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M²	1,0000000	10,84	10,84
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	33,98	10,19
Insumo	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000000	1,31	0,65

3.4.7	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU120515	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	1,0000000	19,35	19,35
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	23,44	8,46
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2680000	32,36	8,67
Insumo	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,2500000	1,62	2,02
Insumo	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0030000	69,22	0,20

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

9.6	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	1,0000000	153,19	153,19
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3700000	23,44	78,99
Composição Auxiliar	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	2,0000000	2,51	5,02
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	32,36	22,65
Insumo	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,0000000	1,62	19,44
Insumo	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,0000000	1,40	2,80
Insumo	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	22,0000000	0,63	13,86
Insumo	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,2176000	47,97	10,43

9.10	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 101744	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM	M²	1,0000000	221,00	221,00
Insumo	10710	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	m²	1,0000000	221,00	221,00

9.14	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 8000	POLIMENTO DE PISO, COM DUAS DEMÃOS DE RESINA ACRILICA	M²	1,0000000	57,19	57,19
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	32,36	22,65
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,44	7,03
Composição Auxiliar	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2,0000000	3,59	7,18
Insumo	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,4240000	47,97	20,33

11.8	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	1,0000000	2,45	2,45
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	23,44	0,23
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	33,98	0,91
Insumo	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	8,20	1,31

15.25	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 1070214	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500 M	un	1,0000000	95,19	95,19
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	31,80	4,77
Insumo	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,0000000	90,42	90,42

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

15.26	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 1070213	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	un	1,0000000	109,83	109,83
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	32,36	19,41
Insumo	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000000	90,42	90,42

15.27	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 190058	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	M²	1,0000000	620,97	620,97
Composição Auxiliar	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7440000	29,37	21,85
Composição Auxiliar	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7440000	23,34	17,36
Insumo	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,0000000	458,66	458,66
Insumo	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	m²	1,0500000	4,98	5,22
Insumo	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	4,0000000	29,47	117,88

16.32	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	26,83	26,83
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0824000	35,16	2,89
Composição Auxiliar	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	11,34	11,34
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0824000	25,29	2,08
Insumo	2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	0,3330000	1,74	0,57
Insumo	21128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500000	9,48	9,95

16.33	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	30,70	30,70
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944000	25,29	4,91
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944000	35,16	6,83
Composição Auxiliar	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,0000000	4,22	8,44
Insumo	2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	0,3333000	1,74	0,57
Insumo	21128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500000	9,48	9,95

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

16.34	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	35,59	35,59
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1044000	35,16	3,67
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1044000	25,29	2,64
Composição Auxiliar	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	11,34	11,34
Insumo	3910	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	0,3333000	14,52	4,83
Insumo	21136	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500000	12,49	13,11

16.35	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	39,45	39,45
Composição Auxiliar	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,0000000	4,22	8,44
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2163000	25,29	5,47
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2163000	35,16	7,60
Insumo	21136	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500000	12,49	13,11
Insumo	3910	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	0,3333000	14,52	4,83

16.36	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	51,49	51,49
Composição Auxiliar	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	11,34	11,34
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350000	35,16	4,74
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350000	25,29	3,41
Insumo	3911	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	0,3333000	20,30	6,76
Insumo	21135	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	M	1,0500000	24,04	25,24

16.37	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 95751	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	55,36	55,36

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	25,29	6,24
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	35,16	8,68
Composição Auxiliar	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,0000000	4,22	8,44
Insumo	3911	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	0,3333000	20,30	6,76
Insumo	21135	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	M	1,0500000	24,04	25,24

16.38	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	48,99	48,99
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1701000	25,29	4,30
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1701000	35,16	5,98
Composição Auxiliar	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	11,34	11,34
Insumo	2644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	0,3333000	5,21	1,73
Insumo	21130	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	1,0500000	24,42	25,64

16.39	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	52,85	52,85
Composição Auxiliar	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,0000000	4,22	8,44
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2821000	25,29	7,13
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2821000	35,16	9,91
Insumo	21130	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	1,0500000	24,42	25,64
Insumo	2644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	0,3333000	5,21	1,73

17.4	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 7164-1	CONECTOR RJ45 FÊMEA, CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	41,73	41,73
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,29	2,52
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	35,16	3,51
Insumo	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,0000000	35,70	35,70

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

17.5	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 7164-2	CONECTOR RJ45 FÊMEA, CAT. 5E. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	22,86	22,86
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	35,16	3,51
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,29	2,52
Insumo	39600	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	1,0000000	16,83	16,83

17.10	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU37528	PONTO DE REDE, INCLUSO TOMADA, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1,0000000	258,67	258,67
Composição Auxiliar	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,0000000	57,34	57,34
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	35,16	87,90
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	23,44	58,60
Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0100000	20,07	0,20
Insumo	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,73	2,73
Insumo	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	10,0000000	5,19	51,90

20.31	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 21041	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	54,19	54,19
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	24,33	1,70
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	31,80	2,22
Insumo	40607	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM	UN	1,0000000	5,99	5,99
Insumo	21041	SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")	UN	1,0000000	44,24	44,24
Insumo	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0040000	12,24	0,04

20.32	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 21042	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	52,51	52,51
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	24,33	1,70
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	31,80	2,22
Insumo	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0040000	12,24	0,04
Insumo	21042	SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2")	UN	1,0000000	42,56	42,56
Insumo	40607	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM	UN	1,0000000	5,99	5,99

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

20.33	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 21043	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	63,71	63,71
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	31,80	2,22
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	24,33	1,70
Insumo	21043	SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")	UN	1,0000000	53,76	53,76
Insumo	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0040000	12,24	0,04
Insumo	40607	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM	UN	1,0000000	5,99	5,99

20.34	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 160612	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, MED. 13 X 26 CM, EM PVC, 2 MM , ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	1,0000000	53,09	53,09
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	32,36	9,70
Composição Auxiliar	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	24,76	7,42
Insumo	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	35,57	35,57
Insumo	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40

21.5	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	1,0000000	21,82	21,82
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	35,16	10,54
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,29	7,58
Insumo	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,0000000	3,70	3,70

21.6	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,0000000	29,24	29,24
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,29	10,11
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	35,16	14,06
Insumo	1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,0000000	5,07	5,07

23.1	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 8672	RETIRADA ERVAS DANINHAS ENTRE PARALELEPIPEDOS - REF SBC (022247)	M²	1,0000000	3,23	3,23

OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**98,85%(HORA) 57,72%(MÊS)**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026 DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	23,44	3,23

23.3	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 210116	LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA	M³	1,0000000	71,25	71,25
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0400000	23,44	71,25

23.4	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 090512	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS E TUBULAÇÕES PLUVIAIS, EXECUÇÃO MANUAL	M³	1,0000000	32,23	32,23
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3750000	23,44	32,23

23.5	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 014	JARDINAGEM EM ÁREAS VERDES	M²	1,0000000	2,50	2,50
Composição Auxiliar	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0533333	23,34	1,24
Composição Auxiliar	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0533330	23,68	1,26

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATA BATISTA LUCENA
Data: 02/09/2026 15:52:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br