TABELA DE REVESTIMENTO - PRÉDIO PRINCIPAL

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²	M³
CALÇADA				
2C.10.10.06.20.00.00	CALÇADA	0,00	332,77 m²	33,28 m³
2C.10.10.06.32.00.00	PAVER PERMEÁVEL	0,00	2894,95 m²	173,70 m³
FORRO				
2C.10.14.10.14.00.00	EMASSAMENTO	0,00	1748,54 m²	17,49 m³
2C.10.14.02.14.00.00	FORRO DRYWALL	0,00	1748,54 m²	26,23 m³
2C.10.14.02.14.00.00	FORRO DE GESSO - MODULAR	0,00	241,93 m²	4,84 m³
2C.10.14.10.18.00.00	PINTURA	0,00	1748,54 m²	17,49 m³
LAJE				
2C.10.10.18.02.00.00	CONTRAPISO	0,00	540,76 m²	26,74 m³
2C.10.10.18.06.00.00	EMULSÃO ASFÁLTICA	0,00	540,76 m²	15,73 m³
2C.04.10.10.06.00.00	MANTA ASFÁLTICA	0,00	540,76 m²	0,54 m³
2C.10.10.06.20.00.00	PISO CIMENTADO	0,00	540,76 m²	33,62 m³
PAREDE				
	PLACA CIMENTÍCIA	22,98	184,03 m²	2,76 m³
2C.04.06.18.18.02.00	BLOCO CERÂMICO	1680,23	4873,37 m²	438,60 m³
2C.10.06.50.00.00.00	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	249,67	624,57 m²	6,25 m³
2C.10.10.06.46.00.00	RODAPÉ	1494,63	0,00 m²	1,49 m³
PISO				
2C.10.10.02.06.06.00	PISO CERÂMICO ENTRE 5 M² E 10 M²	0,00	87,69 m²	0,88 m³
2C.10.10.02.06.10.00	PISO CERÂMICO MAIOR QUE 10 M²	0,00	1743,66 m²	17,44 m³
2C.10.10.02.06.02.00	PISO CERÂMICO MENOR QUE 5 M²	0,00	119,50 m²	1,20 m³

TABELA DE REVESTIMENTO - PRÉDIO PRINCIPAL

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
2C.10.06.34.00.00.00	CHAPISCO	9.746,74 M²
2C.10.06.38.00.00.00	EMBOÇO	9.746,74 M²
2C.10.02.02.00.00.00	REBOCO	9.122,17 M²
2C.10.06.58.00.00.00	SELADOR	8.497,60 M²
2C.10.06.42.00.00.00	MASSA ACRÍLICA	8.841,60 M²
2C.10.18.02.02.02.00	PINTURA	8.841,60 M²

TABELA DE CHAPIM

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	CHAPIM	363,06

TABELA DE RUFO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	RUFO	118,93

TABELA DE TELHADO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	TELHADO ESTACIONAMENTO	1.117,91 m²
	TELHADO PREDIO PGE	967,68 m²

TABELA DE CALHA

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	CALHA PREDIO PGE	216,91

TABELA DE RODAFORRO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	PREDIO PGE	2109,33
	SALA DE INVERSORES	12,20
	SALA QGBT	9,20

TABELA DE PISO TÁTIL

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	QUANT.	M²
	PISO TÁTIL ALERTA	50	3,15 m²
	PISO TÁTIL DIRECIONAL	131	8,25 m²
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA	83	

TABELA DE ATERRO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M³
	PRÉDIO PRINCIPAL	379,43 M³
	GUARITA 01	5,01 M³
	GUARITA 02	4,95 M³
	SUBESTAÇÃO	9,38 M³
	SALA DE INVERSOR	2,16 M³
	SALA QGBT	1,56 M³

TABELA DE LETREIRO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	LETREIRO CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA P.U	1,50 M²

TABELA DE PAINEL EM ACM

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	PAINEL EM ACM KINAR 4mm - ESTRUTURADO (FACHADA)	2.131,08 M²

TABELA DE REVESTIMENTO - GUARITA

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
	CERÂMICA 60x60 cm MENOR 5m²	0,00	6,60 m²
LAJE			
	CONTRAPISO	0,00	43,32 m²
	EMULSÃO ASFÁLTICA	0,00	43,32 m²
	MANTA ASFÁLTICA	0,00	43,32 m²
	PISO CIMENTADO	0,00	43,32 m²
PISO			
2C.10.10.02.06.02.00	PISO CERÂMICO MENOR QUE 5 M²	0,00	6,60 m²

TABELA DE REVESTIMENTO - GUARITAS

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
2C.10.06.34.00.00.00	BLOCO CERÂMICO 9cm	39,95 M	73,38 M²
2C.10.06.34.00.00.00	CHAPISCO	64,56 M	146,76 M²
2C.10.06.38.00.00.00	EMBOÇO	64,56 M	146,76 M²
2C.10.02.02.00.00.00	REVESTIMENTO DE PAREDE	9,36 M	23,28 M²
2C.10.02.02.00.00.00	REBOCO	55,20 M	123,48 M²
2C.10.06.58.00.00.00	MASSA ACRÍLICA	55,20 M	123,48 M²
2C.10.06.42.00.00.00	SELADOR	55,20 M	123,48 M²
2C.10.18.02.02.02.00	PINTURA	55,20 M	123,48 M²
2C.10.18.02.02.02.00	RODAPÉ	7,92 M	

TABELA DE REVESTIMENTO - MURO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
2C.04.06.18.18.02.00	BLOCO CERÂMICO 9cm	501,94 M	860,85 M²
2C.10.06.34.00.00.00	CHAPISCO	1.003,86 M	1.723,95 M²
	MASSA ÚNICA	1.003,86 M	1.723,95 M²
2C.10.06.58.00.00.00	MASSA ACRÍLICA	1.003,86 M	1.723,95 M²
2C.10.06.42.00.00.00	SELADOR	1.003,86 M	1.723,95 M²
2C.10.18.02.02.02.00	PINTURA	1.003,86 M	1.723,95 M²

TABELA DE GRADE (MURO)

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
	GRADE	144,29 M	230,86 M²

TABELA DE RODABANCA

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	RODABANCA	53,10

TABELA DE BANCADA

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	BANCADA	19,86 M²

TABELA DE PLACA DE ESTACIONAMENTO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	UND.
	PLACA ESTACIONAMENTO	4

TABELA DE TINTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ESTACIONAMENTO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	TINTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ESTACIONAMENTO	43,86 M²

TABELA DE GUARDA CORPO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	GUARDA CORPO	59,12

TABELA DE PINTURA GUARDA CORPO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	PINTURA GUARDA CORPO	140,22 M²

TABELA DE REVESTIMENTO DE ESCADA

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	REVESTIMENTO DE ESCADA	69,42 M²

TABELA DE RODAPÉ ESCADA

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M
	RODAPÉ ESCADA	33,80 M

TABELA DE REVESTIMENTO DE TETO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	CHAPISCO DE LAJE	339,63 M²
	EMASSAMENTO DE LAJE	339,63 M²
	MASSA ÚNICA	339,63 M²
	PINTURA PARA LAJE	339,63 M²
	SELADOR PARA LAJE	339,63 M²

TABELA DE PELE DE VIDRO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M²
	PELE DE VIDRO	168,60 M²

QUANTITATIVO DE JANELAS'

COD.	QUANT.	LARGURA	ALTURA	A. PEITORIL	DESCRIÇÃO	SETOR	VERGA	CONTRAVERGA	PEITORIL
J03	1	1,00	1,00	2,45	JANELA DE CANTO DE VIDRO	GUARITA 01	1,60	1,60	1,04
J03	1	1,00	1,00	2,45	JANELA DE CANTO DE VIDRO	GUARITA 02	1,60	1,60	1,04
J01	22	0,60	0,40	1,70	BASCULANTE	PGE	26,40	26,40	14,08
J02	1	1,00	1,10	1,00	JANELA DE VIDRO FIXO	PGE	1,60	1,60	1,04
J12	2	1,00	1,10	1,00	JANELA DE VIDRO 02 FOLHAS	PGE	3,20	3,20	2,08
J04	5	1,20	0,40	1,70	BASCULANTE	PGE	9,00	9,00	6,20
J06	59	1,50	1,10	1,00	JANELA DE VIDRO 02 FOLHAS	PGE	123,90	123,90	90,86
J07	5	1,50	0,60	1,80	JANELA VENEZIANA	PGE	10,50	10,50	7,70
J08	23	2,00	1,00	1,10	JANELA DE VIDRO 04 FOLHAS	PGE	59,80	59,80	46,92
J09	2	4,20	1,00	1,10	JANELA DE VIDRO 04 FOLHAS	PGE	9,60	9,60	8,48
J10	2	7,50	1,00	1,10	JANELA DE VIDRO 04 FOLHAS	PGE	16,20	16,20	15,08
J05	2	1,20	0,60	1,50	JANELA VENEZIANA	SALA QGBT	3,60	3,60	2,48
J05	3	1,20	0,60	1,50	JANELA VENEZIANA	SUBESTAÇÃO	5,40	5,40	3,72
J11	1	2,00	0,60	1,50	JANELA VENEZIANA	SUBESTAÇÃO	2,60	2,60	2,04
Total geral: 129							275,00	275,00	202,76

QUANTITATIVO DE PORTAS'

COD.	QUANT.	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	LOCAL	VERGA	SOLEIRA
P01	2	0,60	2,10	PORTA DE MADEIRA	GUARITA 01	2,40	1,28
P01	2	0,60	2,10	PORTA DE MADEIRA	GUARITA 02	2,40	1,28
P02	4	0,70	2,10	PORTA CAMARÃO	PGE	5,20	2,96
P03	70	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA	PGE	98,00	58,80
P04	45	0,80	2,10	PORTA DE CORRER DE MADEIRA	PGE	63,00	37,80
P05	1	0,80	2,10	PORTA METÁLICA	PGE	1,40	0,84
P06	1	0,80	1,50	PORTA METÁLICA	PGE	1,40	0,84
P08	3	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA COM BARRA E BATENTE - PCD	PGE	4,50	2,82
P09	2	1,00	2,10	PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS	PGE	3,20	2,08
P10	6	1,20	2,10	PORTA DE MADEIRA 02 FOLHAS	PGE	10,80	7,44
P11	1	1,50	2,10	PORTA CORTA-FOGO	PGE	2,10	1,54
P12	1	2,00	2,10	PORTA DE VIDRO 04 FOLHAS	PGE	2,60	2,04
P14	1	2,20	2,10	PORTA CORTA-FOGO	PGE	2,80	2,24
P16	3	5,00	2,20	PORTÃO METÁLICO	PGE	16,80	15,12
P15	1	4,20	2,10	PORTA VENEZIANA 02 FOLHAS	SALA DE INVERSOR	4,80	4,24
P07	1	0,80	2,10	PORTA VENEZIANA	SALA QGBT	1,40	0,84
P13	1	2,00	2,10	PORTA METÁLICA 02 FOLHAS	SUBESTAÇÃO	2,60	2,04
Total geral: 145						225,40	144,20

TABELA DE REVESTIMENTO - SALA DE INVERSOR

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²	M³
LAJE				
	CONTRAPISO	0,00	9,12 m²	0,46 m³
	EMULSÃO ASFÁLTICA	0,00	9,12 m²	0,01 m³
	MANTA ASFÁLTICA	0,00	9,12 m²	0,01 m³
	PISO CIMENTADO	0,00	9,12 m²	0,36 m³
PISO				
	PISO CIMENTADO RÚSTICO	0,00	7,57 m²	0,30 m³
REVESTIMENTO DE TETO				
	CHAPISCO	0,00	7,57 m²	0,04 m³
	EMASSAMENTO	0,00	7,57 m²	0,01 m³
	MASSA ÚNICA	0,00	7,57 m²	0,14 m³
	PINTURA	0,00	7,57 m²	0,01 m³
	SELADOR	0,00	7,57 m²	0,01 m³

TABELA DE REVESTIMENTO - SALA DE INVERSOR

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
2C.10.06.34.00.00.00	BLOCO CERÂMICO 9cm	12,80 M	27,02 M²
2C.10.06.34.00.00.00	CHAPISCO	25,60 M	61,46 M²
2C.10.06.38.00.00.00	EMBOÇO	25,60 M	61,46 M²
2C.10.02.02.00.00.00	REBOCO	25,60 M	61,46 M²
2C.10.06.58.00.00.00	MASSA ACRÍLICA	25,60 M	61,46 M²
2C.10.06.42.00.00.00	SELADOR	25,60 M	61,46 M²
2C.10.18.02.02.02.00	PINTURA	25,60 M	61,46 M²

TABELA DE REVESTIMENTO - SALA QGBT

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²	M³
LAJE				
	CONTRAPISO	0,00	6,67 m²	0,33 m³
	EMULSÃO ASFÁLTICA	0,00	6,67 m²	0,01 m³
	MANTA ASFÁLTICA	0,00	6,67 m²	0,01 m³
	PISO CIMENTADO	0,00	6,67 m²	0,27 m³
PISO				
	PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO	0,00	5,48 m²	0,22 m³
REVESTIMENTO DE TETO				
	CHAPISCO	0,00	5,48 m²	0,03 m³
	EMASSAMENTO	0,00	5,48 m²	0,01 m³
	MASSA ÚNICA	0,00	5,48 m²	0,10 m³
	PINTURA	0,00	5,48 m²	0,01 m³
	SELADOR	0,00	5,48 m²	0,01 m³

TABELA DE REVESTIMENTO - SALA QGBT

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
2C.10.06.34.00.00.00	BLOCO CERÂMICO 9cm	9,80 M	21,12 M²
2C.10.06.34.00.00.00	CHAPISCO	19,60 M	53,41 M²
2C.10.06.38.00.00.00	EMBOÇO	19,60 M	53,41 M²
2C.10.02.02.00.00.00	REBOCO	19,60 M	53,41 M²
2C.10.06.58.00.00.00	MASSA ACRÍLICA	19,60 M	53,41 M²
2C.10.06.42.00.00.00	SELADOR	19,60 M	53,41 M²
2C.10.18.02.02.02.00	PINTURA	19,60 M	53,41 M²

TABELA DE PEÇAS HIDROSSANITÁRIA

DESCRIÇÃO	QUANT.
BACIA SANITÁRIA	32
BACIA SANITÁRIA P/ PCD	5
BARRA DE APOIO 40cm	10
BARRA DE APOIO 70cm	3
BARRA DE APOIO 80cm	6
BEBEDOURO	8
CUBA DE AÇO INOX	4
CUBA REDONDA DE EMBUTIR	32
DISPENSE DE PAPEL HIGIÊNICO	3
LAVATÓRIO	5
TANQUE	1
TORNEIRA DE COZINHA	4
TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM ALAVANCA	37
TORNEIRA DE PAREDE (TANQUE)	1
ALARME DE EMERGÊNCIA	3

TABELA DE REVESTIMENTO - SUBESTAÇÃO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²	M³
LAJE				
	CONTRAPISO	0,00	37,12 m²	1,86 m³
	EMULSÃO ASFÁLTICA	0,00	37,12 m²	0,04 m³
	MANTA ASFÁLTICA	0,00	37,12 m²	0,04 m³
	PISO CIMENTADO	0,00	37,12 m²	1,48 m³
PISO				
2C.10.10.02.06.10.00	PISO CERÂMICO MAIOR QUE 10 M²	0,00	31,95 m²	1,28 m³
REVESTIMENTO DE TETO				
	CHAPISCO	0,00	31,27 m²	0,16 m³
	EMASSAMENTO	0,00	31,27 m²	0,03 m³
	MASSA ÚNICA	0,00	31,27 m²	0,56 m³
	PINTURA ACRÍLICA	0,00	31,27 m²	0,03 m³
	SELADOR	0,00	31,27 m²	0,03 m³

TABELA DE REVESTIMENTO - SUBESTAÇÃO

CODIGOS BIM	DESCRIÇÃO	M	M²
2C.10.06.34.00.00.00	BLOCO CERÂMICO 9cm	6,00 M	18,00 M²
2C.10.06.34.00.00.00	BLOCO CERÂMICO 19cm	23,40 M	85,21 M²
2C.10.06.34.00.00.00	CHAPISCO	59,00 M	219,29 M²
2C.10.06.38.00.00.00	EMBOÇO	59,00 M	219,29 M²
2C.10.02.02.00.00.00	REBOCO	59,00 M	219,29 M²
2C.10.06.58.00.00.00	MASSA ACRÍLICA	59,00 M	219,29 M²
2C.10.06.42.00.00.00	SELADOR	59,00 M	219,29 M²
2C.10.18.02.02.02.00	PINTURA	59,00 M	219,29 M²

CONTROLE DE REVISÃO DO PROJETO

VERSÃO	REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
Rev. 06				
Rev. 05				
Rev. 04				
Rev. 03				
Rev. 02				
Rev. 01				
Rev. 00				

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

ASSINATURAS

AUTORIZADO E APROVADO

AUTOR DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
RITHELLY LOBATO LIMA
Data: 25/11/2025 17:56:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQª RITHELLY LOBATO LIMA - CAU: A278773-3

RESP. TÉCNICO:

ASSINATURA

ARQUITETURA

TÍTULO DO PROJETO:
ARQUITETÔNICO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RORAIMA - PGERR
ENDEREÇO DO IMÓVEL:
AV. BENJAMIN CONSTANT, LOTE: 177 - DESD., BAIRRO: SÃO PEDRO, BOA VISTA - RORAIMA, CEP: 69306-695

ETAPA:
01

RIBEIRO LOPES
CONSULTORIA E SERVIÇOS
RL - RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS
Rua: Gavião, nº 289, Joquei Clube
CEP: 69.313-028 - Boa Vista/RR

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINF)
AV. Getúlio Vargas, Nº 3941, Canarinho.
CEP: 69.306-700 - Boa Vista/RR

ASSUNTO:
TABELAS

AUTOR DO PROJETO:
ARQª RITHELLY LOBATO LIMA

DATA: SETEMBRO / 2025
ESCALA: INDICADA

FOLHA: 18 / 23

NOME DO ARQUIVO:
PRJ-ARQ-SEINF-PGERR

ÁREA CONSTRUÍDA: 2.387,93 m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 5.488,41 m²