

Termo de Referência-DEOPA-00050-2024

1. Objeto

1.1. Contratação de empresa especializada para locação de 02 (dois) Container para atender posto de trabalho na represa usina santa Barbara e usina bom retiro para recalque e transposição de água bruta.

2. Justificativa

2.1. Tendo em vista a necessidade de um posto para trabalho a ser localizado na represa usina santa bárbara e usina bom retiro, s/n, Zona Rural do Município, para atender a demanda de atividades que serão realizadas no local. Justificamos, pois será realizado captação e transposição emergencial de água bruta.

3. Especificações Técnicas dos Serviços

Unidade	Descrição	Qtde	Descrição do Serviços	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Container	2	O equipamento deverá ter as dimensões mínimas e aproximadas de 4,00 m comprimento x 2,40 m largura x altura interna de 2,40m, adequado às normas NR18 e NR10. Locação de período de 30 dias		

4. Das Especificações Técnicas Mínimas

4.1.1. O equipamento deverá ter as dimensões mínimas e aproximadas de 4,00 m comprimento x 2,40 m largura x altura interna de 2,40m, adequado às normas NR18 e NR10..

4.1.2. Confeccionado por partes estruturais metálicas soldadas, (chassi, coluna e teto), com fechamento das paredes e do teto em chapas metálicas. O teto deverá conter revestimentos termo-isolantes, constituído nos materiais; O PUR (poliuretano injetado), EPS (poliestireno expandido), PIR (poliisocianurato), LDR (lã de rocha), ou material de mesmo desempenho, com mínimo de 30 mm de espessura.

4.1.3. A vedação nas junções dos equipamentos deverá ser garantida por polietileno ou similar.

4.1.4. Todo equipamento deverá ter pintura interna e externa, com tinta primer.

4.2. Cobertura

4.2.1. Cobertura em telhas galvanizadas trapezoidal termo-isolante, estruturado em metalon.

4.3. Piso

4.3.1. Piso deverá ser em compensado naval com no mínimo 15 mm, plastificado, pintado em primer, manta vinílica ou sistema equivalente, estruturado sobre longarinas de aço.

4.4. Esquadrias

4.4.1. Uma porta social principal em aço ou mesmo material do container, fechada, com abertura para fora, na cor branca, com fechadura, nas dimensões: 0,80 x 2,10m.

4.4.2. Três janelas de correr com dimensões de 1,5 m x 1,0 m, com vidros translúcidos e espessura de 04 mm, na cor branco neve.

4.5. Instalações elétricas

4.5.1. Instalação elétrica deverá ser executada, com eletrodutos e caixas de Pvc.

4.5.2. Cabos necessários para as instalações.

4.5.3. Uma caixa de disjuntor.

4.5.4. Dois disjuntores

4.5.5. Dois interruptores

4.5.6. Dois pontos de iluminação no teto com luminárias de led, com instalação embutida no forro.

4.5.7. Quatro pontos de tomadas médios.

5. Localização e Prazo

5.1. O container deverá ser entregue nas localidades da represa da usina santa bárbara e usina bom retiro, s/n, Zona Rural do Município de Santa Barbara D'Oeste.

5.2. A entrega do equipamento deverá ser em até 5 dias da emissão da Autorização de Fornecimento.

5.3. O equipamento deverá ser devidamente entregue e instalado pela contratada em local definido pela contratante.

5.4. O objeto será recebido provisoriamente pelo (a) responsável designado para o acompanhamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.

5.5. O objeto poderá ser rejeitado no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo máximo de até 10 (dez) dias, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

6. Das Obrigações da Contratada

6.1. Efetuar a entrega e instalação do equipamento tipo container em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste instrumento, no Termo de Referência.

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

7. Local de Entrega e Retirada

7.1. Os container deverão ser entregue e retirados nos locais abaixo:

7.1.1. Usina bom retiro, s/n, Zona Rural do Município.

7.1.2. Usina santa bárbara s/n, Zona Rural do Município.

8- Da Vigência do Contrato

8.1. O presente contrato terá vigência de 60 dias, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

10-Responsável pela Fiscalização e Gerenciamento do Contrato

10.1. Em atendimento a Lei Federal n. 14.133/21 de Licitações e Contratos Administrativos, a gestão do contrato a ser celebrado entre o DAE de Santa Bárbara D'Oeste e a licitante vencedora do certame licitatório será executada, no que tange a contratante, pelo Cláudioaldo Viana dos Santos, Chefe de Departamento de Operação de Água.

CLAUDIOALDO
VIANA DOS SANTOS
26281176812

CLAUDIOALDO VIANA DOS SANTOS

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ÁGUA

Assinado digitalmente por CLAUDIOALDO VIANA DOS SANTOS:
26281176812
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109,
CN=CLAUDIOALDO VIANA DOS SANTOS:26281176812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-21 15:12:09
Foxit Reader Versão: 9.7.1