MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 220 – Centro
Fone: (18) 3263-9422 – Fone/Fax: (18) 3263-9426
CEP 19360-000 – SANTO ANASTÁCIO – Estado de São Paulo
CNPJ 54.279.666/0001-50 – I.E.: Isento
e-mail: pmsantoanastacio@gmail.com / gabinetesantoanastacio@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		**VALOR TOTAL**	R$ 1.371.477,36		
LOCAL: SANTO ANASTÁCIO - SP					
ENDEREÇO: PARTE DA RUA JOSÉ LUTTI E PARTE DA RUA DISMO RAVAZZI					
BDI: 23,38%	**REFERÊNCIA :** CDHU - 198 COM DESONERAÇÃO e SICRO NOVO - JUL/2025				

REF.	TABELA DE CUSTOS	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNID. SEM BDI	VALOR UNID. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
02.08.020	CDHU	1.0.1	Placa de Identificação da Obra	6,00	M²	R$ 936,83	R$ 1.155,86	R$ 6.935,17
								R$ 6.935,17
		2	**DRENAGEM**					
		2.1	**Movimentação de terra**					
07.02.060	CDHU	2.1.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4m	931,60	M³	21,08	R$ 26,01	R$ 24.229,52
07.11.040	CDHU	2.1.2	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 96% PN	652,12	M³	21,57	R$ 26,61	R$ 17.354,91
54.01.010	CDHU	2.1.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle de proctor normal	465,80	M²	3,62	R$ 4,47	R$ 2.080,43
08.01.060	CDHU	2.1.4	Escoramento de solo pontaletado	1.927,20	M²	22,35	R$ 27,58	R$ 53.143,37
								R$ 96.808,23
		2.2	**Redes de águas pluviais**					
46.12.080	CDHU	2.2.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	318,63	M	R$ 305,29	R$ 376,67	R$ 120.017,34
46.12.100	CDHU	2.2.2	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	139,00	M	R$ 464,33	R$ 572,89	R$ 79.631,76
11.18.040	CDHU	2.2.3	Lastro de pedra britada	23,29	M³	R$ 211,54	R$ 261,00	R$ 6.078,64
								R$ 205.727,75
		2.3	**Dispositivos de drenagem**					
49.12.030	CDHU	2.3.1	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	12,00	UN	R$ 5.756,14	R$ 7.101,93	R$ 85.223,11
49.06.020	CDHU	2.3.2	Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão	6,48	M2	R$ 1.241,56	R$ 1.531,84	R$ 9.926,30
49.12.110	CDHU	2.3.3	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	6,00	UN	R$ 6.685,91	R$ 8.249,08	R$ 49.494,45
49.12.120	CDHU	2.3.4	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria	13,30	M	R$ 722,77	R$ 891,75	R$ 11.860,32
49.06.460	CDHU	2.3.5	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600mm, classe B	6,00	UN	R$ 497,06	R$ 613,27	R$ 3.679,64
								R$ 160.183,82
		2.4	**Dissipador de energia**					
2003211	SICRO NOVO (DNIT)	2.4.1	Dissipador de energia - DED 06 B - areia e brita comerciais	2,00	UN	R$ 3.751,76	R$ 4.628,92	R$ 9.257,84
								R$ 9.257,84

MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 220 – Centro
Fone: (18) 3263-9422 – Fone/Fax: (18) 3263-9426
CEP 19360-000 – SANTO ANASTÁCIO – Estado de São Paulo
CNPJ 54.279.666/0001-50 – I.E.: Isento
e-mail: pmsantoanastacio@gmail.com / gabinetesantoanastacio@hotmail.com

3			**PAVIMENTAÇÃO**					
		3.1	**Terraplanagem**					
07.01.020	CDHU	3.1.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (CORTE)	1106,80	M³	R$ 16,76	R$ 20,68	R$ 22.886,95
05.10.022	CDHU	3.1.2	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	1438,84	M³	R$ 14,64	R$ 18,06	R$ 25.989,53
07.12.030	CDHU	3.1.3	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto (ATERRO)	1647,67	M³	R$ 12,40	R$ 15,30	R$ 25.207,90
								R$ 74.084,38
		3.2	**Camada de base**					
54.01.030	CDHU	3.2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	3.948,00	M²	R$ 30,49	R$ 37,62	R$ 148.518,08
54.01.210	CDHU	3.2.2	Base de Brita Graduada	592,20	M³	R$ 270,99	R$ 334,35	R$ 198.000,57
								R$ 346.518,65
		3.3	**Revestimento**					
54.03.240	CDHU	3.3.1	Imprimação betuminosa impermeabilizante	3.948,00	M²	R$ 13,68	R$ 16,88	R$ 66.635,86
54.03.230	CDHU	3.3.2	Imprimação betuminosa ligante	3.948,00	M²	R$ 6,66	R$ 8,22	R$ 32.441,14
54.03.210	CDHU	3.3.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	157,92	M³	R$ 1.581,50	R$ 1.951,25	R$ 308.142,14
								R$ 407.219,14
4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
		4.1	**Guias e sarjetas**					
54.06.151	CDHU	4.1.1	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto (guia e sarjeta)	51,54	M³	R$ 410,97	R$ 507,05	R$ 26.131,07
11.01.630	CDHU	4.1.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	51,54	M³	R$ 607,25	R$ 749,23	R$ 38.611,31
								R$ 64.742,38

VALOR TOTAL	**SEM BDI**	**COM BDI**	**R$ 1.371.477,36**

Santo Anastácio - 23 de Outubro de 2025

LAURA GINES DE OLIVEIRA OHYE:42233520831

Assinado de forma digital por LAURA GINES DE OLIVEIRA OHYE:42233520831
Dados: 2025.10.23 09:50:11 -03'00'

Luiz Infante
Prefeito Municipal de Santo Anastácio

Laura Gines de Oliveira Ohye
Secretária Municipal de Obras
Engenheira Civil - CREA 5060356990