



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091432-10	Nº TransfereGOV 953024/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF PIQUEROBI/SP	BDI 1 19,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PIQUEROBI - SP										548.525,90
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	548.525,90	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.706,08	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	474,01	BDI 1	567,44	3.677,01	RA
1.1.2.	Composição	02	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MÊS	2,00	847,50	BDI 1	1.014,54	2.029,07	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	9.563,79	
1.2.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	3.994,58	BDI 1	4.781,91	9.563,79	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.541,28	
1.3.1.	Composição	04	MOBILIZAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNI	1,00	1.896,78	BDI 1	2.270,64	2.270,64	RA
1.3.2.	Composição	05	DESMOBILIZAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNI	1,00	1.896,78	BDI 1	2.270,64	2.270,64	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ					-	497.811,98	
1.4.1.	Composição	Comp - 105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.225,63	2,25	BDI 1	2,69	22.126,94	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	246,76	1.473,95	BDI 1	1.764,47	435.400,62	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.253,14	2,62	BDI 1	3,14	29.054,86	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.129,72	1,03	BDI 1	1,23	11.229,56	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	30.902,77	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	28,75	7,77	BDI 1	9,30	267,38	RA
1.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	19,20	60,75	BDI 1	72,72	1.396,23	RA
1.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	232,20	40,03	BDI 1	47,92	11.127,01	RA
1.5.4.	Composição	08	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UNI	6,00	691,86	BDI 1	828,23	4.969,38	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091432-10	Nº TransfereGOV 953024/2023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF PIQUEROBI/SP	BDI 1 19,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIQUEROBI - SP										
1.5.5.	Composição	06	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	15,00	651,93	BDI 1	780,43	11.706,45	RA
1.5.6.	Composição	09	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "A-18 LOMBADA", TIPO RETANGULAR 45 X 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00	599,92	BDI 1	718,16	1.436,32	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2025 - NÃO DESONERADO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIQUEROBI/SP
Local
sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: 5069400367
ART/RRT: 2620252145585