

Nº OPERAÇÃO EM. PARL. Nº 1206.9/2025	Nº TransfereGOV 20250000501322	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA -GO	BDI 1 25,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA									342.938,79	
1.			CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA					-	342.938,79	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.883,68	
1.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	7,50	395,34	BDI 1	494,45	3.708,38	RA
1.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	156,29	6,01	BDI 1	7,52	1.175,30	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	12.587,41	
1.2.0.1.	GOINFRA CIVIL	20600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m2	62,16	80,08	BDI 1	100,16	6.225,95	RA
1.2.0.2.	GOINFRA CIVIL	20210	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	12,00	292,87	BDI 1	366,29	4.395,48	RA
1.2.0.3.	GOINFRA CIVIL	21610	FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA	m2	156,29	2,56	BDI 1	3,20	500,13	RA
1.2.0.4.	GOINFRA CIVIL	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	10,94	107,13	BDI 1	133,99	1.465,85	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	50.740,19	
1.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	52003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	52,00	12,44	BDI 1	15,56	809,12	RA
1.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,00	12,69	BDI 1	15,87	507,84	RA
1.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	95,00	11,87	BDI 1	14,85	1.410,75	RA
1.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	50304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK	m	36,00	92,70	BDI 1	115,94	4.173,84	RA
1.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,64	560,24	BDI 1	700,69	1.149,13	RA
1.3.0.6.	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,64	57,99	BDI 1	72,53	118,95	RA
1.3.0.7.	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	1,73	51,85	BDI 1	64,85	112,19	RA
1.3.0.8.	GOINFRA CIVIL	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	2,88	34,02	BDI 1	42,55	122,54	RA
1.3.0.9.	Composição	04	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 30 MPA, C/ USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	156,29	125,73	BDI 1	157,25	24.576,60	RA
1.3.0.10.	GOINFRA CIVIL	120212	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL	m2	156,29	90,85	BDI 1	113,63	17.759,23	RA
1.4.			ESTRUTURA DE CONCRETO					-	12.137,67	
1.4.1.			PILARES					-	3.972,66	
1.4.1.1.	GOINFRA CIVIL	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	30,71	12,69	BDI 1	15,87	487,37	RA
1.4.1.2.	GOINFRA CIVIL	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	82,00	11,87	BDI 1	14,85	1.217,70	RA
1.4.1.3.	GOINFRA CIVIL	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	29,92	32,51	BDI 1	40,66	1.216,55	RA
1.4.1.4.	GOINFRA CIVIL	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,50	560,24	BDI 1	700,69	1.051,04	RA
1.4.2.			VIGAS					-	8.165,01	
1.4.2.1.	GOINFRA CIVIL	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	66,53	12,69	BDI 1	15,87	1.055,83	RA

Nº OPERAÇÃO EM. PARL. Nº 1206.9/2025	Nº TransfereGOV 20250000501322	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA -GO	BDI 1 25,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA										
									342.938,79	
1.4.2.2.	GOINFRA CIVIL	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	178,00	11,87	BDI 1	14,85	2.643,30	RA
1.4.2.3.	GOINFRA CIVIL	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	54,00	32,51	BDI 1	40,66	2.195,64	RA
1.4.2.4.	GOINFRA CIVIL	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,24	560,24	BDI 1	700,69	2.270,24	RA
1.5.			COBERTURA					-	38.984,70	
1.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	822,24	17,76	BDI 1	22,21	18.261,95	RA
1.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	261610	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMA0	m2	323,70	8,80	BDI 1	11,01	3.563,94	RA
1.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	197,96	64,36	BDI 1	80,50	15.935,78	RA
1.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	23,85	41,00	BDI 1	51,28	1.223,03	RA
1.6.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	53.044,50	
1.6.0.1.	GOINFRA CIVIL	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	261,44	66,35	BDI 1	82,98	21.694,29	RA
1.6.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	1,15	2.969,01	BDI 1	3.713,34	4.270,34	RA
1.6.0.3.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	522,87	7,12	BDI 1	8,90	4.653,54	RA
1.6.0.4.	GOINFRA CIVIL	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	504,87	35,52	BDI 1	44,42	22.426,33	RA
1.7.			PINTURAS					-	15.761,73	
1.7.0.1.	GOINFRA CIVIL	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	261,44	16,59	BDI 1	20,75	5.424,88	RA
1.7.0.2.	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	234,47	16,28	BDI 1	20,36	4.773,81	RA
1.7.0.3.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA	m2	15,12	27,01	BDI 1	33,78	510,75	RA
1.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	52,80	31,64	BDI 1	39,57	2.089,30	RA
1.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	145,53	16,28	BDI 1	20,36	2.962,99	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	20.412,23	
1.8.0.1.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00	789,46	BDI 1	987,38	2.962,14	RA
1.8.0.2.	GOINFRA CIVIL	230109	FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE	Un	3,00	95,88	BDI 1	119,92	359,76	RA
1.8.0.3.	GOINFRA CIVIL	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	9,00	16,73	BDI 1	20,92	188,28	RA
1.8.0.4.	GOINFRA CIVIL	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	26,40	270,51	BDI 1	338,33	8.931,91	RA
1.8.0.5.	GOINFRA CIVIL	240106	BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM	M	63,90	46,60	BDI 1	58,28	3.724,09	RA
1.8.0.6.	GOINFRA CIVIL	271201	QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO)	Un	3,00	1.131,65	BDI 1	1.415,35	4.246,05	RA
1.9.			REVESTIMENTO DE PISO					-	78.582,82	
1.9.0.1.	GOINFRA CIVIL	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	145,53	89,01	BDI 1	111,32	16.200,40	RA
1.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	81,30	11,70	BDI 1	14,63	1.189,42	RA
1.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	41,67	104,81	BDI 1	131,09	5.462,52	RA
1.9.0.4.	Composição	02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE P/ ACESSO A EDIFICAÇÕES C/ INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, C/ LARGURA DE 1,00M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, C/ JUNTA A CADA 2M C/ CORTE À SECO, INCLUSO GUARDA CORPO E CORRIMÃO, CONFORME NORMATIVAS ABNT E CBM-GO	M	47,08	946,46	BDI 1	1.183,74	55.730,48	RA

Nº OPERAÇÃO EM. PARL. Nº 1206.9/2025	Nº TransfereGOV 20250000501322	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA -GO	BDI 1 25,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA										
									342.938,79	
1.10.			REVESTIMENTO DE FORRO					-	9.087,31	
1.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	145,53	43,02	BDI 1	53,81	7.830,97	RA
1.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	210505	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	m	83,70	12,00	BDI 1	15,01	1.256,34	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	12.243,97	
1.11.0.1.	GOINFRA CIVIL	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	79,50	10,91	BDI 1	13,65	1.085,18	RA
1.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	28,40	13,05	BDI 1	16,32	463,49	RA
1.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	70715	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	3,00	486,03	BDI 1	607,88	1.823,64	RA
1.11.0.4.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,08	94,79	BDI 1	118,55	128,03	RA
1.11.0.5.	GOINFRA CIVIL	70692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	18,00	13,43	BDI 1	16,80	302,40	RA
1.11.0.6.	GOINFRA CIVIL	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	238,50	5,21	BDI 1	6,52	1.555,02	RA
1.11.0.7.	GOINFRA CIVIL	70565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	85,20	9,16	BDI 1	11,46	976,39	RA
1.11.0.8.	GOINFRA CIVIL	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	12,00	24,87	BDI 1	31,10	373,20	RA
1.11.0.9.	GOINFRA CIVIL	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	3,00	19,24	BDI 1	24,06	72,18	RA
1.11.0.10.	GOINFRA CIVIL	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	3,00	6,09	BDI 1	7,62	22,86	RA
1.11.0.11.	Cotação	COT 02	CAIXA DE PASSAGEM P/ DRENO AR CONDICIONADO SPLIT POLAR 39X17X5 CM CPP011	UNIDADE	3,00	32,60	BDI 1	40,77	122,31	RA
1.11.0.12.	GOINFRA CIVIL	71649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	9,00	132,88	BDI 1	166,19	1.495,71	RA
1.11.0.13.	GOINFRA CIVIL	71540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	9,00	26,12	BDI 1	32,67	294,03	RA
1.11.0.14.	GOINFRA CIVIL	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	3,00	19,51	BDI 1	24,40	73,20	RA
1.11.0.15.	GOINFRA CIVIL	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	1,00	114,26	BDI 1	142,90	142,90	RA
1.11.0.16.	GOINFRA CIVIL	71451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00	152,97	BDI 1	191,32	191,32	RA
1.11.0.17.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	7,00	26,71	BDI 1	33,41	233,87	RA
1.11.0.18.	GOINFRA CIVIL	71380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	3,00	169,77	BDI 1	212,33	636,99	RA
1.11.0.19.	GOINFRA CIVIL	70540	CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG)	M	15,00	11,92	BDI 1	14,91	223,65	RA
1.11.0.20.	GOINFRA CIVIL	70535	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2	M	40,00	40,53	BDI 1	50,69	2.027,60	RA
1.12.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO					-	1.090,28	
1.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	85003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	Un	2,00	214,57	BDI 1	268,36	536,72	RA
1.12.0.2.	GOINFRA CIVIL	85005	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	Un	1,00	200,88	BDI 1	251,24	251,24	RA
1.12.0.3.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	4,00	28,06	BDI 1	35,09	140,36	RA
1.12.0.4.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	13,50	BDI 1	16,88	67,52	RA

Nº OPERAÇÃO EM. PARL. Nº 1206.9/2025	Nº TransfereGOV 20250000501322	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA -GO	BDI 1 25,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA									342.938,79	
1.12.0.5.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	25,17	BDI 1	31,48	94,44	RA
1.13.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	23.083,71	
1.13.0.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,16	2,93	BDI 1	3,66	227,51	RA
1.13.0.2.	Composição	03	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP)	M2	71,96	150,88	BDI 1	188,71	13.579,57	RA
1.13.0.3.	GOINFRA CIVIL	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	9,00	84,47	BDI 1	105,65	950,85	RA
1.13.0.4.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	143,92	7,12	BDI 1	8,90	1.280,89	RA
1.13.0.5.	GOINFRA CIVIL	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	143,92	35,52	BDI 1	44,42	6.392,93	RA
1.13.0.6.	GOINFRA CIVIL	260201	CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)	m2	143,92	3,62	BDI 1	4,53	651,96	RA
1.14.			ADMINISTRAÇÃO					-	10.298,59	
1.14.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,14	24.452,90	BDI 1	30.583,24	4.281,65	RA
1.14.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,68	7.074,79	BDI 1	8.848,44	6.016,94	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ROMA -GO
Local
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO
ART/RRT: 1020250216595