

## COMPOSIÇÕES

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>7.387,22</b>	<b>8.158,20</b>
GOINFRA MO	1	ENGENHEIRO	MÊS	0,13636364	21.993,94	24.452,90
GOINFRA MO	2	ENCARREGADO	MÊS	0,68181818	6.435,81	7.074,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE P/ ACESSO A EDIFICAÇÕES C/ INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, C/ LARGURA DE 1,00M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, C/ JUNTA A CADA 2M C/ CORTE À SECO, INCLUSO GUARDA CORPO E CORRIMÃO, CONFORME NORMATIVAS ABNT E CBM-GO</b>	<b>M</b>		<b>921,53</b>	<b>946,46</b>
GOINFRA CIVIL	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,1	237,83	240,64
SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	1,66666667	495,42	509,43
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO</b>	<b>M2</b>		<b>61,03</b>	<b>62,59</b>
GOINFRA CIVIL	221124	LASTRO	m2	0,41666667	158,30	161,05
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP)</b>	<b>M2</b>		<b>145,89</b>	<b>150,88</b>
GOINFRA MO	5	SERVENTE	h	1,2712	18,72	20,21
GOINFRA MO	8	AJUDANTE	h	0,4318	20,37	22,05
GOINFRA MO	10	CARPINTEIRO	h	0,1389	26,73	29,16
GOINFRA MO	6	ARMADOR	h	0,2864	26,79	29,19
GOINFRA MO	4	PEDREIRO	h	0,480648	26,70	29,14
GOINFRA MO	32	OPERADOR DE BETONEIRA	h	0,0914	21,34	23,13
GOINFRA MAT	1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	16,6864	0,63	0,63
GOINFRA MAT	1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,6896	0,84	0,84
GOINFRA MAT	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	2,0114	6,95	6,95
GOINFRA MAT	2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	0,825	7,35	7,35
GOINFRA MAT	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	1,2618	8,04	8,04
GOINFRA MAT	2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	0,0064	15,38	15,38
GOINFRA MAT	102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,0746	13,86	13,86
GOINFRA MAT	2386	BRITA Nº 1	m3	0,0209	160,61	160,61
GOINFRA MAT	2497	BRITA Nº 2	m3	0,0209	154,61	154,61
GOINFRA MAT	104	AREIA MÉDIA	m3	0,0561	169,62	169,62
GOINFRA MAT	1861	PREGO 18x24	Kg	0,0321	18,85	18,85
GOINFRA MAT	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,2846	9,91	9,91
GOINFRA MAT	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,4436	13,59	13,59
GOINFRA MAT	2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	20,9248	0,88	0,88
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 30 MPA, C/ USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.</b>	<b>M2</b>		<b>123,02</b>	<b>125,73</b>
GOINFRA CIVIL	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,05	237,83	240,64
GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,13	48,03	51,85
GOINFRA CIVIL	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	0,064	90,57	95,91
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	3,39	3,63
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,24	2,41	2,46
SINAPI	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,6	11,65	11,75
GOINFRA CIVIL	51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m3	0,08	581,44	590,28
GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,08	53,53	57,99
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO</b>	<b>M2</b>		<b>61,03</b>	<b>62,59</b>
GOINFRA MAT	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	0,45	5,95	5,95
GOINFRA MAT	2427	PREGO 17 X 21	Kg	0,024	18,29	18,29
SINAPI-I	43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,1636	27,44	27,44
GOINFRA MAT	1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	0,0667	12,12	12,12
GOINFRA MO	10	CARPINTEIRO	h	0,0976	26,73	29,16
GOINFRA MO	4	PEDREIRO	h	0,1333	26,70	29,14
GOINFRA MO	5	SERVENTE	h	0,231	18,72	20,21
GOINFRA CIVIL	60507	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	0,0739	570,82	579,66

29/01/2026

Data

Responsável Técnico: Eng. Marcos Tadeu F. andrade  
CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D