



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: DRENAGEM URBANA EM ÁREA DE ALAGAMENTO JARDIM CASTILHO		

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.524,75	34.594,50	31.074,60	0,00	65.669,10
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	CDHU	196	Metro quadrado	24,00	279,33	3.531,63	3.172,29	0,00	6.703,92
1.2	Locação de rede de canalização	CDHU	196	Metros	780,00	1,85	760,18	682,82	0,00	1.443,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M ²	CDHU	196	Unidade	7,00	1.207,18	4.451,60	3.998,66	0,00	8.450,26
1.4	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	CDHU	196	Metro quadrado	1.348,50	36,39	25.851,09	23.220,83	0,00	49.071,92
2	MOVIMENTO DE SOLO					390,15	235.598,91	211.627,53	0,00	447.226,44
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DA VALA OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M	CDHU	196	Metro cúbico	3.588,20	16,70	31.567,41	28.355,53	0,00	59.922,94
2.2	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	CDHU	196	Metro cúbico	857,17	20,90	9.437,55	8.477,30	0,00	17.914,85
2.3	ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO	CDHU	196	Metro quadrado	4.356,00	70,76	162.375,86	145.854,70	0,00	308.230,56
2.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA	CDHU	196	Metro cúbico	126,23	272,66	18.131,34	16.286,53	0,00	34.417,87
2.5	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	CDHU	196	Metro cúbico	2.928,83	9,13	14.086,75	12.653,47	0,00	26.740,22
3	TUBULAÇÃO					2.072,24	267.805,36	240.630,30	0,00	508.435,66
3.1	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN=600MM	CDHU	196	Metros	179,00	310,14	29.245,34	26.269,72	0,00	55.515,06
3.2	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 1200MM	CDHU	196	Metros	170,00	1.174,50	105.183,52	94.481,48	0,00	199.665,00
3.3	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	CDHU	196	Metros	431,00	587,60	133.376,50	119.879,10	0,00	253.255,60
4	DISPOSITIVO DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM					32.565,14	158.141,71	142.051,34	0,00	300.193,05
4.1	POÇO DE VISITA EM BLOCO DE CONCRETO DE 2,00 X 2,50 X 2,50	CDHU	196	Unidade	12,00	9.706,69	61.361,81	55.118,47	0,00	116.480,28
4.2	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	CDHU	196	Unidade	12,00	594,94	3.760,97	3.378,31	0,00	7.139,28
4.3	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSB EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO DE 70 CM - PESCOÇO	CDHU	196	Metros	13,20	908,98	6.320,84	5.677,70	0,00	11.998,54

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: DRENAGEM URBANA EM ÁREA DE ALAGAMENTO JARDIM CASTILHO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
4.4	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	CDHU	196	Unidade	19,00	7.218,46	72.251,01	64.899,73	0,00	137.150,74
4.5	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	CDHU	196	Unidade	4,00	4.429,38	9.333,59	8.383,93	0,00	17.717,52
4.6	ENCABEÇAMENTO DE ALA EM TUBO DE GALERIA EXISTENTE	CDHU	196	Unidade	1,00	9.706,69	5.113,49	4.593,20	0,00	9.706,69
5	REPARO DA PAVIMENTAÇÃO					1.984,23	93.437,97	83.930,98	0,00	177.368,95
5.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	CDHU	196	Metro cúbico	47,19	1.919,86	47.727,13	42.871,06	0,00	90.598,19
5.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	CDHU	196	Metro quadrado	1.348,00	8,30	5.894,05	5.294,35	0,00	11.188,40
5.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	CDHU	196	Metro quadrado	1.348,00	16,59	11.781,00	10.582,32	0,00	22.363,32
5.4	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	CDHU	196	Metro quadrado	1.348,00	39,48	28.035,79	25.183,25	0,00	53.219,04
						TOTAL	789.578,45	709.314,75	0,00	1.498.893,20

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura: