



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

Rua Machado de Assis, nº 728 - Tel/fax: (0xx18) 3269-9900  
CEP 19200-000 – Pirapozinho - SP  
CNPJ 54.801.121/0001-61

Município: PIRAPOZINHO-SP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO/SP

Preços: Boletim CDHU 201 SEM DESONERAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

fonte	código	item		serviços	unid.	quantidade	R\$		R\$	parcela
		sub-item					unitário sem BDI	unitário com BDI		
		<b>1 Requisitos gerais</b>							<b>80.800,00</b>	<b>1,578</b>
CDHU	54.01.410	1.1		Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	80.000,00	0,85	1,01	80.800,00	
		<b>2 Ponte de aderência</b>							<b>625.600,00</b>	<b>12,216</b>
CDHU	54.03.230	2.1		Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	80.000,00	6,54	7,82	625.600,00	
		<b>3 Reparo da capa de rolamento</b>							<b>4.414.824,00</b>	<b>86,206</b>
CDHU	54.03.210	3.1		Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m <sup>3</sup>	2.400,00	1.538,06	1.839,51	4.414.824,00	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							<b>COM BDI 19,60%</b>		<b>5.121.224,00</b>	<b>100,00</b>

**Custo por m2 de recapeamento CBUQ:**

**64,02**

Concreto asfáltico CBUQ 50/70, capa de rolamento		
Área de recapeamento a executar	80.000,00	m <sup>2</sup>
Espessura da capa de rolamento	3,00	cm
Volume de CBUQ	2.400,00	m <sup>3</sup>
Peso específico de CBUQ	2,40	ton/m <sup>3</sup>
Quantidade necessária de CBUQ	5.760,00	ton

JOÃO LUCAS BORGES BASSAN  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PIRAPOZINHO, 14 DE MAIO DE 2026