



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Machado de Assis, nº 728 - Tel/fax: (0xx18) 3269-9912
CEP 19200-000 – Pirapozinho - SP
CNPJ 54.801.121/0001-61
E-mail: engenhariapmp@pirapozinho.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRA- ESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: DIVERSOS BAIROS
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
MUNICÍPIO: PIRAPOZINHO SP
ÁREA DO RECAPEAMENTO: 80.000,00m²

01 – PREPARO DA SUPERFÍCIE: As ruas serão limpas, para eliminar as partículas de pó, lamelas, material solto e tudo o mais que possa prejudicar a ligação da camada do pavimento existente com o pavimento a ser executado.

02- IMPRIMATURA DE LIGAÇÃO: Sobre o pavimento existente, completamente isento de pó, será aplicada uma camada com emulsão asfáltica RR1C na quantidade de 1,0 L por metro quadrado, para ligação com o concreto betuminoso usinado a quente.

03- APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

04- Deverão ser Executados os ensaios tecnológicos do pavimento executado, em conformidade com legislação e normas do DNIT.

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) –
Espessura 3,00 cm.

A capa de concreto betuminoso deverá ser constituída por uma camada de mistura íntima de agregado mineral graduado e material betuminoso (asfalto CAP) devidamente dosado e usinado à quente, a qual esparramada e comprimida, servirá exclusivamente como superfície de rolamento. O agregado mineral será constituído por uma mistura de pedra britada, pó de pedra, areia e material de enchimento (filer mineral). A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos e normas do DNIT na faixa granulométrica “C” bem como as “Especificações de serviço” – DNIT.

O material betuminoso a ser empregado poderá ser:
- Cimento asfáltico, de penetração 50/60, 85/100 e 100/120.

DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS: A empreiteira deverá atender todas as normas vigentes relativas á execução, segurança e estabilidade da obra, bem como as resoluções estabelecidas pelo sistema CONFEA/CREA, como afixação de placa de obra, recolhimento de ART (anotação de responsabilidade técnica) e acompanhamento por profissional habilitado, que responda como preposto da empreiteira, durante toda a execução da obra.

Pirapozinho, 14 de Maio de 2026.

João Lucas Borges Bassan
Diretor Departamento de Engenharia