



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 728 - CEP 19.200-000 - FONE (018) 3269-9900

<< DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS >>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Cobertura de Arquibancada

REFERÊNCIA: SINAPI e COMPOSIÇÕES

VERSÃO: 09/2025

DATA: 10/10/2025

BDI: 23,07%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID,	QUANT,	VALOR UNIT,		TOTAL (R\$)
						S/ BDI	C/ BDI	
1,0			CANTEIRO DE OBRAS					6.224,72
1,1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	474,01	583,36	3.780,17
1,2	COMPOSIÇÃO	002	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO	MES	3,00	662,10	814,85	2.444,55
2,0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					3.987,42
2,1	COMPOSIÇÃO	004	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.619,98	1.993,71	1.993,71
2,2	COMPOSIÇÃO	005	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.619,98	1.993,71	1.993,71
3,0			FUNDAÇÕES					25.777,86
3,1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,36	282,61	347,81	125,21
3,2	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	7,20	196,84	242,25	1.744,20
3,3	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8M³/128HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M3). AF_07/2020	M3	9,83	9,50	11,69	114,89
3,4	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	72,00	59,37	73,07	5.261,04
3,5	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30MM, AF_09/2021_PS	KG	24,05	13,27	16,33	392,74
3,6	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF_09/2021_PS	KG	148,20	9,08	11,17	1.655,39
3,7	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40CM, AF_05/2021	UN	12,00	24,40	30,03	360,36
3,8	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	133,38	13,45	16,55	2.207,44
3,9	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	120,54	18,39	22,63	2.727,82
3,10	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,	M3	0,36	220,04	270,80	97,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 728 - CEP 19.200-000 - FONE (018) 3269-9900

<< DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS >>

			APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5CM*, AF_01/2024					
3,11	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	7,20	637,87	785,03	5.652,22
3,12	COMPOSIÇÃO	006	INSERT METÁLICO EM CHAPA DE AÇO GROSSA 60X2000CM COM BARRAS DE AÇO CA25 20,0MM SOLDADAS PARA ÂNCORAGEM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	736,58	906,51	5.439,06
4,0			PILARES, COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL					486.924,45
4,1	COMPOSIÇÃO	010	ESTRUTURA TRELICADA PARA PILARES, TIPO RETANGULAR, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	KG	1.773,18	21,49	26,45	46.900,61
4,2	COMPOSIÇÃO	007	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO TRAPEZOIDAL, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	KG	14.664,23	19,29	23,74	348.128,82
4,3	COMPOSIÇÃO	008	ESTRUTURA PARA TAPAMENTO LATERAL, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	KG	957,60	17,63	21,70	20.779,92
4,4	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	M2	406,69	68,12	83,84	34.097,06
4,5	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	M2	216,96	68,12	83,84	18.189,93
4,6	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	46,80	174,82	215,15	10.069,02
4,7	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	64,18	53,30	65,60	4.210,21
4,8	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	26,00	37,15	45,72	1.188,72
4,9	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	26,00	12,75	15,69	407,94
4,10	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA	UN	4,00	39,96	49,18	196,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 728 - CEP 19.200-000 - FONE (018) 3269-9900

<< DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS >>

			PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022					
4,11	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	51,56	63,45	507,60
4,12	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,00	60,88	74,93	2.247,90
5.0			PINTURA					17.090,78
5.1	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.087,20	12,77	15,72	17.090,78
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.403,08
6.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	406,69	2,80	3,45	1.403,08
7.0			ILUMINAÇÃO					11.202,36
7.1	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	107,60	32,96	40,56	4.364,26
7.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,60	8,25	10,15	2.574,04
7.3	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	5,69	7,00	126,00
7.4	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	6,00	492,14	605,68	3.634,08
7.5	SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	30,69	37,77	151,08
7.6	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,88	76,16	152,32
7.7	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	81,49	100,29	200,58
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 552.610,68	

Prefeitura do Município de Pirapozinho, aos 26/02/2026.

Brenda Brado Nascimento
Engenheira Civil
CREA – 5071370052
ART 2620252160230

João Lucas Borges Bassan
Engenheiro Civil
CREA – 5069964717
Responsável pela Fiscalização